



TARİH ANABİLİM DALI
1878 – 1950 YILLARI KARS'TA DEMİRYOLU
(DEKOVİL HATTI) ÇALIŞMALARI
Mehtap ÇINAR
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Danışman
Doç. Dr. Nurhan AYDIN
KARS-2021



**T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI**

**1878 – 1950 YILLARI KARS'TA DEMİRYOLU
(DEKOVİL HATTI) ÇALIŞMALARI**

Mehtap ÇINAR

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**Danışman ve Jüri Üyeleri
Doç. Dr. Nurhan AYDIN
Prof. Dr. Oktay KIZILKAYA
Doç. Dr. Cengiz ATLI**

Kars-2021

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Mehtap ÇINAR tarafından hazırlanan “**1878 – 1950 YILLARI KARS'TA DEMİRYOLU (DEKOVİL HATTI) ÇALIŞMALARI**” başlıklı bu çalışma, 17/06/2021 tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonucunda *başarılı* bulunarak jürimiz tarafından *Tarih* Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans tezi olarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ (Unvanı, Adı ve Soyadı)

Başkan	:Prof. Dr. Oktay KIZILKAYA	İmza:
Üye	:Doç. Dr. Cengiz ATLI	İmza:
Üye	:Doç. Dr. Nurhan AYDIN	İmza:

ONAY

Bu tezin kabulü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun/...../..... tarih ve/..... sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Doç. Dr. Yaşar KOP

Enstitü Müdürü

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığım “**1878 – 1950 Yılları Kars’ta Demiryolu (Dekovil Hattı) Çalışmaları**” adlı çalışmanın öneri aşamasından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle uyduğumu, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu beyan ederim.

Scientific Ethic Statement

I declare that complied with the rules of academic and scientific ethics from the proposal stage to the process of completion of the study titled “**1878 – 1950 Railway (Dekovil Line) Works In Kars**” as a Master Thesis I prepared, that I obtained all information in term Project with the framework of scientific ethics and traditions, that I Showed sources to the each quotation I made directly or indirectly in this study I prepared as a term Project in accordance with the writing rules and work which I used have been shown in the bibliography.

17/06/ 2021

Mehtap ÇINAR

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	i
ÖZET.....	ii
ABSTRACT	iv
KISALTMALAR	vi
TABLolar LİSTESİ.....	vii
FOTOĞRAF VE HARİTALAR LİSTESİ	viii
GİRİŞ	1

I.BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİ'NDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE DEMİRYOLU ÇALIŞMALARI

1.1. Dünyada İlk Demiryolu Çalışmaları	3
1.2.Osmanlı Devleti'nde Demiryolu Girişimleri	4
1.2.1.Anadolu'da Yapılan Demiryolları	6
1.2.1.1. İzmir-Aydın Demiryolu	6
1.2.1.2. Haydarpaşa-İzmit Demiryolu.....	6
1.2.1.3. Bursa-Mudanya Demiryolu.....	7
1.2.1.4. Adana-Mersin Demiryolu	7
1.2.1.5. Bağdat Demiryolu	8
1.2.2. Rumeli'de Yapılan Demiryolları	10
1.2.2.1. Köstence-Çernavoda Demiryolu	10
1.2.2.2. Selanik-İstanbul Demiryolu	10
1.2.2.3. Varna-Ruşuk Demiryolu	11
1.2.3. Arap Yarımadasında ve Kuzey Afrika'da Yapılan Demiryolları	12
1.2.3.1.Hicaz Demiryolu	12
1.2.3.2.Beyrut-Şam Demiryolu	12
1.2.3.3. İskenderiye-Kahire Demiryolu.....	13
1.2.3.4. Yafa-Kudüs Demiryolu	13
1.4. Milli Mücadele Dönemi Anadolu Demiryolları Genel Durumu.....	18
1.5. Cumhuriyet Dönemi Anadolu Demiryolu Çalışmaları	21
1.5.1. 1923-1950 Yılları Arası	27

1.5.1.1. Ankara-Sivas-Kayseri Hattı	27
1.5.1.2. Samsun-Sivas Hattı	27
1.5.1.3. Samsun Sahil Hattı.....	28
1.5.1.4. Filyos-Irmak Hattı.....	28
1.5.1.5. Kütahya-Balıkesir Hattı	29
1.5.1.6. Afyon-Karakuyu-Baladız-Burdur Hattı	29
1.5.1.7. Bozönü-Isparta Hattı	30
1.5.1.8. Fevzipaşa-Diyarbakır Hattı	30
1.5.1.9. Elazığ-Yolaçtı Hattı	31
1.5.1.10. Diyarbakır-Kurtalan Hattı	31
1.5.1.11. Malatya-Çetinkaya Hattı	32
1.5.1.12.Ulukışla-Boğazköprü Hattı	32

II. BÖLÜM

RUSYA’NIN KARS’I ELE GEÇİRMESİ VE ARDINDAN KAFKASYA DEMİRYOLUNU KARS’A UZATMASI

2.1. Rusya’da Demiryolu’nun Tarihsel Gelişimi	34
2.2. Rusya’nın Kafkasya Politikası ve Demiryolunu Güney Kafkasya’ya Taşıma Nedenleri	36
2.3.Rusya’nın Doğu Anadolu’da Demiryolu İmtiyazı Elde Etmesi	39
2.4.1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sonrasında Karskaya Oblastı’nın Oluşturulması	43
2.5.Kars-Sarıkamış-Erzurum Demiryolu İnşası.....	45
2.5.1.Kars Demiryolu İnşası.....	46
2.5.1.1.Kars Demiryolunun Açılışı	52
2.5.2.Kars-Sarıkamış Demiryolu İnşası	54
2.5.3.Sarıkamış-Erzurum Dekovil Hattı.....	55
2.5.4. İşçi Temini	57
2.5.5.Mimari Yapılar.....	62
2.5.5.1. Menfezler	62
2.5.5.2.Köprüler	63
2.5.5.3.Kars Gar Binası	65
2.5.5.4.Akyaka Gar Binası	67

2.5.5.5.Selim Gar Binası	68
2.5.5.6.Sarıkamış Gar Binası ve Cer Atölyesi	69
2.6. Batum-Kars Arası Demiryolu İnşası Girişimleri	70

III. BÖLÜM

KARS DEMİRYOLU'NUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İDARESİNE GİRMESİ SÜRECİ VE 1923-1950 YILLARI ARASINDA İŞLETİMİ

3.1. I. Dünya Savaşı'nda Kars Demiryolu'nun Önemi	75
3.2.Gümrü, Kars ve Moskova Anlaşmalarına Göre Kars Demiryolu'nun Durumu ..	78
3.3.Havali-yi Şarkiye Demiryolları İdaresi'nde Kars Demiryolu	83
3.4. Kars Demiryolu Hattı'nın Ankara Demiryolu Hattı'na Bağlanması	83
3.5. Erzurum-Sarıkamış Dekovil Hattı'nın Normal Hatta Çevrilmesi.....	87
3.6.Sovyet Rusya ile Ticaret İlişkilerde Kars Demiryolu'nun Kullanımı.....	90
SONUÇ.....	97
KAYNAKÇA	99
EKLER.....	112
FOTOĞRAFLAR.....	119

ÖNSÖZ

“1878 – 1950 Yılları Kars’ta Demiryolu (Dekovil Hattı) Çalışmaları” konusu, Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında 1877-1878 yıllarında yaşanan ve tarihe 93 Harbi diye geçen bu savaş sonucunda savaş tazminatı olarak Çarlık Rusya’ya verilen Kars Vilayeti’nin Ruslar tarafından Kafkasya demiryolu ağına bağlaması süreci anlatılmıştır. Rusların 1895 yılında başlayıp I. Dünya Savaşı’na kadar üç bölüm halinde inşa ettikleri Kars Vilayeti’nde ki demiryolu çalışmalarının yapım amacına değinilmiştir. Daha sonra I. Dünya Savaşı sırasında Bolşevik İhtilali ile bölgeden çekilirken Kars Vilayeti’ni Osmanlı Devleti’ne iade eden Rusların yerini Ermeni çetelerinin alması ile Milli Mücadele Kars Vilayeti’nde Ermenilerle savaşarak Kars ili milli sınırlar içerisine dâhil edilmiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti idaresine giren Kars ilindeki demiryolu hattında Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan değişikliklere değinilmiştir.

Bu çalışmanın hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen hocam Doç. Dr. Nurhan AYDIN’a; tezin yazım aşamasında katkılarını esirgemeyen Öğr. Gör. Ferhat ACAR’a, Rusya’dan kaynak temin etmemde bana yardımcı olan Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Baş Müfettiş Hamdi Yanılmaz’a Ural Federal University yazılım mühendisliği öğrencisi Mert ÇELEBİLER’e Moskova Devlet Üniversitesi doktora öğrencisi Yunus Emre AYDIN’a ve Moskova Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Alper Alp’e teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim

Çalışmamı tamamlamam konusunda maddi ve manevi desteğini bir an olsun esirgemeyen annem Leylan ÇINAR’a şükranlarımı sunarım.

2021

Mehtap ÇINAR

Kafkas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
1878 – 1950 Yılları Kars'ta Demiryolu (Dekovil Hattı) Çalışmaları
Mehtap ÇINAR
Doç. Dr. Nurhan AYDIN
2021 – VIII + 124

ÖZET

Ulaşım; bir ülkenin gelişmişliğini gösteren, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan, günümüzde siyasi, politik ve kültürel etkileşimi sağlayan bir araçtır. Bu çalışmada altı ulaşım türünden biri olan ve önemi dünya ülkeleri tarafından özellikle günümüzde daha iyi anlaşılan demiryolu ulaşımının ülkemiz açısından da önemi vurgulanmış, özellikle demiryolu ulaşımı konusunda benimsenen politikalar ele alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Demiryolu ulaşımı ülkemizde ilk defa Osmanlı Dönemi'nde 1856'da sömürgeci ülkeler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda yapılmıştır. Sömürge arayışı içinde olan ve sıcak denizlere inmek isteyen Rusya'nın da diğer Avrupalı devletlerden geri kalır yanı yoktur. Ülkesinin en ucra köşelerini merkezine bağlayan demiryolları yaparak ülkesini demir ağlarla örmüştür. Yine sıcak denizlere inme politikasıyla hareket edip Osmanlı topraklarından kendine pay alma çabası içinde olmuştur. Rusya bu amacına ulaşmak için üç politika belirlemiştir. Belirlemiş olduğu üç politika da Osmanlı toprakları merkezli olmuştur. Bu politikalardan birincisi; Balkanlarda Ortodoksların hamiliğini üstlenerek Balkanlar üzerinden Akdeniz'e inmek, ikincisi; Doğu Anadolu topraklarını ele geçirerek İskenderun Limanı'nda Akdeniz'e inmek, üçüncüsü ise Kafkas ticaret yollarını ele geçirerek Kafkasya ve İran üzerinde Basra körfezine inmek. İşte bu amaç uğruna 19. yüzyıl genelinde Osmanlı Devleti'yle savaşlar yaşamış ve 19. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan 93 Harbi ile Osmanlı Devleti'nin Kafkaslara açılan kapısı olan Kars Vilayeti'ni Berlin Antlaşması ile savaş tazminatı olarak almış ve amacına bir adım daha yaklaşmıştır. Kars'ı hâkimiyetine aldıktan sonra Kars Vilayeti'ni de Kafkas demiryolu ağına bağlayarak dolaylı olarak Rusya'nın merkezine bağlamış oluyordu. Artık Çarlık Rusya'nın Doğu Anadolu sınırına uzanan bir demiryolu ağı vardır. Üstelik Çarlık Rusya bununla yetinmemiş, Doğu Anadolu bölgesine Avrupalı sermayedarların yapacakları demiryolu

bağlantısını kendine tehlike olarak gördüğünden, bölgede yapılacak olan demiryolunun hem güzergâhını değiştirerek kendi sınırlarından uzaklaştırmış hem de bölgeye demiryolu yapma ayrıcalığını kendi almıştır. Ancak kendisi de oyalama taktiği ile bölgeye herhangi bir demiryolu yapmamıştır. 1914 yılında yaşanan I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile Balkanlarda, Karadeniz'de ve Kafkaslarda yaşanan Çarlık Rusya demiryolunu Türk sınırına kadar uzattığı için Anadolu içlerine kadar rahatlıkla ilerlemiş, hatta savaş sırasında ele geçirdiği Erzurum ve Erzincan'a kadar dar/dekovil hat döşemiştir. Osmanlı Devleti ise bölgede demiryolunun olmayışından ötürü lojistik destek yetersizliğinden ötürü başarısız olmuştur. Ancak Çarlık Rusya'da 1917 Ekim'inde yaşanan devrim ile Rusya, 3 Mart 1918 Brest Litovsk Antlaşması'yla 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı öncesi sınırlara çekilerek Kars Vilayetini ve Demiryollarını Osmanlı Devleti'ne iade etmiştir. Bu özelliği ile Kars demiryolu hattı Osmanlı Devleti sınırları içinde Osmanlı idaresi dışında yapılan tek demiryolu hattı olma özelliğine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Demiryolu, Dekovil, Transkafkasya, Kars, Çarlık Rusya

Kafkas University
Institute of Social Scienses
Department of History
1878 – 1950 Railway (Dekovıl Line) Works In Kars
Master Thesis
Mehtap ÇINAR
Assoc. Prof. Dr. Nurhan AYDIN
2021 – VIII + 124

ABSTRACT

Transportation is a means with a background as ancient as human history, which shows development of a country and provides political, social and cultural interaction in today's world. In the present study, the significance of railway transportation which is one of the six types of transportation and whose importance has recently been recognized by the world countries has been emphasized in terms of our country and the policies adopted which are related especially to railway transportation have been addressed and evaluated. In our country, the first railway transportation was performed in 1856 during Ottoman Period by colonialist states for their self interest. Russia with its desire to gain access to the warm waters did not lag behind other European countries. It pervaded the whole country with railway lines by constructing railways which connect the places at the back of beyond to the center. And, it again acted with its desire to gain access to the warm waters and made an effort to get a share from Ottoman lands. For this purpose, it mapped out three routes and all those three routes passed through Ottoman lands. The first of those routes involved gaining access to the Mediterranean over the Balkans by patronizing the Orthodox in the Balkans; the second one involved gaining access to the Mediterranean at Iskenderun port by conquering the lands in Eastern Anatolia and the last route involved gaining access to Persian Gulf over Caucasia and Persia by conquering the Caucasian trade routes. Therefore, it experienced wars with the Ottoman State throughout the 19th century and took the city of Kars which was the boarder gate of Ottoman State to the Caucasia with Berlin Treaty as a result of 93 War occurring in the last quarter of the 19th century as the war compensation and was therefore one step further to its aim. After conquering Kars, it connected the city indirectly to the center of Russia by connecting it to Caucasia Railway network. From then on, Czarist Russia had a railway network expanding to the borders of

Eastern Anatolia. What is more, Russia was not satisfied with this result, it both put away the railway that was going to be constructed in the region and obtained the concession of building railways itself in the region by changing the route of the railway as it regarded the railway network to be constructed by European financiers in the Eastern Anatolia as a threat for itself. However, it did not build a railway in the region through delaying tactics as well. During the First World War in 1914, Czarist Russia fighting with Ottoman State in the Balkans, in Black Sea and the Caucasian went down into Anatolia as it expanded Czarist Russia Railway till Turkish border and even set up a narrow-gauge railway line stretching away to Erzurum and Erzincan which it conquered during the war. On the other hand, the Ottoman State failed due to the lack of logistic support because of the fact that it did not have a railway line in the region. However, as a result of the revolution occurring in Czarist Russia in September, 1917, Russia withdrew with BrestLitowsk Treaty in March, 3, 1918 and gave the city of Kars and the railways back to Ottoman State by turning back to the borders preceding 1877-1878 Ottoman-Russian War. Thanks to this property, Kars railway line has the feature of being the only railway line which was constructed within the borders of Ottoman State without the governance of Ottoman State.

Keywords: Railroads, Dekovil, Transcaucasia, Kars, Tsarist Russia

KISALTMALAR

BCA	:Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
BOA	:Başbakanlık Osmanlı Arşivi
TDA	:Türk Diplomatik Arşivi
C.	:Cilt
Haz.	:Hazırlayan
I.	:Issue
Km	:Kilometre
No.	:Numara
Nr.	:Numara
s.	:Sayfa
S.	:Sayı
T.C.	:Türkiye Cumhuriyeti
TBMM	:Türkiye Büyük Millet Meclisi
TBMMZC	:Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi
V.	:Volume
Vd.	:Ve diğerleri
Yay.	:Yayın
Yy	:Yüzyıl
K.	:Kutu
G.	:Gömlek
S.	:Sıra
İMF	:International Monetary Fund
BM	:Birleşmiş Milletler
ABD	:Amerika Birleşik Devletleri
SSCB	:Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 1: 1923-1938 yılları arası Türkiye Cumhuriyeti'nin demiryolu bütçesi..... 33

Tablo 2: Karskaya Oblastı'nda ki lokomotif ve vagonların sayıları. 50



FOTOĞRAF VE HARİTALAR LİSTESİ

Harita 1: Osmanlı Asya'sı demiryolu haritası. EHT(Ölçek 1/4000000)	18
Harita 2: 1923 tarihli Türkiye demiryolları haritası.	26
Harita 3: Kars, Ardahan ve Batum'un da Çarlık Rusya hâkimiyetine girmesi ile 1878-1918 yılları arasındaki " <i>Kafkas Genel Valiliği</i> "nin haritası.	45
Harita 4: Kafkasya Bölgesi demiryollarının şeması:	50
Fotoğraf 1: Tiflis-Kars demiryolu inşasından bir görünüm.	51
Fotoğraf 2: Kars demiryolu inşası için taşınan demir köprü.	51
Fotoğraf 3: Kars demiryolu inşası sırasında tünel inşaatında işçiler	61
Fotoğraf:4 Kars demiryolu inşasında tünel girişinde işçiler	61
Fotoğraf 5: Kars Demiryolu'nda inşası tamamlanan bir menfez örneği	63
Fotoğraf 6: Kars Demiryolu güzergâhında demir kafesli köprü örneği.....	64
Fotoğraf 7: Çarlık Rusya dönemi inşa edilen Kars tren istasyonunun görünümü....	66
Fotoğraf 8: Kars tren istasyonunda yer alan boşaltım deposu	67
Fotoğraf 9: Akyaka İstasyonu şehir cephesi.	68
Fotoğraf 10: Akyaka İstasyonu ön cephesi.	68
Fotoğraf 11: Selim Benliahmet tren garı.	69
Fotoğraf 12: Sarıkamış İstasyonu ön cephesi.	70

GİRİŞ

İnsanın çevresi ile ilişki kurmasında, üretmiş olduğu bilgi - sermaye - mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınmasında rol oynayan unsurların başında ulaşım gelir¹. Dolayısıyla ulaşım, insanlık tarihi ile doğrudan ilişkilendirilen bir olgudur. 19. yüzyılın başlarında buharlı makinenin icat edilip demiryolunda kullanılarak, modern demiryolunun ortaya çıkışıyla birlikte ulaşım alanında büyük bir devrim yaşanmıştır. Taşımacılığın gelişmesiyle insan hayatında da ciddi kolaylıklar sağlamıştır. Taşımada sağladığı kolaylıkların yanı sıra ekonomik anlamda da ciddi bir değişim yaşanmıştır. Dolayısıyla demiryolunun ilk icat edildiği bölge olan Batı Avrupa’da, demiryolu inşaatları ve ulaşımı ekonomik kalkınmanın temelini oluşturmuştur². Bu gelişmeler özellikle Batı ülkelerinin ekonomik, siyasal, askeri ve kültürel açıdan önemli dönüşümler yaşamasını sağlamıştır. Batı’daki gelişmeleri takip etmeye çalışan birçok devlet gibi Osmanlı Devleti de o dönemin en hızlı ve ekonomik ulaşım aracı kabul edilen demiryolunu kendi ülkesinde inşa etmeyi istemiştir. Ancak demiryolu teknolojisinin pahalı olması yaşanan ekonomik sorunlar, devleti, Batı sermayesine teslimiyeti kabule zorlamıştır. Anadolu’nun batısında Avrupalı devletlerin sermayesi ile demiryolu çalışmaları yapılırken Osmanlı Devleti’nin serhat şehri olan Kars, 1878 Berlin Antlaşması ile Rusya sınırlarına dâhil olmuştur. Şehirde 40 yıllık Rus esareti döneminde Osmanlı egemenliği haricinde yapılan tek demiryolu inşa edilmiştir³. Kafkasya ticaret yollarını ele geçirmek için 18. yüzyılda ciddi planlarla harekete geçen Çarlık Rusya, demiryolunun ticaretteki önemini anlayınca hem kendi ülkesini hem de topraklarına kattığı diğer bölgeleri demir ağlarla merkezine bağlamaya başlamıştır. 19. yüzyıl boyunca Kafkaslarda ki yayılcılığını tamamladıkça demiryolu bağlantısını Kafkaslara da uzatmayı ihmal etmemiştir. Güney Kafkasya’ya demiryolu inşa etmenin gerekliliğinden ilk olarak 1857 yılında Mühendis Yüzbaşı B.İ. Statkovsky, Kafkasya Ordusu Kurmay Başkanı D.A. Milyutin’e verdiği bir raporda söz etmiştir. 1881-1886 yılları arasında Hazar Denizi hattı inşa edildi. Rusların 1878 yılında Kars’ı ele geçirmesinin ardından, 1889

¹ Taşkın Deniz, “Türkiye’de Ulaşım Sektöründe Yaşanan Değişimler ve Mevcut Durum”, **Doğu Coğrafya Dergisi**, Cilt: 21, Sayı:36, 2016, s.137

² Çiğdem Karayemiş, Türkiye’de Demiryolunun Gelişimi ve Behiç Erkin Bey, **Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi)**, Eskişehir 2012, s.1.

³ Gülpınar Akbulut, “Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Gerçekleşmeyen Demiryolu Projeleri ve Etkileri (1876-1939)”, **Atatürk Dergisi**, Cilt: 1, Sayı: 1, 2012, s.226-233.

yılında eski Genelkurmay Başkanı General Obruçev Kafkas Dağları'nı aşarak, Gümrü, Kars, Erivan ve Culfa'ya ulaşan bir demiryolu yapılmasını dile getirmiştir. Aslında bölgeye demiryolu yapımı daha önce başka projelerle gündeme gelmiş fakat arazi koşullarından dolayı maliyeti pahalı olacağı için yapılamamıştır. 1890'lara gelindiğinde Rusya'da ciddi bir ekonomik büyüme olduğundan bu durum demiryolu inşasına da yansımıştır. 1890-1900 yılları arasında Sibirya Magistrali'ye kadar uzanan 21 bin km yeni demir yolu yapıldı. Diğer taraftan, aynı dönemde özel şirketlerden 15 bin km'den fazla demir yolu satın alındı. Gelişen ekonomiye bağlı olarak ciddi maliyet gerektiren Kars'a demiryolu uzatma kararı tekrar gündeme gelmiştir. 11 Mart 1894 tarihinde savaş bakanı başkanlığındaki özel bir toplantıda Kafkasya'da demir yolları inşası konusunda şu kararı aldı: “Tiflis'i Kars ve Erivan'a bağlamak için 1894 yılında nihai etütler yapılacak ve 1895 yılında bu hattın inşasına başlanacaktır”. Karar İmparator III. Aleksandr tarafından onaylandı. Demiryolu hattı önce Kars'a, ardından Gümrü'den Erivan ve Culfa'ya uzanacaktı⁴.

⁴Candan Badem, Sonya Mirzoyan, “Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)”, **IHJR, The Hague**, 2013, s.16-19.

I.BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİ'NDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE DEMİRYOLU ÇALIŞMALARI

1.1. Dünyada İlk Demiryolu Çalışmaları

Demiryolu ulaşımı türünün ilk kullanımı “Tramways” adı verilen araçla 1630 yılında İngiltere’de gerçekleşmiştir. İngiltere’nin hemen ardından bu gelişmeyi takip eden ülke Amerika olmuştur. 19. yüzyıla kadar henüz pek yaygın olmayan bu ulaşım şekli İngiltere’de lokomotifin keşfi ile yeni bir boyut kazanmıştır. İnsan ve hayvan gücünün çok üstünde olan, mekanik buhar gücüyle işleyen lokomotif diğer ulaşım şekillerine karşı rekabet gücünü artırmıştır. Aslında buharlı makine ilk olarak 1769 yılında Fransa’da Nocola Cugnot tarafından icat edilmiş ve demiryolundan önce kara yolu ulaşımında kullanılmıştır. Aynı şekilde 1784 yılında İngiltere’de William Murdock tarafından, buharla çalışan, kara ve denizde seyreden bir başka araçta 1804 yılında Amerika’da Oliver Ewans tarafından icat edilmiştir. İlk lokomotif ise bu gelişmelerin ardından 1804 yılında İngiltere’de Richard Trevithic tarafından icat edilmiştir¹. Dolayısıyla bu gelişmelerin sanayileşme dönemiyle paralel bir şekilde İngiltere’de görülmesi tesadüf olmamıştır. Doğal olarak Dünya geneline yayılmaya başlayan demiryolunun en zengin örnekleri de İngiltere’de verilmiştir². Ardından 1825 yılında George Stephenson’un Darlington maden ocağından Stockton Limanına doğru uzanan bir demiryolu hattı inşa etmesi ve buharlı lokomotifin burada kullanılması tüm dünya için yeni bir gelişme olmuştur³. Aslında bu gelişmenin yaşanmasına kadar denizyolu kara yolundan daha üstündü. Fakat liman ticaretinden sadece denize kıyısı olan ülkeler yararlanabiliyordu. Bu gelişmenin ardından kara içlerinden de malların hızlı ve ucuza karşılanabileceği ortaya çıkmıştır. Demiryolunun bu avantajını gören Avrupa ülkeleri kısa sürede demiryolu inşa girişimlerine başladılar. Yapılan girişimlerin ardından ilk modern demiryolu taşımacılığının başlaması da 1830 yılında İngiltere’de görülmüştür. İngiltere’yi

¹Yalçın Karabulut, “Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı”, **Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi**, Sayı: 6, 1997 s.164.

²Yonca Kösebay Erkan, Zeynep Ahunbay, “Anadolu Demiryolu Mirası ve Korunması”, **İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi/A**. Cilt: 7, Sayı: 2, 2008, s.16.

³Muzaffer Bakırcı, “Türkiye’nin Uluslararası Ulaşımında Demiryolu Sınır Kapılarının Yeri ve Etkinliği”, **Marmara Coğrafya Dergisi**, Sayı: 28, 2013, s.372.

takiben 1832 yılında Fransa, 1835'te Almanya'da demiryolu yapımına başlamıştır. İcadının ardından gecen ilk yirmi yıllık süreçte Dünya genelinde 38.000 kilometre demiryolu inşa edildi. İcadının ardından gecen ilk yirmi yıllık süreçte Dünya genelinde 38.000 kilometre demiryolu inşa edildi. Sanayileşme dönemine denk gelen bu ulaşım türü üretilen malların pazarlara daha hızlı ve daha kolay ulaşmasını sağlamış, ticaretin gelişmesi ile devletlerarası ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunmuştu⁴. Bu şekilde demiryolunu aktif kullanan ülkelerin de sermaye birikimleri üst seviyelere kadar çıkmış, geniş iş alanları oluşmuştur. Bu nedenle 19. yüzyılın son çeyreğine “Demir Yolu Çağı” adı verilmiştir⁵.

1.2.Osmanlı Devleti'nde Demiryolu Girişimleri

Osmanlı Devleti'nde ilk demiryolu planlaması, 1830-1837 yılları arasında Anadolu'da yaptığı seyahatler sırasında etütlerde bulunan İngiliz miralayı Sir Francis Chesney tarafından yapılmıştır. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde ilk demiryolu imtiyazı almak isteyen ise yine bir İngiliz girişimdir. 1836 yılında İzmir-Aydın arasında bir demiryolu imtiyaz almak için uğraşmış fakat bu imtiyaz yirmi yıl sonra verilmişti⁶. Dolayısıyla Osmanlı Devleti demiryolu yapımına 1856 yılında başlamıştır. Aslında bu tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu bir asırdan beridir dağılma devrine girmişti. Osmanlı Devleti'nin çöküş devrine girdiğini anlayan Avrupalı devletler ‘hasta adam’ olarak nitelendirdikleri bu devletten mümkün oldukça büyük bir pay alma hazırlığına girişmişlerdi. Buna karşın Osmanlı devlet adamları büyük imparatorluğun çeşitli parçalarını birleştirecek olan demiryolu hattının yapılmasını istiyorlardı. Fakat yabancı sermaye ve politikasının da memlekete girmesinden endişe duyuyorlardı. Sonunda 20 senelik bir gecikmenin ardından⁷ Paris Konferansında, Büyük Avrupa Devletleri Konseyi'ne kabul edilen Osmanlı Devleti, yabancı girişimcilerin demiryolu inşasına müsaade etmiştir. Osmanlı topraklarında inşa edilen ilk demiryolu ise İzmir-Aydın arasındaki 130 km uzunluğundaki yol olup, 1866 tarihinde sefere açılmıştır. Aynı yıl yine bir İngiliz girişimci tarafından yapımı

⁴ Mustafa Yazıcı, Mudanya-Bursa Demiryolunun Yapımı ve İşletilmesi (1873-1908), **Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, İstanbul, 2010, s.3.

⁵ Sinan Miser, “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Demiryolları Politikaları”, **Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Cilt: 2, Sayı: 4, 2019, s.14.

⁶ **Demiryollar Dergisi**, Şubat 1936, Cilt: 11, Sayı:132, s.593.

⁷ **Demiryollar Dergisi**, Mayıs 1936, Cilt: 12, Sayı:135-136, s.126.

tamamlanan İzmir-Kasaba hattı da açılmıştır. Bu iki yolda Batı Anadolu da ki en büyük limanı hinterlandına bağlıyordu. Bu yolların ilk yıllarda iyi kâr yapması Osmanlı Devleti'ni demiryolu inşasına yöneltmiştir. Bu gelişmelere karşın Sultan Abdülaziz ilk olarak '*Bayındırlık Bakanlığı*' kurulmasını sağlamıştır. Paris cihan sergisinden döndükten sonra ise Yahudi banker Baron Hirsch'e başkent İstanbul'u Orta Avrupa'ya bağlayacak olan 2000 km uzunluğundaki '*Şark Demiryolları*' diye adlandırılan demiryolu hattının inşası ayrıcalığını vermiştir. Osmanlı Demiryolları Umum Müdürlüğü'ne ise Avusturyalı mühendis Wilhelm Presel tayin edildi. Bu dönemde İstanbul-Edirne hattı ve bu hattın dışında kendisinin önerdiği Bağdat demiryolunun Haydarpaşa'dan İzmit'e kadar olan kısmı 1873 yılında tamamlanmıştır. Ancak 1875 yılında hükümetin yaşamış olduğu ekonomik buhran ümitle başladığı demiryolu yapımına hızla son vermesine neden olmuştur. Bu olaydan yaklaşık 13 yıl sonra 1888'de Almanya'nın Osmanlı Devleti'nde demiryolu yapma girişimleri çok önemli bir girişi teşkil etmektedir. İlk etapta Württembergische Vereinbank direkrörü Kaulla Haydarpaşa-İzmit hattının Eskişehir üzerinden Ankara'ya uzatılması için imtiyaz elde etmiştir. Bu amaçla 1889'da kurulan "*Anadolu Demiryolları Şirketi*" demiryolunun Sakarya Vadisi'nden geçerek Anadolu Yaylası'na çıkarılması hususundaki teknik zorlukları hızlıca yenmiş ve 1892 yılında Ankara'ya kadar olan güzergâhı tamamlamıştır. Daha sonra 1893'te Fransız-Belçika kökenli bir şirketin devraldığı Kasaba hattı, Soma ve Afyon'a kadar uzatılmıştır. Bundan sonraki süreçte Osmanlı Hükümeti tekrar inşa çalışmalarına başlamıştır. Daha başlangıcından itibaren Wilhelm Pressel tarafından Ankara-Sivas-Diyarbakır-Musul güzergâhından Basra'ya bir Demiryolu yapılması plan sunulmuştur. Bir başka Belçika grubu da 1891'de Samsun-Sivas için ayrıcalık elde etmiştir. Ancak Doğu illerini kendine yaklaştırmak isteyen Payitahta karşılık bu topraklarda emelleri olan Rusya'yı Osmanlı Hükümeti'nin takip ettiği bu durum rahatsız etmiştir. Yıllarca süren entrikalar sonucunda Rusya'da 31 Mart 1900 tarihinde bir sözleşme ile Ankara-Kayseri-Sivas-Diyarbakır-Van hattına kadar Anadolu'nun kuzey doğusunda demiryolu için izin elde ederek Avrupalı devletleri bölgeden uzaklaştırmıştır⁸.

⁸**Demiryollar Dergisi**, Şubat 1936, Cilt: 11, Sayı: 132, s.593-594.

1.2.1. Anadolu’da Yapılan Demiryolları

1.2.1.1. İzmir-Aydın Demiryolu

Anadolu’da inşa edilen ilk demiryolu olan bu hattın yapımı bir İngiliz şirkete verilmiştir. İngilizlerin bu hattı yapmalarındaki amaç Osmanlı Devleti üzerinden Hindistan yolunu kısaltmak olsa da gerçek amaçları bölgede hammadde kaynaklarını sömürüp bölgeye satışa hazır madde sürmektir. Bu amaçlarını henüz demiryolu çalışmaları yapmaya başlanılmadan, bölgede çok sayıda İngiliz tüccarın ihracat-ithalat işleriyle uğraşması da asıl amaçlarını onaylayan bir durumdur. Bu tüccarlardan Robert Wilkin ve ortakları 1856’da İzmir-Aydın demiryolu ayrıcalığını elde etti. Fakat projeyi gerçekleştiremeyeceklerini anladıklarından bir başka İngiliz gruba devrettiler. Bu grup ise 1857’de “*İzmir’den Aydın’a Osmanlı Demiryolu Şirketi*” ni kurdu. Osmanlı Devleti bu şirkete hükümete ait topraklardan ve ormanlardan yararlanma gibi imtiyazlarda sağlamıştı. Verilen bu imtiyazlar karşısında demiryolunun ilk 70 kilometrelik kısmının dört yıl içinde tamamlanacağı şeklinde sözleşme yapılmıştı. Ancak verilen tarihte bitirilmemesine karşın Osmanlı Devleti sözleşme gereğince güvence parası olarak tutulan paraya ve şirketin yönetimine el koyma hakkına sahipken şirkete demiryolu yapımı tamamlansın diye yeni ayrıcalıklar tanımıştır. Bunun nedeni ise ülke yöneticilerinin demiryolu yapımına verdikleri önemden kaynaklıydı. Daha sonra yapım çalışmalarının yavaş ilerlemesi üzerine yeni sözleşme yapılmış ve şirketin kar oranı arttırılmıştır. Böylece şirket inşaat işlerini hızlandırmış 24 Aralık 1860’ta İzmir-Torbalı hattı, 9 Eylül 1861’de Torbalı-Celadkahve hattı ve 7 Haziran 1866’da ise 133 kilometrelik İzmir-Aydın demiryolu tamamlanmıştır⁹.

1.2.1.2. Haydarpaşa-İzmit Demiryolu

Haydarpaşa-İzmit hattı, Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da devlet eliyle yapmayı planladığı demiryollarından biridir. 91 kilometre uzunlukta olan bu hattın yapımına 1871 yılında başlanmıştır¹⁰. Osmanlı Devleti ilk olarak Haydarpaşa-İzmit yolu inşasına başlamıştır. Bu hat tamamlandığında, devlet eliyle yapılan ilk demiryolu

⁹ Firdevs Temizgüney, Erzurum’a Demiryolu’nun Gelişi, **Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Erzurum 2008, s.13.

¹⁰ Ayşe Çağlıyan, Aysel Bozkurt Yıldız, “Türkiye’de Demiryolu Güzergâhları ve Jeomorfoloji İlişkisi”, **Marmara Coğrafya Dergisi**, Sayı:28, 2013, s.468.

olacaktır¹¹. Yapımı iki yıl sonra tamamlanmış, 3 Mayıs 1873 yılında hizmete açılmıştır. Bu hattın inşasında kolaylık sağlanması için deniz ulaşımından da yararlanılmıştır. Bu amaçla Bostancı, Pendik, Eskihisar, Diliskelesi ve İzmit iskeleleri güçlendirilmiştir. Bu hat 7 yıl devlet tarafından işletilmiş, daha sonra 8 yıllığına İngilizlere kiralanmıştır. İngilizler tarafından işletilen bu hat daha sonra Ankara'ya uzatılması için Almanlara devredilmiştir¹². Çünkü Osmanlı Devleti, bundan sonrasına yaşanan ekonomik nedenlerden dolayı devam edememiştir. Yapılması planlanan Anadolu, Bağdat ve Cenup Demiryolları Alman sermayesi ile yapılmıştır¹³.

1.2.1.3. Bursa-Mudanya Demiryolu

Ülke ticaretinde önemli bir konuma sahip olan Bursa-Mudanya arasında demiryolu yapımı ilk olarak 1867'de gündeme gelmiştir. Bu hattın yapımı da devlet eliyle gerçekleştirilmek istenmiş 1873'te başlanılmışsa da 1875 yılında ekonomik nedenlerden ötürü yarım kalmıştır. Daha sonra Osmanlı Devleti bu hattı imtiyaz olarak vermek istemişse de 1875'ten 1891 yılına kadar yapılan imtiyaz teklifleri çeşitli sebeplerde reddedilmiştir. 1891'de Orient Express'in de sahibi olan George Nagelmackers'e 30.000 lira karşılığında hem inşası hem de işletmesi verilen bu hat tamamlanarak 17 Haziran 1892'de hizmete açılmıştır. Cumhuriyet idaresine girdikten sonra 1931 yılına kadar '*Mudanya Bursa Osmanlı Anonim Şirketi*' tarafından idare edilen bu hat 31 Mayıs 1931'den itibaren Devlet Demiryolları tarafından satın alınmıştır. Ancak hattın işletilmesi ekonomik olmadığı gerekçesiyle 1948 yılında işletmeye kapatılmıştır¹⁴.

1.2.1.4. Adana-Mersin Demiryolu

20 Ocak 1883 tarihinde Osmanlı Hükümeti Kilikya-Çukurova bölgesinde ulaşımın gelişmesi için iki Türk iş adamına imtiyaz vermiştir. Fakat bu kişiler gereken yeterli gösteremediklerinden dolayı imtiyaz haklarının bir kısmını bir grup İngiliz ve

¹¹ Cemil Öztürk, "Haydarpaşa-İzmit Demiryolunun İnşası ve İşletilmesi: Bir İktisadi Millileşme Girişimi (1871-1888), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, s.726.

¹² İhsan Seddar Kaynar, "Haydarpaşa-İzmit Demiryolu ve İskelelerle İlişkisi", **Ordu Üniversitesi Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu**, Ordu 2015, s.136-145.

¹³ Çağlıyan, Bozkurt Yıldız, "Türkiye'de Demiryolu Güzergâhları Ve Jeomorfoloji İlişkisi", s.468.

¹⁴ Mustafa Yazıcı, *Mudanya-Bursa Demiryolunun Yapımı ve İşletilmesi (1873-1908)*, **T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, (Yüksek Lisans Tezi)**, İstanbul 2010, s.VII.

Fransız girişimcilere satmışlardır. Böylece Londra merkezli bir Fransız şirketi olan “Mersin-Tarsuz Adana Railway” (MTA) şirketi kurulmuştur¹⁵. Bu şirket tarafından tamamlanan 67 kilometre uzunluğundaki hat 1886 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Yapılış amacı başta Çukurova olmak üzere bölgenin pamuk ve tarım ürünlerini Mersin limanına taşımaktır. Ancak şirket ilk yıllarda iklim koşullarından olumsuz etkilenmiş ve zarara uğramıştır¹⁶.

1.2.1.5. Bağdat Demiryolu

Haydarpaşa-İzmit-Ankara hattının yapımında başarılı olan Almanlar, bu gelişmelerin ardından imtiyazını aldıkları Bağdat demiryolu için de harekete geçmişlerdir. Almanya’nın bu hattı inşa etmek istemesinin temel nedeni Almanya’nın hammadde ve pazar arayışında diğer Avrupalı devletlerden geride olmasıydı. Ayrıca Almanya bu döneme kadar Osmanlı topraklarında herhangi bir talepte bulunmayan tek Avrupalı ülke konumundadır. Dolayısıyla bu gerekçe Osmanlı Devleti ve Almanya’nın bir birine yaklaşmasına neden olmuştur¹⁷. Bağdat demiryolu imtiyazını 1898’de İstanbul’u ziyaret eden Alman İmparator II. Wilhelm bizzat istemişti. II. Abdülhamid’in de sıcak baktığı bu istek onaylanmıştır. Ön anlaşma 24 Aralık 1899 tarihinde imzalanmıştır¹⁸. II. Abdülhamid’in Bağdat demiryolu yaptırma isteği daha çok askeri amaçlıydı. Bölgede olası ayaklanmaların bastırılması ve askeri sevkیات için faydalı olacaktı. 21 Ocak 1902 tarihinde Ticaret ve Nafia Nazırı Zihni Pasa ile Anadolu Demiryolu Şirketi Genel Müdürü Kurt Zander arasında imzalanan anlaşma ile Bağdat demiryolu ayrıcalığı Anadolu Demiryolu Şirketi’ne verilmiştir. Ancak bu anlaşmada bazı eksiklikler tespit edilerek, 5 Mart 1903 tarihinde yapılan yeni anlaşma ile değiştirilmiştir. Hattın şartları tespit edilirken Hükümetin ne zaman isterse masraflarını ödeme şartı ile hattı satın alma hakkı olduğu hususunda Alman Hükümeti’nden resmî evrak alınması konusu üzerinde hassasiyetle durulmuştur¹⁹. Ancak bölgedeki zengin petrol yataklarının var oluşu bölgede emelleri olan diğer

¹⁵ https://tr.wikipedia.org/wiki/Adana-Mersin_demiryolu#/Hatt_%C4%B1n_K%C4%B1s%C4%B1mlar%C4%B1_ve_A%C3%A7%C4%B1lma_Tarihleri, (erişim tarihi: 19.04.2021).

¹⁶ Mustafa S. Akpolat, “Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarlığından Bir Kesit: Adana-Mersin Demiryolu İstasyon Binaları”, *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, Cilt: 21, Sayı:1, 2004, s.79.

¹⁷ Vahdettin Ergin “Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti”, *Türkler Ansiklopedisi Cilt: 14*, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s.832.

¹⁸ Davut Hut, “Bağdat Demiryolu ve Petrol Mücadelesi”, VERLAG DR. KOVAĞ GmbH, Hamburg, 2016, s.80.

¹⁹ Şenay Atam, Osmanlı Devleti’nde Nafiâ Nezâreti, *Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi)*, Niğde 2015, s.391.

Avrupa ülkelerini özellikle de bölgedeki ticaret yollarını kullanan ve İran'dan Petrol ayrıcalığını elde eden İngilizleri oldukça rahatsız etmiştir. Daha önce İngilizler de bölgede çalışmalar yapmış, imtiyaz elde etmek için ciddi uğraştlar göstermiştir. İngiliz Hükümeti tarafından desteklenen Knox D'Arcy, İstanbul'a önce 1901 yılında Alfred Marriot'u temsilci olarak İstanbul'a göndermiştir, ancak başarılı olamamıştır. Ardından 1903 yılında Nichols adlı bir başka temsilci göndermiş, ancak yine başarılı olamamıştır. Bölgenin petrol kaynakları bakımından zengin olması Almanlarla da kolay anlaşmaya götürememiştir. Bölge sadece petrol kaynakları bakımında değil, aynı zamanda zengin tarihi de olan bir bölge idi. Dolayısıyla burada demiryolu yapmak isteyen Alman Şirketi de aynı zamanda bölgede hem petrol hem de arkeolojik kazılardan yararlanmak istiyordu. Ayrıca yol yapımında kullanılacak kereste ve inşaat malzemeleri de bölgeden karşılanacaktı. Fakat bahsi geçen bölge doğrudan padişahın malı olduğu için bölgedeki petrol arama çalışmalarında ya da arkeolojik kazılar için bizzat padişah'tan izin alınması gerekiyordu. Osmanlı Devleti de bölge için Avrupa rekabetinin farkındaydı. Bu sebeple Almanlarla da çeşitli görüşmeler sözleşmeler yapılmış, feshedilmiş ya da yenilenmiştir. 1904 yılında Almanlarla bir petrol sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşme gereğince Osmanlı Devleti'nin petrol aramak için bütçesi yetmeyince, Alman Şirkete vermiş fakat söz konusu sözleşmeye aykırı davrandığı için bu sözleşmede feshedilmiştir. Aslında bölge demiryolu tamamen petrol ve demiryolu imtiyazı haline gelmiştir²⁰. Tüm bu çekişmeler arasında yapımına 1903 yılında Almanlar tarafından başlanan demiryolunun ilk bölümü olan Konya-Ereğli Hattı 1904 yılında bitirilmiştir. Fakat bundan sonraki bölüm Toros Dağları'nı aşmak zorunda olduğu için maliyeti fazla ve yapım aşaması uzun ve zor olduğu için Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu imkânsızlıklar yüzünden 1904-1908 yılları arasında başka demiryolu yapımına devam edilememiştir²¹. Hem maddi yoksulluk, hem Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin ardından padişah mülkü olan bölgenin devlet hazinesine aktarılması yol yapımında duraksamalara neden olmuştur. Özellikle devlet hazinesine aktarılan bölge daha sonra İngiliz-Alman rekabetini iyice kızıştırmanın yanı sıra "Chester" projesi ile bölgeye Amerika'da müdahil olmuştur. I. Dünya Savaşı öncesi yaşanan bu gelişmeler, yol inşaatını geciktirmiştir. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin

²⁰Hut, "Bağdat Demiryolu ve Petrol Mücadelesi", s.80-86.

²¹H. Bayram Soy, "Anadolu ve Bağdat Demiryolu Çerçevesinde Osmanlı Alman Yakınlaşması", **Yeni Türkiye**, Yıl: 6, Sayı: 31, 2000, s.314-315.

ardından yönetimde etkin olan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Almanya karşısı fakat İtilaf Devletleri lehinde politikalar gelişmeye başladı. İngiltere ve Fransa 1909'dan itibaren İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin doğal bir müttefiki oldu. Bunun sonucunda Osmanlı donanması fiilen bir İngiliz amiralin komutasına verildi ve İngiliz subaylar, savaşın çıktığı 1914 yılına kadar Osmanlı topraklarındaki gemilerde ve demiryolu istasyonlarında kendilerine tanınan yetkileri kullandılar. 1911'de Bağdat ile Basra arasında yapımı planlanan demiryolu hattının inşasından vazgeçildi. Ancak Almanların daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ile iyi ilişkiler kurması sonucunda demiryolu inşaatına yeniden başlandı. 1912 yılında Bağdat-Musul demiryolu hattının inşası Alman mühendis Heinrich August Meissner'in idaresine verildi. I. Dünya Savaşı'nda Almanların safında savaşa katılan Osmanlı Devleti, Bağdat demiryolunun inşaatına stratejik nedenlerden dolayı savaş boyunca devam etti. Ancak savaşın bitiminden sonra demiryolu yapımının daha uzun yıllar süreceği anlaşıldı. Çünkü İngiltere ve Rusya kapitülasyonları ileri sürerek demiryolunun bitirilmesine sürekli engel oldu. Neticede Bağdat-Kerkük ve Bağdat-Basra hatları, 1941 yılında İngilizler tarafından tamamlandı edildi²².

1.2.2. Rumeli'de Yapılan Demiryolları

1.2.2.1. Köstence-Çernavoda Demiryolu

Rumeli bölgesinde yapımına başlanan ilk demiryoludur. Yapım imtiyazı 1857 yılında "*Tuna-Karadeniz Demiryolu Şirketi*" adlı İngiliz şirketine verilmiştir. 66 kilometre uzunluğundaki bu hattın yapımı iki buçuk yıl sürmüştür. İmtiyaz süresi 99 yıldır. Bu süre sonunda hiçbir bedel ödenmeden Osmanlı Devleti'ne devredilecektir. Ancak inşası tamamlanan bu hat Berlin Antlaşması ile 1878 yılında 1.560.000 Frank karşılığında Romanya sınırlarına dâhil edilmiştir²³.

1.2.2.2. Selanik-İstanbul Demiryolu

Selanik-İstanbul demiryolu hattı askeri amaçlı inşa edilmiştir. Bu hat ile Osmanlı Devleti, Doğu Rumeli illerini İstanbul'a bağlamak istemiştir. Bu şekilde İstanbul'dan

²²Altan Alperen, "Bağdat Demiryolu: Siyasal Sonuçları Olan Bir Türk-Alman Demiryolu Projesi", **21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum**, Cilt: 7, Sayı: 19, 2018, s.10-12.

²³ İlker Öztürk, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Günümüze Demiryollarının Gelişimi, **İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Tarihi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, İstanbul, 2009, s.55.

Selanik’e askeri sevkiyatın kolay olması düşünülmüştür. Bu amaçla Ferecik’ten başlayıp Gümülcine ve Drama’dan geçmek suretiyle Karasulu İstasyonu’nda Selanik-Mitroviçe demiryolu ile birleşecek olan bu hattın imtiyazı 8 Ekim 1892 tarihinde Fransız Mösyö Baudouy’a verilmiştir. Bu hatta verilen 15.000 frank garanti için ise Selanik haricinde hattın geçtiği güzergâh üzerinde sancakların öşürleri karşılık verilmiştir. Hattın inşası için “*Selanik-İstanbul iltisak Hattı Osmanlı Demiryolları Şirketi*” adında bir şirket kurulmuştur. Bu hattın imtiyaz süresi de yine 99 yıl olarak belirlenmiştir. Askeri amaçlı yapıldığı için sözleşmede askeri istasyonlar, indirme-bindirme iskeleleri yapılması gibi hususlar yer almıştır. Yapımına 1 Ekim 1893 tarihinde başlanan 510 kilometre uzunluğundaki bu demiryolu 1 Nisan 1896 yılında tamamlanmıştır²⁴.

1.2.2.3. Varna-Ruşuk Demiryolu

Karadeniz kıyısındaki Varna Limanı ile Tuna Nehri üzerinde yer alan Ruşuk şehri güzergâhını kapsayan bu demiryolunun imtiyazı İngilizlere verilmiştir. İngiltere’nin Balkanlarda ve Ege’de yayılım göstermesi ve bölgeye yatırım yapması buradaki tarımsal faaliyetleri değerlendirme amaçlıydı. Bölgeye yapacağı demiryolları sayesinde kendi ülkesine yapacağı hububat sevkiyatı daha kolay ve ucuza gelecekti. Osmanlı Devleti ise bölgeye yapılacak demiryolu sayesinde Avrupa ile ticari ilişkilerin gelişeceği umundadır. Hattın inşası için öncelikle 1858 yılında bir mukavele taslağı hazırlanılmış, asıl sözleşme ise 12 Şubat 1859 tarihinde imzalanmıştır. Gelişmenin ardından 1863 yılında şirketin isteği üzerine aynı yıl sözleşme üzerinde bir değişiklik yapılmış ve “*Ruşuk and Varna Railway Company*” adlı şirket kurulmuştur. Hattın imtiyaz süresi 99 yıldır, fakat Berlin Antlaşması gereğince inşaat bitiminden sonra Bulgaristan arazisinde kalmıştır. Dolayısıyla bu hattın borçlarını hatla birlikte Bulgaristan devralmıştır. Bu hat genellikle Avrupa’dan İstanbul’a gelirken Akdeniz yolunu tercih etmeyen yolcular tarafından kullanılmıştır. Varna’ya kadar trenle gelen yolcular buradan vapurla İstanbul’a geçerlerdi. Ancak 1888 yılında İstanbul-Edirne-Belgrat hatlarıyla Avrupa hatları arasında bağlantı sağlandıktan sonra bu hattın önemi azalmıştır²⁵.

²⁴Atam, Osmanlı Devleti’nde Nafiâ Nezâreti, s.400.

²⁵Soyalp Tamçelik, “Osmanlı Dönemi Demiryollarının Tarihi Gelişimi İçerisinde Siyasi ve İktisadi Sosyal Etki”, *Erdem İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi*, Cilt:12, Sayı:5, 2000, s.504-505.

1.2.3. Arap Yarımadasında ve Kuzey Afrika’da Yapılan Demiryolları

1.2.3.1.Hicaz Demiryolu

II. Abdülhamid’in cülusuna denk gelen 1 Eylül 1900’de başlanan bu hattın inşasının dini, siyasi, askeri ve ekonomik olmak üzere dört ana sebebi vardı²⁶. Bu sebepler askeri harekâtı kolaylaştırmak, bölgenin siyasi ve sosyal gücünü artırmak, Avrupa devletlerine olan askeri, siyasi ve teknik bağımlılığı azaltmak, İslamcılık politikasını kuvvetlendirmek, hac yolculuğunu kolaylaştırmak ve güvenilir kılmak, özellikle de İngiltere’nin bölgedeki Osmanlı hilafeti aleyhindeki çalışmaları önlemek gibi sıralanabilir. Normal şartlarda hac yolculuğu yaklaşık 50 gün sürmektedir. Fakat saatte 40 km hızla gidecek olan tren gidiş dönüşü 8 güne indirecektir²⁷. Yapımı 1908 yılında tamamlanan bu demiryoluna daha sonra yan hatlarda eklenmiş ve inşası I. Dünya Savaşı yıllarına kadar devam etmiştir. I. Dünya Savaşı sonunda bu hat toplamda 1.900 km’ye ulaşmıştır. Bu hattın tamamlanmasında Osmanlı Devleti’nin yanı sıra inşaatına maddi destek veren tüm dünya Müslümanlarının da katkısı vardır. Fakat İslam âleminin yardımlaşma ile inşa ettiği bu yol daha sonra yine Müslümanlar tarafından tahrip edilmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında İngilizler destek alan Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in Osmanlı idaresinden ayrılmak istemesi sonucu çıkan Arap isyanlarında bu yollar tahrip edilmiştir. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nin 16. maddesi gereğince Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’ta bulunan tüm Osmanlı kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmış ve Osmanlı Devleti’nin Hicaz demiryolu ve Arabistan’daki varlığı sona ermiştir²⁸.

1.2.3.2.Beyrut-Şam Demiryolu

Akdeniz havzasının önemli liman şehirlerinden biri olan Beyrut ile Suriye’nin ticaret merkezi olan Şam arasına demiryolu yapımı ile ilgili projeler ilk olarak 1880’lerde

²⁶Emrah Çetin, Türk Basınında Hicaz Demiryolu (1900-1918) (İkdam, Sabah, Saadet, Sebilür Reşad, Servet-i Fünun, Şura-yı Ümmet, Takvim-i Vekâyi, Tanin, Tercuman-ı Hakikat Adlı Gazete ve Dergilere Göre), **Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Kayseri 2009, s.V.

²⁷Türkan İrgin Uzun, Mamoud Zein El Abidin, Hicaz Demiryolu Genel Müdürlük Binası/ Hicaz Demiryolu Mudiriyet-i Umûmiyyesi Binası Özgün Çizimleri Üzerinde Bir Okuma, **MEGARON**, Cilt: 4, Sayı: 12, 2017, s.573.

²⁸Emrah Çetin, “Türk Basınına Göre Hicaz Demiryolu (1900-1918), **International Journal Of History**, Cilt: 2, 2010, s.114.

gündeme gelmiştir²⁹. Fakat bu hattın imtiyazı 1892 yılında Fransız ve Belçika sermayeli Beyrut-Şam-Havran Demiryolu Şirketi'ne verilmiştir. Aynı yıl inşaatına başlanan Şam ile Müzeyrib arasındaki 103 kilometrelik hattın açılışı 18 Temmuz 1894'te, Şam ile Beyrut arasındaki 147 kilometrelik hat ise 3 Ağustos 1895'te bitirilmiş ve işletmeye açılmıştır³⁰.

1.2.3.3. İskenderiye-Kahire Demiryolu

Osmanlı Devleti topraklarında inşasına başlanan ilk demiryolu olma özelliğine sahip olan bu hattın yapımını İngiliz girişimciler üstlenmiştir. İngiltere'nin Hindistan'a giden sömürge yollarını kısaltmak için kendine yollar belirlemiş ve bu amaçla Mısır Valisi Abbas Paşa'dan İskenderiye-Kahire arasında demiryolu yapma imtiyazını almıştır. Fakat demiryolu yapımına oldukça ilgili olan Sultan Abdülmecit, valisinin kendisine danışmadan böyle bir karar vermesine tepki göstermiş ve bu ayrıcalığı tanımadığını bildirmiştir. Ancak Vali Abbas Paşa demiryolları yapımına taraftar olan Sultan Abdülmecit'ten izin almıştır. Ardından İngiliz çıkarlarına da hizmet eden 211 kilometre uzunluğundaki bu hat 1851-1856 yılları arasında inşa edilmiştir³¹.

1.2.3.4. Yafa-Kudüs Demiryolu

Suriye-Filistin bölgesinde yapılan ilk demiryoludur. Liman şehri olan Yafa'dan Kudüs'e kadar uzaması hesaplanan bu demiryolunun projesi Fransızlara verilmiştir³². Ancak inşaatına bir türlü başlanamamasından dolayı bu imtiyaz Fransızlardan alınıp 1888'de Osmanlı vatandaşı olan Yusuf Nabun Efendiye verilmiştir³³. Ancak yeterli sermayesi olmayan Yusuf Nabun Efendi'den de alınarak Osmanlı deniz fenerleri yöneticisi Michael Collas ikna edilerek ona verilmiştir. Hattın şirketi Paris'te "*Yafa-Kudüs Osmanlı Demiryolu Şirketi*" adıyla kurulmuştur. Bu yolun İnşasındaki amaç kutsal topraklara gelen gayrimüslim hacıları limandan Kudüs'e taşımaktır. Yapımına

²⁹Züleyha Yavuz, Beyrut-Şam Demiryollarının İnşası ve İşletilmesi, T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2010, s.VI.

³⁰Temizgüney, Erzurum'a Trenin Gelişi, s.21.

³¹Çetin, "Türk Basınına Göre Hicaz Demiryolu (1900-1918)", s.17.

³²<https://www.İlim.ve.medeniyet.com/osmanli-doneminde-yapilan-demiryolu-hatti-yafa-kudus.html#prettyPhoto> (erişim tarihi: 11.11.2020).

³³Atam, Osmanlı Devleti'nde Nafiâ Nezâreti, s.400-402.

1 Nisan 1891 yılında başlanan 87 km uzunluğundaki bu hat 1892 yılında 2.800.000 dolar maliyetle tamamlanmıştır³⁴.

1.3. Chester Projesi

Başlangıcından I. Dünya Savaşı'na kadar geçen sürede Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti topraklarında başlattığı demiryolu imtiyazı mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer almamıştır. Bu dönem ABD'nin sanayileşmeye daha yeni başladığı bir dönemdir. Zira bu dönem ABD kendi sanayisi için gerekli olan kaynakları kendi topraklarından karşılayabilecek durumdadır. Fakat I. Dünya Savaşı'ndan sonra bu durum değişmiştir. ABD'nin sanayisi gelişmiş ve daha fazla hammaddeye ve daha fazla pazara ihtiyaç duymuştur. Dolayısıyla bu doğrultuda hareket eden ABD'de Avrupalı devletler gibi Türk topraklarından çıkar sağlama girişimlerine başlamıştır. Bu doğrultuda ABD sermayesi, Türk topraklarında ilk kez ABD'li Amiral Colby M. Chester'ın projesi olan ve kendi adıyla anılan Chester Projesi ile gündeme gelmiştir. Amiral Chester, 1870'li yıllardan sonra yaşanan Ermeni olayları sırasında zarar gören ABD mallarına karşı tazminat için 1900 yılında İstanbul'a gelen geminin kaptanıdır. Amiral bu gezi sırasında Türk topraklarının zenginliğin olduğunu gözlemlemiş ve burada faaliyet alanı oluşturulabileceği kanısına varmıştır³⁵. Bu gözlemlerinden sonra Amiral, Chester Projesi'ni hazırlayarak 1908 yılında tekrar Türk topraklarına gelmiş ve Türk topraklarının potansiyelini incelemek için geziye çıkmıştır. İncelemeler sonrasında Amerika'ya dönmüş ve incelemelerini tartışma ortamına sunmuştur. Tartışmanın gayesi Amerikan sermayesine bölgede yatırım yapma isteği uyandırmaktı. Amiral Chester, projesi için Ermeni cemaatinden olan Dr. Pastırmacıyan'ın³⁶ da desteğini almıştır. Bu

³⁴Onur Çapar, "Sultan II. Abdülhamid Dönemi Fransız Demir yolu Yatırımları", **Hirstory Studies International Journal Of History**, Cilt:12, Sayı:3, 2020, s.1248-1249.

³⁵ Musa Gümüş, "1893'ten 1923 Chester Projesi'ne Türk Topraklarında Demiryolu İmtiyaz Mücadeleleri ve Büyük Güçler", **Tarih Okulu**, Sayı: X, 2011, s.186.

³⁶Karakin Pastırmacıyan, 1908 yılında meşrutiyetin ilan edilmesi ile yapılan Meclis-i Mebusan seçimleri, çoğunluğu sosyalist olan 12 Ermeni'nin parlamentoya katılmasını sağlamıştır. Seçilen bu milletvekilleri arasında olan Ermeni'nin parlamentoya katılmasını sağlamıştır. Seçilen bu milletvekilleri arasında çalışmanın konusunu da teşkil eden Karakin Pastırmacıyan (Armen Garo), Taşnak Partisi, Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı Ermeni Gönüllü tugay ve Ermenistan Cumhuriyeti ABD Büyükelçiliği konumlarındaki rol ve faaliyetleri açısından dikkati çekmektedir. Eğitim hayatına bir Ermeni Okulu olan Sanasaryan Varjarian'a başlayan Pastırmacıyan, okulunun ilkeleri doğrultusunda bir yaşam çizgisi takip ederek başta en bilinen terör faaliyeti olan Osmanlı Bankası baskını olan birçok ırkçı saldırının mimarı olarak tarih sahnesinde yer almıştır. (Çiğdem Türkmen, Çeteci (Armen –garo) mebus diplomat bir Osmanlı Ermenisi Karakin Pastırmacıyan (1872-1923), **Sakarya**

destek doğrultusunda, 1909 Şubat ayında Babiâli'den, Orta Anadolu'dan Musul'a, oradan Akdeniz limanına kadar uzanan ve çevresindeki 40 kilometrelik alanda her türlü petrol maden arama iznini de içeren bir demiryolu ayrıcalığını koparmak için uğraşmıştır. 1909 yılına gelindiği sıralarda İstanbul'da konsoloslukta çalışan Amerikalılar, Sultan Abdülhamid ve diğer yöneticilerle iletişim kurmaya ve pazarlığa girişmeye çalışıyorlardı. Sonuç olarak Sultan Abdülhamid ikna edilmiştir ve Abdülhamid'in "*Osmanlı İmparatorluğundaki bütün bayındırlık işlerini alın ve bunları, sizce bu işler için en uygun müteahhitlere dağıtın yeter ki, bu müteahhitler Amerikalı olsun*" şeklindeki deyişi imtiyaz alma girişimlerini artırmıştır³⁷. 1909 yılında Chester tarafından 'The Ottoman-American Development Company' (OADC) adlı şirket kurulmuş, aynı yılın Mart ayında Nafiâ Vekâleti ile de bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre; Harput, Ergani, Diyarbakır, Siirt ve Bitlis'i kapsayan geniş bir hat geçecekti. Bir taraftan Musul, Kerkük ve Süleymaniye'ye diğer taraftan Adana mıntıkasındaki Yumurtalık veya Süveydiye'de Akdeniz'e bağlayacak yan hatların ve Yumurtalık ya da Süveydiye'de bir limanın yapımı da öngörülmüştür. Fakat daha sonra imtiyaz lehine yapılan değişiklikle hattın dar hat olacağı ifade edilmişti. Yapılan bu değişiklikle; Van'a uzanan hat Sivas'tan değil Harput'tan başlayacak Van Gölü kenarında bir iskeleye ulaşacaktı. Akdeniz'de ise ulaşılabilecek ve limanın yapılacak olduğu yerin Yumurtalık olacağı belirtilmişti. Hatların uzunluğu 2000 kilometre olup, hat çevresinde 40 kilometrelik şeritler içinde bulunan bütün maden yatakları petrol de dâhil olmak üzere imtiyaz sahibinin olacaktır³⁸. Ancak bu imtiyaz uzlaşmasından sonra İngiliz ve Alman çevreleri rahatsız olmaya başlamıştır. Bu iki devlet Osmanlı Devleti'ne uyguladıkları yoğun diplomatik baskılar sonucu, 9 Mart 1911 tarihinde Meclisi Mebusan'a sunulan bu anlaşma uzun bir süre mecliste bekletilerek onaylatılmamıştır³⁹. Bu durumun ardından ABD elçisi Rochild, sadrazama, şirketin yatırdığı ön ödeneği geri çektiğini ve imtiyaz girişimiyle ilgili başvuruyu geri almak istediklerini bildirmek zorunda kalmıştır. Bu sırada İngilizler ve Almanlar kendi aralarında bir anlaşma imzalayarak

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı).

³⁷Gümüş, 1893'ten 1923 Chester Projesi'ne Türk Topraklarında Demiryolu İmtiyaz Mücadeleleri ve Büyük Güçler", s.187.

³⁸Yaşar Özüçetin, Emrah Altay, "Demiryolu İnşası Fikri ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: "Chester Projesi", **International Journal of Social Science**, Cilt: 6, Sayı: 1, 2013, s.1203

³⁹Gümüş, 1893'ten 1923 Chester Projesi'ne Türk Topraklarında Demiryolu İmtiyaz Mücadeleleri ve Büyük Güçler", s.187.

‘The Turkhis Petroleum Company’ (Türk Petrol Şirketi) adlı bir şirket kurmuşlardır. Bu anlaşma gereğince, bölgedeki başta petrol olmak üzere diğer zenginlikleri bu şirket aracılığı ile İngiltere ve Almanya bölüşmek istemiştir. Bu amaç doğrultusunda hareket eden bu iki ülke imtiyaz için Osmanlı Hükümeti’ne baskı uygulamaya başlamışlardır. Neticede 15 Haziran 1914 tarihinde Osmanlı Devleti, bu şirkete istedikleri petrol ayrıcalığını vermiştir. Ancak üç ay sonra başlayan I. Dünya Savaşı bu girişimin de başarısız olmasına neden olmuştur⁴⁰. İlk girişiminin başarısız olmasından

sonra I. Dünya Savaşı’nın ardından bu proje tekrar gündeme gelmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ne karşı savaş açmamış olan ABD, savaş sonrasında barış şartlarının oluşmasını dahi beklemeden Osmanlı Devleti’nde yatırım yapma girişimleri göstermiştir. Zira bu döneme kadar ABD Osmanlı Devleti topraklarında misyonerlik ve okullar dışında herhangi bir fayda sağlamamıştır. Amerikan Yüksek Komiseri olarak İstanbul’a gelen Amiral Mark Bristol yatırım için teşvik etmiştir. Bu amaçla hareket eden Bristol müttefik⁴¹ işgalini eleştirmiştir. Ayrıca, Türklere bulunulan çirkin muamelelerin savaş sonrasında uluslararası ilişkileri zora sokacağını da fark etmiştir⁴². ABD, nihayet izlediği politikanın faydasını görmeye başlamıştır. Büyük Millet Meclisi, Amerikan çıkarlarını temsil eden ve Standart Petrol Şirketi’nin liderliğini yaptığı Chester imtiyazını kabul etmiştir. Standart Petrol Şirketi’ne yalnız petrol alanında değil, daha önce kapitülasyon rejimi altında Fransız ve İngiliz şirketlerinin elinde bulunan Anadolu’daki birçok doğal kaynak sağlayan bölgelerde de çalışmalar yapmasına müsaade edilmiştir. Bu durum diğer büyük güçlere Türkiye’ye karşı başka fırsatların da sunulduğunu göstermiştir. Eğer kendileri Lozan Barış Anlaşması’nda, barış için yeterli olanakları sağlamazlarsa Anadolu ve Ortadoğu’daki çıkarlarını ABD ve Rusya gibi güçlere kaptırabileceklerini anlamışlardır⁴³. Bu sebepten dolayı Lozan Barış Anlaşması görüşmeleri çok da kolay sonuca ulaşmamıştır. Çünkü müttefikler kapitülasyonlar konusunda kararlıydılar. Ancak Türkiye’de buna karşı Chester

⁴⁰Gümüş, 1893’ten 1923 Chester Projesi’ne Türk Topraklarında Demiryolu İmtiyaz Mücadeleleri ve Büyük Güçler”, s.188.

⁴¹Birleşik Devletler, İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya ve Çin gibi büyük devlerinde içinde bulunduğu, Mihver Devletlere karşı oluşturulan blok.

⁴²Stanford J. Shaw, “Türk İstiklâl Harbi”, Yeni Türkiye Yayınları, **Türkler Ansiklopedisi**, Cilt: 15, Ankara 2002, s.1506.

⁴³Shaw, “Türk İstiklâl Harbi”, s.1506.


imtiyazına onay vermiş bulunmaktaydı. Çeşitli konularda anlaşmaya varılırken, Türk Heyeti, I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin vermiş olduğu kapitülasyonların tek taraflı geçersiz kılınmasını Müttefikler tarafından kabulü için ısrarcı olmuştur. Ayrıca Müttefiklerin kapitülasyonları yeniden farklı alanlarda farklı şekillerde uygulama girişimleri yönündeki çabaları da reddedilmiştir⁴⁴. Chester İmtiyazı'na bakıldığında daha öncede ifade edildiği gibi savaş öncesinde İngilizlere ve Fransızlara verilen imtiyazların yerine verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa' da Lozan Görüşmelerinde İsmet Paşa'ya, eğer Müttefikler Chester imtiyazını geçersiz sayılmazıçça anlaşmayı imzalamayı reddediyorlarsa, Türk heyeti Konferanstan ayrılarak Ankara'ya geri dönmelidir, emrini vermiştir⁴⁵. Çünkü Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasıının ardından, uzun yıllar süren savaşların getirdiğı tahribat nedeniyle ekonomik hamle başlatmıştır. Yabancı sermayenin de bu hamleye katkı sağlayacağı kanaatindedir. Bu hamle için de silahlı mücadeleye girişmediğı ülkelerden gelen teklifle sıcak bakmıştır. Bu bağlamda II. Meşrutiyet'in ilanının ardından gündeme gelen ve II. Abdülhamid'in de onayladığı, fakat bazı siyasi nedenlerden ötürü gerçekleşmeyen Chester Projesi'nin⁴⁶ 1923 yılının baharında tekrar gündeme gelmesi olumlu karşılanmıştır. Aynı dönem yapılan Lozan Anlaşması'na da taşınmıştır. Tekrar gündeme gelen Chester Projesi'ne göre demiryolunun her iki yanından yirmişer kilometrelik alanda maden arama ve işletme yetkisinin Amerikan Şirketine verilmesi karşılığında; Sivas-Samsun, Harput-Ergani, Bitlis-Van olmak üzere üç güzergâhı içeren bir demiryolu inşası 9 Nisan 1923 tarihinde bir anlaşma ile onaylanmıştır. Fakat her ne kadar Lozan Görüşmeleri'nde ciddi tartışma konusu olsa da şirket ortaklarının arasındaki anlaşmazlıktan dolayı anlaşma feshedilerek rafa kaldırılmıştır⁴⁷.

⁴⁴Shaw, "Türk İstiklâl Harbi", s.1508.

⁴⁵Shaw, "Türk İstiklâl Harbi", s.1509.

⁴⁶Çağrı Erhan, "Türkiye-ABD İlişkilerine Genel Bir Bakış (1919-2002)", Yeni Türkiye Yayınları, **Türkler Ansiklopedisi**, Cilt: 17, Ankara 2002, s. 375.

⁴⁷Erhan, "Türkiye-ABD İlişkilerine Genel Bir Bakış (1919-2002)", s. 376.



Harita 1: Osmanlı Asya'sı demiryolu haritası. EHT(Ölçek 1/4000000)⁴⁸

1.4. Milli Mücadele Dönemi Anadolu Demiryolları Genel Durumu

Demiryolu icat olduğu andan sonra tüm dünyada güçlü bir ulaşım aracı olmuştur. I. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında da motorlu ve kara taşıtların az olmasından dolayı önemini korumuştur. Dolayısıyla ülkemizde de demiryollarının yabancı şirketler elinde bulunması Türkiye'ye ağır darbe vurmuş, gerek I. Dünya Savaşında gerekse Milli Mücadelede ağır ödetmiştir⁴⁹. Milli Mücadele öncesinde Türkiye sınırları içerisinde kalan demiryolları şu şekilde idi: İzmir-Aydın demiryolu (610 km), İzmir-Kasaba demiryolu (704 km), Mudanya-Bursa demiryolu (41 km), Mersin-Adana demiryolu (69 km), Anadolu-Bağdat demiryolu (2.038 km), kolları dâhil İstanbul-Edirne demiryolu (337 km), Arpaçay-Sarıkamış-Erzurum demiryolu (356 km) toplamda ise 4.155 km uzunluğa sahiptir. Belirtilen bu hatların tamamı yabancı şirketler tarafından yapılmıştır. Osmanlı sınırları içinde bulunan demiryolu ağının diğer tamamlayıcı unsurları ise 19 Mayıs 1919'da belirlenen Misak-ı Milli sınırları içinde şu şekilde ifade edilebilir: tüm hatlardaki lokomotiflerin tamamı 280 adet, yolcu vagonu 720 adet, yük vagonu 4.500 adet kadardı. Bunların da en iyi ihtimalle

⁴⁸BOA, HRT.h. Kutu 2364.

⁴⁹İskender Yılmaz, "Milli Mücadele'de Ulaşım", *Atatürk Dergisi*, Cilt:1, Sayı:3, 1989, s.107.

% 25'i tamir edilmeliydi. Eldeki imkânlar ile ancak 100 lokomotif daimi çalıştırılabilirdi⁵⁰. Ancak milli mücadele ülkemizin tek gayesi bağımsızlığımızı kazanmak olduğundan dolayı demiryolu yapımı öncelikler arasında yer almamıştır. Bunun yanı sıra milli mücadelenin amaçlarından biri de ulaşımda bağımsızlığı da kazanmaktır⁵¹. Fakat bunu gerçekleştirmek için de demiryollarını kimi zaman tahrip etmek kimi zamanda onarmak zorunda kalmıştır. Mütareke gereği demiryollarını İtilaf Devletleri kendi çıkarlarına göre düzenlemiş, milletimizin zararlarına göre kullanmaya başlamışlardır. Buna karşın Kuva-yi Milliye taraftarları ise lokomotiflere, istasyonlara, köprülere saldırma, görevi terk etmeme ve trenlere el koyma gibi eylemlerde bulunmuşlardır. İstanbul Hükümeti Kuva-yı Milliye'nin bu hareketini önce anlayamamış ve Manisa-Bandırma hattında ulaşımın kesilmesini İtilaf Devletleri tarafından yapıldığını sanarak onlara nedenini sormuştur. Bu durumdan dolayı ortaya çıkacak sakıncaların giderilmesi için İzmir-Manisa-Bandırma hattının işletilmesini sağlanmasını istemiştir. İtilaf Devletleri'nin bu isteğe cevapları şöyle olmuştur: *"Nazır Paşa Hazretleri, İzmir-Manisa-Bandırma demiryolu ulaşımına kapılmadı. Kuvayı Milliye'nin 154 ve 400'ünce kilometrelerdeki köprüleri atmaları nedeniyle yalnız Manisa-Afyonkarahisar arası kesilmiştir. Fransız irtibat subayı Mojen."* Bunun üzerinde İstanbul Hükümeti demiryollarını koruma görevlilerini iyice artırmıştır. Çünkü Mütareke hükümleri gereği ülkenin herhangi bir yerinde oluşacak bir güvenlik sorunu durumunda İtilaf Devletleri o bölgeye müdahale etmek ve güvenlik önlemleri alma hakkına sahiplerdi. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin aldıkları önlemleri yeterli görmeyerek aradıkları bahaneyi bulmuşlardır. 11 Mayıs 1919'da Doğança İstasyonu'nda görevli memur Yuvanidis'in kaçırılmasının ardından istasyonlar İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bu durum İtilaf Devletleri'nin aradıkları bahane olmuştur. Türklerin güvenliği sağlayamaması gerekçesiyle İstasyon İngilizler tarafından işgal edilmiş ancak daha sonra işgal kuvveti komutanının, Türklerin güvenliği sağlayabileceğine dair rapor gereğince istasyon boşaltılarak işgale son verilmiştir. Fakat istasyonu terk ederken yeteri kadar güvenliğin sağlanması istenerek aksi durumda demiryollarının işgal edileceği gösterilmiş oldu. Milli Mücadele Dönemi'nde İtilaf Devletleri'ne karşı

⁵⁰ Feyzullah Ezer, "Mütareke Dönemi Türkiye'nin Ulaşım Durumu", **Belgi Dergisi**, Cilt: 13, Sayı: 13, 2017, s.435-436.

⁵¹ Vedat Karadeniz, Deniz Akpınar, "Sivas-Erzurum Demiryolu'nun Yapım Süreci, Sosyo-İktisadi Geleceği ve Etkileri", **Atatürk Dergisi**, Cilt: 3, Sayı: 1, 2014, s.17.

alınacak önlemler gereğince demiryollarının tahribatı ve onarımı büyük yer tutmaktadır. Yapılan tahripler askeri amaçlıydı. Kimi zaman düşmanı bir yerde tutabilmek kimi zaman taşımacılığı kontrol altına almak için zarar verilmiştir. Milli çıkarlar için yapılmış olsa da tahrip etme kararı kolay verilmemiştir. Çünkü pahalı bir teknoloji olmasının yanı sıra onarım için gerekli malzeme ve elemanın daha sonra bulunmaması konusunda iyi düşünülerek karar verilmesi gereken bir durumdu. Neticede İtilaf Devletleri'nin Anadolu içlerine sızmasını önlemek amaçlı kritik yerlerdeki demiryolları sökülmüş ve böylece İzmit'ten Pozantı'ya kadar olan demiryolları Temsil Heyeti'nin egemenliğine geçmiştir. Ayrıca İzmir-Aydın demiryollarına da Köşk'ten itibaren el konularak bütün malzeme ve makineleri de buna dâhil edilmiştir. Mütareke maddelerini ileri süren İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ne telgraf çekerek duruma müdahale edilmesini istedi. Osmanlı Devleti 57. Tümen Komutanına durumu bildirdi. Ancak milli çıkarları gözeten tümen komutanı 24 Ağustos 1919 tarihinde verdiği cevapta : “Köşk'ten itibaren demiryolları Kuva-yı Milliye'nin kontrolü altındadır. İtilaf Devletleri'ne teslim edilmesi mümkün değildir. Ayrıca bölgede duruma hâkim olan Kuva-yı Milliye askeriyenin mevcut gücüyle etkili olamayacağı da bilinmelidir.” Demiştir. Daha sonra İstanbul'u işgale çıkan İtilaf Devletleri yerlerine Yunan ve Rumları bırakarak çekilmişlerdir. Buna karşın Temsil Kurulu 23 Mart 1920 tarihinde bir yazı ile demiryollarının Türk milleti tarafından askeri idare altına alındığını duyurmuştur⁵². Ordunun korunması ve denetiminde demiryollarının işletilmesi için Hudud-u Askeriye Müfettişlikleri oluşturulmuş ve Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi kurulmuştur. Milli Mücadele Dönemi ilk demiryolu genel müdürü ise Mustafa Kemal'in tavsiyesi ile Hakkı Behiç (Erkin) Bey olmuştur. Hakkı Behiç Bey demiryollarının işletilmesi konusunda gerekli bilgi birikimine sahipti ve bu teknolojinin ülkeye ciddi yararlar sağlayacağını da farkında idi. Hakkı Behiç Bey, Çanakkale Savaşı'nda ve özellikle de İstiklal Mücadelesi'nde demiryollarını işleterek zafere giden orduya lojistik destek sağlayan kişilerin önderidi⁵³. Milli Mücadele sırasında Türkiye'nin demiryollarından yararlanabilirliği şu şekildeydi:

⁵²Mehmet Özdemir, **Mütareke ve Kurtuluş Savaşı Başlangıç Dönemlerinde Türk Demir Yolları Yapısal Ekonomik sorunlar (1918-1920)**, Ankara, Aydınlar Matbaa, 2001, s.49-58.

⁵³Müşerrref Avcı, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası”, **Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi**, Cilt: 14, Sayı: 54, 2014, s.43-44.

1. Edirne-İstanbul hattı: Bu hat İstanbul, İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından işgal altındadır. Ayrıca Edirne'de Fransız, Çatalca'da İngiliz birlikleri vardır. Daha sonra Yunanistan Trakya'yı kısmen işgal edecektir.
2. İstanbul-İzmir-Eskişehir-Ankara hattı: Bu hattın İzmit'e kadar olan kısmı İngilizlerin kontrolü altındadır. Daha sonra İngiliz kontrolü alanı Geyve'ye kadar uzanacaktır. 1921 Haziran'ında başlayacak olan Yunan taarruzu ile Eskişehir'den itibaren Polatlı yakınlarına kadar olan demiryolu Yunanlıların eline geçecektir.
3. Ankara İzzettin dar hattı: Ankara istasyonu İngiliz ve Fransızların kontrolündedir Bu hat Kurtuluş Savaşı boyunca işgallerden uzak tek hat olarak hizmet görecektir
4. Eskişehir-Afyon-Konya hattı: Afyon tren istasyonunda İngiliz ve İtalyan birlikleri vardır.
5. Mersin-Tarsus-Adana hattı: Fransız işgalindedir.
6. İzmir-Aydın, İzmir- Salihli- Alaşehir- Uşak- Afyon, İzmir-Manisa-Soma Bandırma hatları: Bu hatların en stratejik noktası olan İzmir, Yunan işgali altındadır. 19 Mayıs 1919'dan sonra Yunan işgali genişledikçe, Aydın, Manisa ve Ayvalık Mayıs sonuna kadar Yunanlıların eline geçecektir
7. Erzurum-Kars dar dekovil hattı: Hattın Erzurum'dan başlayarak Sarıkamış yakınlarına kadar uzanan kısmı Türklerin, Sarıkamış yakınlarından Kars ve Gümrü'ye uzanan kısmı Ermenilerin elindedir.

Bu tabloda anlaşıldığı üzere, milli sınırlarımız içindeki demiryollarının, mili mücadelemize katkısı oldukça sınırlıdır. Yaklaşık 4000 kilometre uzunluğundaki demiryolundan sadece zaman zaman Konya-Afyon, Eskişehir-Ankara hattı Kurtuluş Savaşı'nda kullanılabilmıştır⁵⁴.

1.5. Cumhuriyet Dönemi Anadolu Demiryolu Çalışmaları

1923 yılı itibari ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ulaştırma olanakları o anki ülke ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda idi. Ülke genelinde Osmanlı Devleti'nden kalma demiryolu hatlarının yanı sıra yalnızca 118 (buharlı) lokomotif ve 203'ü yolcu vagonu, 1.983'ü yük vagonu olmak üzere 2.196 vagon

⁵⁴Yılmaz, "Mili Mücadele'de Ulaşım", s.110-111.

bulunmaktadır⁵⁵. Osmanlı Devleti'nin Anadolu topraklarında demiryolunun ilk yapıldığı tarih olan 1856'dan Cumhuriyet rejimin kurulduğu 1923 yılına kadar geçen süreçte yapılan demiryolu uzunluğu toplamda 4137 kilometredir⁵⁶. Yabancı şirketler tarafından limanlardan iç bölgelere uzanan bu hatlar ticari amaçlarla yapılmıştır. Şark demiryolları, ülkenin kıyı ve iç bölgeleri arasındaki bağlantılardan başka Avrupa ile bağlantısını sağlıyordu. Bundan başka Ankara'nın doğusunda Ruslardan kalma Erzurum-Sarıkamış-Sınır demiryolundan başka demiryolu da yoktu⁵⁷. Bu bağlamda Cumhuriyet Dönemi demiryolu politikası ülkenin içinde bulunduğu duruma göre şekillenmiştir. Savaştan yeni çıkan bir ülke için demiryolu, milli ihtiyaçlar doğrultusunda ele alınmıştır. "Bir karış fazla şimendifer" parolasıyla demiryolları milli varlık, milli bağımsızlık, milli bütünlük olarak görülmüştür. Mustafa Kemal Paşa'nın; *"Memlekette her vasıta ile bir karış fazla şimendifer vücuda getirmek, fakat vaziyet her ne olursa olsun bir gün geri kalmamak düsturu, milletin hakiki ihtiyacına mutabıktır"*, ifadesiyle ülkenin en uzak noktalarının merkeze bağlanması hedeflenmiştir. Aynı zamanda bu politika üretim merkezleriyle tüketim merkezleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırarak ülke içi ticari kalkınmayı geliştirme amaçlıdır. Elbette ki sadece üretim, tüketim, sanayi gibi ekonomik anlamda değil ülke içindeki ulaşımın kolaylaşması ile sosyal ve kültürel hayat üzerinde bir gelişme sağlamaktır. Yapılan inkılapların ülke içinde yayılması ve kök salması için demiryollarının yapımına da hız verilmiştir. Aynı zamanda yabancı sermayelerle işletilen demiryollarını da millileştirme çalışmaları gösterilmiştir⁵⁸. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti, 1923 İzmir İktisat Kongresiyle bağımsızlık ilkelerine göre hareket ederek öncelikle yabancıların elindeki iletişim ve ulaşım sistemlerinin millileştirilmesi kararını almıştır. Özellikle demiryolları bu hareketin en önemli amacı sayılmıştır. Aslında ulusal demiryolu politikasının başlangıcı, Haydarpaşa-Ankara, Eskişehir-Konya ve Arifiye-Adapazarı hatlarının emperyalist güçlerden satın alınarak ulusal iradenin gösterildiği 24 Mayıs 1924 tarihidir. Daha sonra

⁵⁵ Avcı, "Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası", s.48.

⁵⁶ **Demiryollar Dergisi**, Mart 1950, Cilt: 24, Sayı: 291-293, s.10.

⁵⁷ Şengül Sonar, Türkiye'de Uygulanan Demiryolu Ulaşımı Politikaları, **Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)**, Giresun 2015. s.74.

⁵⁸ Abdulaziz Kardaş, "Uluslar Arası Bir Proje Olarak Türkiye-İran-Pakistan Demiryolunun Açılması", **Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Sayı:17, 2016, s.198.

demiryolu ulaşım politikaları belirlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Ülkedeki doğal kaynaklara ulaşım
2. Üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlamak, iç kesimlerle limanlar arasında bağlantı kurmak
3. Ekonomik kalkınmayı ülkenin doğusundan batısına her bölgesine yaymak
4. Ülkede ekonomik kalkınmayla birlikte sosyal kalkınmayı da gerçekleştirmek
5. Milli güvenliğin gerektirdiği şekilde demiryolu ağına sahip olmak

Bu amaçların yerine getirilmesi için 1927 yılında ‘Devlet Demiryolları ve Limanlar Umum Müdürlüğü’ kurulmuş, 1935 yılında müstakil bir kuruluş haline getirilerek ‘Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ adını almıştır. Temel politikayı oluşturan demiryollarının yapımı için, ulusal sermaye kullanılmak istenmiştir. Ancak Lozan Antlaşması gereği Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödemeyi kabul etmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti için bu durum pek zorluk yaratmıştır. Yabancı sermayeyi içine sokmak istemeyen yeni Türkiye kendi çabalarıyla demiryolları inşasına başlamıştır. 1929 krizinden Türkiye’de etkilense de demiryolu yapımına devam etmiştir⁵⁹. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin hızla kalkınmasını sağlamak amacıyla tek parti yönetiminde farklı ekonomik uygulamalar görülmüştür. Bu doğrultuda, Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik politikası uygulanmıştır, ancak özel teşebbüse de karşı olunmamıştır. 1930’lardan sonra ekonomide bir ölçü serbestliği uygulanmış, yabancı devletlerden gelen uzman heyetlerin fikirlerine önem verilmiştir. 1933 yılında tamamlanıp, 1934 yılında devlete sunulan Dorr Raporu⁶⁰ uygulanmakta olan devletçiliğin yumuşatılmasında ilişkin özel teşebbüs, serbest

⁵⁹ Gülpınar Akbulut, **Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı**, Ankara, Anı Yayıncılık, 2010, s.176-184.

⁶⁰ Dorr Raporu: Goldthwaite H. Dorr tarafından 1933’te yapılan çalışma yürütücüsünün adını almıştır. Kamu yönetiminin en zengin konularından biri olarak kabul edilen idarede reform üzerine kaleme alınan bu çalışma Cumhuriyet döneminde yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kabul edilmektedir. Raporun gereği gibi irdelenmediği ifade edilmektedir. Raporun kaleme alınma zamanı ülkede devletçi politikaların etkin olduğu dönemdir. Dolayısıyla raporda devletçilik modeli ciddi olarak eleştirilmemekle beraber gerekli hamlelerin devlet eliyle yapılması vurgulanmıştır, aynı zamanda özel sektörün önünün açılması gerekliliği tavsiye edilmiştir. Ülkenin kalkınması için özel teşebbüsün önünün açılması gerektiği üzerinde durulmuş, hızlı bir kalkınmanın zorunlu olduğu ve bunun için de kaliteli yöneticilerin biran önce yetiştirilmesine işaret edilmiştir. Metinde birçok sektörle ilgili tavsiyelerde bulunulmuş özellikle sanayi, tarım, altyapı, ticaret, devlet maliyesi, ulaşım ve maden alanlarına yönelik incelemeler yapılmıştır. (Fevzi Kaya, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Yapılan İdari Reform Çalışmalarının Karşılaştırmalı Analizi”, **Sosyal Bilimler Dergisi**, Sayı: 48, 2016, s.172)

piyasa gibi liberal söylemleri ifade eden detaylı bir çalışmadır⁶¹. Bu dönemde demiryolu çalışmaları devam ederken II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birçok hizmet sektöründe olduğu gibi demiryolu çalışmalarında da durgunluk yaşanmıştır. Erkek nüfusun askere alınması ve askerliklerinin uzun sürmesi, ulaşım araçlarının askeri amaçlı kullanılması, maddi kaynakların yetersizliği ülkenin üretim yapmasına engel olmuştur⁶². II. Dünya Savaşı'nın ardından, daha öncede ifade edildiği gibi 1930'lardan itibaren uygulanan, yoğun korumacı politikalar aşamalı olarak yumuşatılmıştır. Dış ticaretin özellikle ithalatın artmasıyla dış açıklar görülmeye başlanmış, bundan dolayı dış ekonomik yardımlara olumlu bakılmıştır. 1947 yılında gerçekleştirilen CHP Olağan Kurultayı'nda yıllardır devam eden devletçilik politikası gözden geçirilmiştir. Bu olay tek parti iktidarının dönüm noktalarından biri olmuştur. Zira savaş ortamının zorunlu kıldığı Milli Koruma Kanunu gibi yasal düzenlemeler ve Varlık Vergisi gibi ekonomik önlemler, ülkede bazı kesimler üzerinde endişe oluşturmuştur. Savaş nedeniyle üretim alanların hissedilen işgücü eksikliğine ek olarak Toprak Mahsulleri Vergisi tarzı mali nitelikteki müdahaleler üretimin daha da azalmasına neden olmuş, dolayısıyla üretimin daha da azalmasında ciddi etkisi olmuştur. Bu durum yaşanan ekonomik dönüşümün iç sebeplerini oluşturmuştur. Türkiye, diplomasi kaynaklı SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) tehdidine karşı ABD'ye yaklaşması ve ekonomi politikasının tespitinde bu ülkenin etkisinin görülmesi ise dönüşümün dışsal sebebini oluşturmaktadır. ABD, 1944 yılında Bretton Woods⁶³ sistemine dayanan İnternational Money Found (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar ile başta Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri ve dünya ekonomilerini yönlendirmeye başlamıştır. Bu bağlamda, Türkiye'nin 24 Ekim 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü (BMÖ) ne kurucu üye olarak katılması ardından 1947 yılında IMF'ye üye olması ülke ekonomisini Amerikan

⁶¹Salih Polat, Hasan Yaylı, "Türkiye'nin Çok Partili Hayata Geçiş Yıllarında Demiryolu Politikaları", **Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi**, Cilt: 6, Sayı: 2, 2020, s.155-156

⁶²Biröl Çetin, vd., "Türkiye'de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış", **Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi**, Cilt: 1, Sayı: 1, 2011, s.130


⁶³Bretton Woods Sistemi: II. Dünya Savaşı sırasında Temmuz 1944'te ABD'nin küçük bir kasabası olan Bretton Woods'da toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans konferansında ortaya çıkan iktisadi sistemdir. Bu konferansa 44 ülkenin temsilcileri katılmıştır ve bu konferansa gelen devletlerin yarısından fazlası az gelişmekte olan ülkelerdir. Ayrıca Romanya dışındaki sosyalist ülkeler fona üye olmamış ve sistemin dışında kalmışlardır. Aynı zamanda Bretton Woods sisteminin kurulma sebeplerinden biri olan 1930 yılında yaşanan ekonomik buhran ve hemen ardından gelen dünya savaşı ile ekonomisi dibe vuran ülkeler, uluslararası alanda yaşanan para değişiminin duraksama noktasına gelişi ve savaş sebebiyle ülkeler arası alım satım ticaretinin durması, uluslararası alanda tekrar parasal dögünün düzelmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için böyle bir sistemin kurulması amaçlandı.

etkisine açık duruma getirmiştir. Bu dönem ABD tarafından SSCB'nin komünist propagandalar yoluyla tehdit ettiği Yunanistan ve Türkiye'ye, İngiltere'nin telkinleri ile Truman Doktrini kapsamında maddi yardımlar yapılmıştır. Bu yardımlar 12 Temmuz 1947 yılında, "*Türkiye'ye Yapılacak Yardım Hakkında Anlaşma*", TBMM tarafından 1 Eylül 1947'de 5123 sayılı Kanunla onaylanmıştır. 1947-1949 yılları arasında yapılan Truman Doktrini kapsamında Amerikan yardımlarının miktarı, askeri malzeme yardımı dâhil 150 milyon doların üzerindedir. Bu yardımın büyük bir kısmı Türk hava, kara ve deniz kuvvetlerini modernize etmek için kullanılırken, yol yapımı için ayrılan miktar ise yaklaşık 5 milyon dolardır. Ancak bu döneme kadar yol yapımında demiryoluna ağırlık verilirken bu dönemden itibaren karayolu yapımına ağırlık verilmeye başlanmıştır. 1947'de ABD Federal Yollar İdaresi Genel Müdür Yardımcısı H. E. Hilts başkanlığında 9 kişilik bir uzman heyet ile ABD Şose ve Yollar Planlaştırma Genel Müdür Yardımcısı M. Willams'ın başkanlığındaki beş kişilik bir heyet 1947'de on iki kişilik bir heyet ise 1948'de Türkiye'ye gelmiştir. Bu heyetler, Bayındırlık Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde araştırma yaparak, Türkiye'de demiryolundan ziyade karayoluna ihtiyaç olduğu sonucuna varmıştır⁶⁴. Ayrıca Hilts bir rapor hazırlamıştır ve hazırladığı raporda; "*Kamyonla yük taşıma işinde Amerikan girişimcilerinden mutlaka yararlanın*", önerisinde bulunur. Aynı raporda Hilts deniz yolu ulaşımına da karşı çıkmış, Türkiye'ye verilecek kredinin verilmemesi yönünde davranış sergilemiştir. O dönem devletin gündeminde lokomotif fabrikası kurulması gündeme gelmiş ve Hilts bu fabrikanın kurulmasına da karşı çıkmıştır. Böylece Türkiye'nin ulaştırma politikası ABD'nin emrine girmiştir. Benimsenen bu politika ile idari alandaki politikalar da değişmeye başlamıştır⁶⁵. Bu şekilde ABD'nin yardımı ve çevrelerinin de etkisi ile ulaşımında karayolu yapımına ağırlık verilmesi dönemin ekonomik politikası haline gelmiştir. Böylece Bakanlar Kurulu tarafından 8 Ağustos 1948'de uygulamaya geçen, 1948-1957 yılları arasını kapsayan Türkiye Dokuz Yıllık Karayolu Programı ile 22.548 km devlet yolu yapımı ve 18.000 km yolun da asfaltlanması planlanmıştır. Bu süre için gerekli kaynak miktar 2.168.427.359 liradır. Demiryolu inşasının duraksadığı bu süreçte 1 Şubat 1950 tarihinde kabul edilen 5539 Sayılı, Karayolları

⁶⁴Mehmed Gökhan Polatoğlu, "Demokrat Parti Dönemi Demiryolu Politikası (1950-1960)", **Mavi Atlas**, Cilt: 9, Sayı:1, 2021, s.218.

⁶⁵Taşkın Deniz, "Türkiye'de Ulaşım Sektöründe Yaşanan Değişimler ve Mevcut Durum", **Doğu Coğrafya Dergisi**, Sayı:36, s.142.

Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Kurulan bu kamu kuruluşu ile karayolları yapımına verilen önem ortaya konmuştur. Bu dönem 14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde Demokrat Parti'nin de iktidara gelmesi ile ulaştırma alanında yeni bir döneme geçilmiştir. Bu dönem demiryolu inşasının yerini karayolu yapımı almaya başlamıştır. Yetkililer ise demiryolu yapımını azalmasının sebebi olarak ABD'nin uyguladığı engelleme politikasının aksine, ülkenin arazisinin engebeli yapıya sahip olması öne sürülmüştür. Türkiye'de şehirler ve köyler dağınık vaziyette olduğu için yol yapım inşasında ciddi zorluklarla karşılaşılırmaktaydı. 1 km hattın inşa bedeli düz arazide 50.000 liraya ve engebeli yerlerde 200.000 liraya mal olrmaktaydı. Kamu sermayesi bu maliyeti karşılayacak yeterliliğe sahip değildir. Ayrıca, ülkede şehir ve köylerin dağınık olarak yapılanmasından dolayı turizm ve ticaret oldukça sınırlı, nüfus hareketliliği de yavaştır. Üstelik tarım, hayvancılık ve sanayi ürünlerinin dağıtımını ise genel olarak bir bölgede yoğunlaşmıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı demiryolu inşasına teşvik edilmemiştir⁶⁶. Zira bu dönem yeni bir siyasi partinin yönetime gelmesi ve sosyal, iktisadi gibi birçok alan ile beraber ulaştırma alanında da kökten değişikliklere gidilmiştir. Marshal Planı ardından uygulanmaya başlayan karayolu inşası politikası yeni iktidar yönetimi süresince de devam etmiştir. Tüm bu nedenlerden dolayı 1950'lere kadar devam eden demiryolu inşası bu sebeplerden dolayı 1950'lerden sonra durgunlaşmıştır⁶⁷.



Harita 2: 1923 tarihli Türkiye demiryolları haritası⁶⁸.

⁶⁶ Polatoğlu, "Demokrat Parti Dönemi Demiryolu Politikası (1950-1960)", s.218.

⁶⁷ Çetin, vd., s.133.

⁶⁸ Demiryollar Dergisi, Haziran 1950, Cilt:24, Sayı: 294-296, s.6.

1.5.1. 1923-1950 Yılları Arası

1.5.1.1. Ankara-Sivas-Kayseri Hattı

Cumhuriyetin ilanından önce Anadolu’da yapılan yolların neredeyse tamamı Batı Anadolu bölgesini kapsamaktaydı. Anadolu’nun son derece önemli iki kenti olan Ankara-Sivas arası demiryolu yapımı Osmanlı Devleti döneminde gündeme gelmiş fakat olumsuz ekonomik şartlardan dolayı proje gerçekleştirilememiştir. Ancak projeden vazgeçilmemiş, özellikle I. Dünya Savaşı sırasında bölgede demiryolu eksikliği hissedilmiş 1915 yılında bu hattın 80 km’lik kısmı bitirilerek işletmeye açılmıştır. Milli Mücadele Dönemi’nde de hattın inşasına devam edilerek Ankara-İzzettin arasında 127 kilometrelik bir hat 1 Ağustos 1919 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Savaş sırasında inşa edilen bu hat daha sonra Milli Mücadele süresinde Yerköy’den Eskişehir’e buğday nakliyatında büyük önem taşımıştır⁶⁹. Bu doğrultuda yapımına devam eden bu demiryolu Cumhuriyet döneminin ilk demiryolu ise 1927 yılında tamamlanan 380 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kayseri hattı olmuştur. Akabinde Kayseri-Sivas hattına 1930’da Irmak-Çankırı 1931’de Sivas-Samsun 1932’de Kütahya-Balıkesir 1932 ve 1933’te de Kayseri-Ulukışla hatları eklenmiştir⁷⁰. Dolayısıyla Ankara-Kayseri-Sivas-Erzurum hatları doğu sınırlarımızı İç Anadolu ve Akdeniz’e bağlaması açısından büyük öneme sahiptirler. Bunun yanı sıra Sivas ve Erzurum gibi buğday merkezlerini batının pazarına sunma açısından da kolaylık sağlamaktadır⁷¹.

1.5.1.2. Samsun-Sivas Hattı

Bu hattın yapımına ilk olarak 1911 yılında Osmanlı Devleti zamanında başlanmıştır. İlk olarak Samsun’dan itibaren 33 kilometrelik sahada toprak düzeltme işleri, 152 kilometreye kadar kati olarak ve Sivas’a kadar da güzergah tespiti tamamlanmıştır. 1914 yılında Regie General adlı bir Fransız şirkete devredilmiştir. Ancak I. Dünya Savaşı’nın başlaması yapımına engel olmuştur. Dolayısıyla da hükümet verilen imtiyazı iptal etmiştir. Daha sonra Cumhuriyet döneminde hattın tamamlanması

⁶⁹ Hüseyin Güneş, Malatya’ya Demiryolunun Gelişi, **İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yüksek Lisans Tezi)**, Malatya 2019, s.20.

⁷⁰Filiz Sönmez, Semra Arslan Selçuk, “Kayseri Tren İstasyonu ve Çevresinin Kentin Modernleşme Sürecine Katkısı Üzerine Bir Okuma”, **Megaron**, Cilt: 13, Sayı: 1, 2018, s.87.

⁷¹Avni Zarakolu, “Memleketimizde Demiryolu Politikası”, **Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, Cilt: 7, Sayı: 3-4, 1950, s.579.

sürekli gündeme gelmiştir. Hat 370 km olarak planlanmış ve Sivas’a 100 kilometre kala Ankara-Sivas hattı ile birleşmesi planlanmıştır. Daha sonra Ankara-Sivas hattı Kayseri’yi içine alacak şekilde değiştirildiğinden bu hattın güzergâhı da değişmiştir. Yaklaşık yedi yıl süren çalışmalar sonucunda 372 kilometre uzunluktaki Samsun-Sivas hattı 30 Eylül 1931’de tamamlanmıştır. Bu kadar uzun sürede tamamlanmasının sebebi ise Çamlıbel ve Karadağ gibi iki önemli yüksek boğazlardan geçmiş olmasıdır⁷².

1.5.1.3. Samsun Sahil Hattı

Cumhuriyetin ilk yıllarında da tıpkı Osmanlı Devleti’nin son döneminde olduğu gibi iktisadi kalkınmanın demiryollarına bağlı olması dikkate alınarak, demiryolu yapımını amaçlayan yöneticiler bu gaye ile bağımsız şirketlere yaptırılan dar hatlara yönelmişlerdir. Bu plan çerçevesinde ilk dar hat inşası 39.5 kilometre ile Samsun-Çarşamba demiryoludur⁷³. Milli ve bağımsız bir demiryolu politikası izleyen Türkiye Cumhuriyeti, Samsun Sahil demiryolunu bölgenin tanınmış Türk ailelerinin kurmuş olduğu Nemlizâde Mahdumları şirketi ve Türk Anonim şirketi ortak işbirliği içerisinde faaliyetlere başlamış ve bu hattın imtiyazı bu aile şirketine verilen⁷⁴ Samsun-Sahil demir yolu yapımı 15 Nisan 1933 tarihinde işletmeye açılmıştır⁷⁵.

1.5.1.4. Filyos-Irmak Hattı

Hattın yapımındaki amaç Zonguldak maden kömürlerinin kara yollarındaki masrafına nazaran daha masrafı ve ulaşımı daha da azaltarak iç bölgelere sunmaktır. Yani Eskişehir-Ankara-Kayseri-Sivas Ulukışla bölgelerinin hinterlandını teşkil eden yerler kömür ihtiyacını doğrudan doğruya bu hat aracılığıyla Zonguldak’tan karşılayacaktır. Böylece yaklaşık 1000 kilometre olan Eskişehir-Kayseri-Sivas-Ulukışla bölgesinde kömür fiyatları daha da ucuz olacaktır⁷⁶. Tüm bu sebeplerle

⁷²Efdal As, Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1926), **Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü (Doktora Tezi)**, İzmir 2006, s.11.

⁷³Efdal As, **Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960)**, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2015, s.112.

⁷⁴Nuri Yavuz, Abdullah Kara, “Cumhuriyet’in İlk yıllarında Samsun Sahil Demiryolunun Kuruluşu (1923-24) ve Türk Anonim Şirketi”, **Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi**, Cilt: 4, Sayı: 1, 2019, s.82

⁷⁵**Demiryollar Mecmuası**, Temmuz 1933, Cilt: 9, Sayı:103, s.247.

⁷⁶**Demiryollar Dergisi**, Ocak 1937, Cilt: 12, Sayı: 143, s.543.

yapımına 1927 yılında başlanan Irmak-Filyos hattı 1935 yılında 391 kilometre uzunluğunda, 27 istasyon ve 37 tünel ile hizmete açılmıştır⁷⁷.

1.5.1.5. Kütahya-Balıkesir Hattı

Yapımındaki amaç Eskişehir-Konya hattı ile İzmir-Kasaba ve uzatılan demiryolunun birleşimini sağlamaktır. 1924 yılında Bayındırlık Bakanlığı etütlere başlamıştır. 1925 yılında Kütahya'dan itibaren olan 13,5 kilometrelik ilk kısmını Türk müteahhitler tamamlamıştır. Bu kısmın inşaatı bitmeye yakın Alman 'Julius Berger Şirketi' ile 15 Haziran 1925 yılında bir görüşme yapılmış ve hattın bütün inşaatı bu şirkete verilmiştir. Ulukışla-Boğazköprü inşaatı da bu sözleşmeye dâhil edilmiştir. Şirket sözleşme gereğince 1927 Ağustosunda Kütahya'dan 1928 Kasım'ında Balıkesir tarafından inşaatı başlamıştır. Uzunluğu 252 kilometre olan bu hattın maliyeti 32.600.000 liraya mal olmuştur. 23 Nisan 1932 yılında TBMM Başkanı Kazım Özalp tarafından işletmeye açılmıştır⁷⁸. Hattın yapımındaki en önemli amaç umum tarifenin ikinci sınıfına dâhil bulunan krom madeni nakliyatıdır. Bu madenin çıkarıldığı yer Kütahya'dan yaklaşık 100 km uzakta olan Balıköy İstasyonu'na yaklaşık 15 km mesafededir⁷⁹.

1.5.1.6. Afyon-Karakuyu-Baladız-Burdur Hattı

İzmir-Aydın demiryolunu, ülke demiryolları ile bağlamak amacıyla 1934 yılında yapımına başlanan hattın Karakuyu-Sandıklı bölümü, 25 Eylül 1935 yılında işletmeye açılmıştır. 25 Kasım 1936'da tamamı biten hattın, 112 km. uzunluğundaki Afyon-Karakuyu bölümünün açılışı ile İzmir-Aydın demiryolunun geçtiği bölgelerin ülkenin diğer bölgeleri ile iktisadi yönden bütünleşmesi sağlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal bu hattın açılışında şu sözleri söylemişti: *"Bu hattın olmayışından, memleket müdafaası çok sıkıntı çekti. Bu kadar kısa bir hattın göreceği işi, 100 bin öküze yaptırmak ya mümkün veya değildir"*. Baladız-Burdur hattı ise toplam 24 kilometre olup 1 Ekim 1936 yılında işletmeye açılmıştır⁸⁰.

⁷⁷ Kömüre Giden Demiryolu, s.28.

⁷⁸ Temizgüney, Erzurum'a Demir Yolunun Gelişi, s.31.

⁷⁹ Demiryollar Mecmuası, Mart 1929, Cilt: 5, Sayı: 49, s.162.

⁸⁰ Temizgüney, Erzurum'a Demiryolunun Gelişi, s.35-36.

1.5.1.7. Bozönü-Isparta Hattı

Isparta'nın çok yakınından geçip Egridir'e kadar ulaşan İzmir-Aydın demir yolu kısa bir hat ile Isparta'ya bağlanamamıştı. Gülü ve halısı meşhur olan Isparta demiryolu ile Antalya ve İzmir gibi önemli ihraç limanlarına ve İç Anadolu'ya bağlanacaktı. Böylece bölgenin ürünleri daha seri, hızlı ve ucuz bir şekilde önemli ticaret merkezlerine ulaşarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunacaktı. Bu düşüncelerle 1934 yılında hattın yapımı ihaleye sunulmuştur. 1935'te inşaatına başlanılmış ve 26 Mart 1936 yılında 13 kilometrelik bu hat İsmet İnönü'nün açılış konuşması ile ülke demiryolu şebekesine bağlanmıştır⁸¹.

1.5.1.8. Fevzipaşa-Diyarbakır Hattı

Fevzipaşa- Diyarbakır hattının yapılmasındaki amaç ülkenin doğusunda ekonomik hayatı canlandırmaktır. Çünkü verimli olan bu toprakların ulaşım eksikliği yüzünden ülke ticaretinin gerisinde kaldığı aşikârdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi özellikle Karadeniz'e yakın olan kuzey kesimleri Karadeniz iskelesiyle ve zor ulaşım şartları altında ticaretlerini yapmışlardır. Fakat ekonomik hayatta yol masrafları ne kadar artarsa nakliye masrafları da o kadar artar ve büyük sorun oluşturur. Bu durum yolların geçtiği güzergâhlara veya kolay geçilebilir yerler olmasına göre de değişir. Güney Doğu illerinin Diyarbakır, Mardin, Urfa, Antep, Maraş illeri öteden beri ticaretlerini Akdeniz limanları aracılığıyla yapmaktadır. Dolayısıyla burada yapılacak demiryolu sayesinde bölge Akdeniz limanlarıyla daha rahat yapılması planlanmıştır. Fevzipaşa-Diyarbakır adı ile başlanmış olsa da yakın tarihte Murat Çayı üzerinden Muş, Bitlis ve Van iline varacağı, ardından Elazığ'ın doğusundan munasip bir yerden güneye bağlanacağı ve 130 kilometreden sonra Diyarbakır üzerinden Bağdat yolu ile birleşmesi planlanmıştır. Böylelikle Fevzipaşa-Diyarbakır yolu nerdeyse tüm doğu illerimizin irtibatını sağlayacaktı⁸². Bu hattın yapımı 1935 yılının Ağustos ayına geldiğinde neredeyse bütünü tamamlanmıştır. Cumhuriyetin on ikinci yılına tekabül eden dönemde hattın ucu Diyarbakır'a uzatılarak işletmeye hazır hale getirilmiştir⁸³.

⁸¹ As, *Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960)*, s.116.

⁸² *Demiryollar Mecmuası*, Ekim 1929, Sayı:56, s, 497-499.

⁸³ *Demiryollar Dergisi*, Aralık 1935, Cilt: 11, Sayı:130, s.513.

1.5.1.9. Elazığ-Yolaçtı Hattı

22 Mart 1924'te TBMM'de kabul edilen kanun ile Fevzipaşa-Diyarbakır-Ergani arasında bir demiryolu inşası kararlaştırılmıştır. Hat için bölgelerde bulunan dönemin İçişleri Vekili Şükrü Kaya 13 Kasım 1931'de İsmet Paşa'ya bölgede yaptıkları incelemeler sonucunda yazdığı raporda hattın bahsi edilen yerden gerilmesinin iktisadi, idari, siyasi ve askeri açıdan büyük yarar sağlayacağını dile getirmiştir. Dolayısıyla Fevzipaşa-Diyarbakır hattının inşası Elazığ'a yaklaşıncı 1 Nisan 1933'te kabul edilen *“Elaziz Şube Hattının İnşasına Dair Kanun”* ile hattın uygun bir yerden başlatılması için bir yılda tamamlanmak suretiyle ödenek verilmesi kararlaştırılmıştır⁸⁴. Bu hat Elazığ'ın siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra 24 kilometre uzunluğundaki bu hat, planlanan Elazığ-Palu-Genç-Tatvan-Van hattının da temellerini oluşturmuştur. Demiryolunun Elazığ'a girdiği ilk gün asılan “Kardeş İran'a Doğru” pankartıyla hedeflenen amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde bu amaca 1972 Eylül'ünde ulaşılmıştır⁸⁵.

1.5.1.10. Diyarbakır-Kurtalan Hattı

Demiryolu ağını kısa sürede genişletmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin bu amaç doğrultusunda yaptığı hatlardan biri de yapımına 1937 yılında başladığı Diyarbakır-Kurtalan hattıdır⁸⁶. Fevzipaşa-Diyarbakır hattının tamamlanmasının ardından TBMM 14 Haziran 1937 tarihli ve 3262 numaralı kanun gereğince bu hattın Irak ve İran sınırlarına kadar uzatılmasını kabul etmiştir. Tamamlanan etüt çalışmalarının ardından hattın inşasına başlanmıştır. Hattın Siirt önünden geçerek Tatvan'dan Van Gölü kıyısına ulaştırma fikri bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisteki nutuklarında da yer almaktadır ve hattın temel atma törenine bizzat kendi katılmıştır. Ancak II. Dünya Savaşı nedeniyle hattın yapımı yavaşlamıştır. Hattın Diyarbakır-Bismil kısmı 1 Eylül 1941'de, Batman'a kadar olan kısmı 28 Eylül 1943'te

⁸⁴ Abdulaziz Kardaş, “Bir Karış Fazla Şimendifer” Elazığ- Muş Demiryolu'nun Yapım Süreci”, **Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi**, Cilt: 6, Sayı: 4, 2019, s.2364-2365.

⁸⁵ Yavuz Haykır, “Demiryolunun Elâzığ'a Gelişi”, **Tarih Okulu Dergisi**, Yıl: 9, Sayı: 27, 2016, s.284-285.

⁸⁶ Avcı, Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası, s.49.

tamamlanmıştır. 159 kilometre uzunluğuna sahip Diyarbakır-Kurtalan hattı ise 28 Ekim 1944'te hizmete açılmıştır⁸⁷.

1.5.1.11. Malatya-Çetinkaya Hattı

Malatya-Çetinkaya İltisak⁸⁸ hattının yapımı için TBMM'den 20 Mayıs 1933 yılında 2200 numaralı yasa çıkarılmıştır. Yasa gereğince Malatya'dan başlanıp Divrik yakınlarında Sivas-Erzurum hattına dâhil olacak bir hat inşa edilecektir. Demiryolu hattının yapılması amacıyla yerli ve yabancı müteâhhitlere tekliflerde bulunulmuş, nitekim hattın yapım hakkını Mühürdarzade Nuri Bey ve ortakları elde etmiştir. İhalenin sözleşmesi 29 Haziran 1933 tarihinde Nafia Vekâleti binasında noter huzurunda imzalanmıştır. Sözleşme şartlarına göre hattın etüt çalışmalarının en geç 5 Temmuz fiilen inşaata başlanması ise Eylül başı olarak belirlenmiştir. Yine sözleşme şartlarına göre bitirme tarihi ise 1938 yılının Aralık ayıdır. Yapılan etüt çalışmalarının ardından Malatya-Çetinkaya iltisak hattının yapımına 28 Ekim 1933 tarihinde başlanmıştır. 1935 yılına kadar yavaş süren yol yapımı daha sonra hızlandırılmıştır⁸⁹. Malatya-Yazman arası 15 Haziran 1936'da, Yazıhan-Hekimhan, 1 Kasım 1936'da son bölümü olan Hekimhan-Çetinkaya arası ise 7 Haziran 1937'de tamamlanmıştır. Hattın tamamı 16 Ağustos 1937'de bitirilerek hizmete açılmıştır⁹⁰.

1.5.1.12. Ulukışla-Boğazköprü Hattı

Bu hattın yapımındaki temel amaç Karadeniz ile Akdeniz limanları arasındaki mesafeyi azaltmaktır. Alman kökenli '*Julius Berger İnşaat Şirketi*' ile yapımına başlanmıştır. Ancak aynı şirket Anadolu'da başka demiryolu hatları inşa ettiği için projeyi daha sonra tamamlamaya mali gücü yetmeyince Amerika kökenli Fox Brothers Unternational Corporation adlı şirket tarafından tamamlanmıştır. Toplamda 6.200.000 lira harcanan bu hattın⁹¹ toplam uzunluğu 172 kilometredir. Hattın tamamlanması ve işletilmeye açılması ise 2 Eylül 1933'te gerçekleşmiştir⁹².

⁸⁷Temizgüney, "Erzurum'a Demir Yolunun Gelişi", s.37.

⁸⁸Demiryollarında iltisak hatlarının yapılmasını gerekli kılan temel unsur, iki ana demiryolun hattını birbirine bağlamaktır.

⁸⁹Güneş, Malatya'ya Demiryolunun Gelişi, s.66-70.

⁹⁰As, *Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960)*, s.112-113.

⁹¹Güneş, Malatya'ya Demiryolunun Gelişi, s. 23-24.

⁹²Temizgüney, Erzurum'a Demir Yolunun Gelişi, s.31-33.

1.6. Cumhuriyet Dönemi Demiryolu İçin Ayrılan Bütçe

Cumhuriyetin İlanından sonra Atatürk döneminde Kars demiryolunun da içinde bulunduğu bayındırlık işlerine ayrılan bütçeler tabloda belirtilmiştir.

Tablo 1: 1923-1938 yılları arası Türkiye Cumhuriyeti'nin demiryolu bütçesi

1923 yılı bütçesi	2.018.001 TL
1924 yılı bütçesi	95.000.000 TL
1925 yılı bütçesi	10.888.000 TL
1926 yılı bütçesi	9.770.000 TL
1927 yılı bütçesi	26.073.857. TL.
1928 yılı bütçesi	29.220.000 TL
1929 yılı bütçesi	28.200.000 TL.
1930 yılı bütçesi	27.900.000 TL
1931 yılı bütçesi	22.374.526 TL
1932 yılı bütçesi	7.009.158 TL
1933 yılı bütçesi	11.109.158 TL.
1934 yılı bütçesi	8.666.977 TL
1935 yılı bütçesi	8.061.165 TL
1936 yılı bütçesi	7.221.021 TL
1937 yılı bütçesi	8.879.501 TL
1938 yılı bütçesi	704.160 TL ⁹³

⁹³ Yavuz Haykır, Atatürk Dönemi Kara ve Demiryolu İnşa Çalışmaları (1923-1938), **Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Doktora Tezi)**, Elazığ 2011, s.666-677.

II. BÖLÜM

RUSYA’NIN KARS’I ELE GEÇİRMESİ VE ARDINDAN KAFKASYA DEMİRYOLUNU KARS’A UZATMASI

2.1. Rusya’da Demiryolu’nun Tarihsel Gelişimi

Çarlık Rusya’da ilk demiryolu 30 Ekim 1837 yılında, Petersburg’tan 25 km uzaklıktaki Çar’ın Zarskoje Selo’da ki sarayına doğru inşa edilmiştir. Bu hat zamanındaki diğer yollar gibi yük taşıma amaçlı değil, aristokratların eğlence mekânına gitmek için kullanılan bir hat idi. Bundan dolayı adı “meyhane/meşk treni” olarak nitelenmiştir. Bu hattın inşasından sonraki 10 yıllık süreçte Rusya’da demiryolu yapımı çok yavaş ilerlemiştir. Bu süreçte 381 kilometre uzunluğunda demiryolu inşa edilebilmiştir. İnşa edilen bu demiryolu iki ray arası 1829 mm açıklığa sahip olmasından ötürü Batı Avrupa’dan gelen hatlar devam edememişlerdir. Bu sorun ise sınırda tekerleklerin değiştirilmesi ile çözüme kavuşmuştur¹. 19. yüzyılın en önemli ulaşım aracı olan demiryolunun Rusya’da ki önemi 1853-1856 Kırım Savaşı’nda anlaşılmıştır. Bu savaşta Rusya’ya karşı müttefik olan İngiltere, Fransa ve Osmanlı Devleti’nin galibiyetlerinin sebebi ordularının ihtiyaçlarını deniz yolu ile rahatlıkla karşılamasına karşın Rusya’nın kötü durumundaki kara yollarını kullanmak zorunda kalması ve gelişmiş bir demiryolunun bulunmamasıdır. Bu savaş ile Rusya demiryollarının lojistik önemini anlamış ve demiryolu ağı kurmak için hızla hareket etmeye başlamıştır². Rusya’da demiryolunun gelişmesi ve devlet politikası haline gelmesi iki aşamada ele alınmaktadır. İlki 1860’ların ortası ve 1880’ler, ikincisi ise 1890’ların ortası ve 1900’lerin başı olarak kaydedilir. Belirli dönemlerde liberal reformların etkisinden dolayı inşaat hızı yavaşlamış ise de tüm koşullara rağmen hükümet açık bir demiryolu politikasını ortaya koymuştur. Çar II. Alexander demiryollarının önemini farkındaydı ve 1862 yılında Demiryolları Bakanlığı kurmuş ve uzmanlar atamaya başlamıştır. Demiryolu Bakanı Melnikov demiryolunun önemini şu sözlerle ifade etmiştir: “*Demiryolu ağı ile Volga’ya adım atmalı, güneydoğuya doğru gelişmeli ve*

¹M. Serhan Yücel, Murat Taşar, “Demiryolunun Stratejik Önemi ve Erken Cumhuriyet Döneminde Demiryolu Siyaseti”, **VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi**, Sayı: 1, No: 1, 2016, s.305-306.

²Badem, Mirzoyan, “Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)”, s.16.

derinliklerinde yatan tüm servetle devletin gücünü güçlendirmek için acele etmeli.” Böylece Melnikov, yerli halk tarafından çözülmesi gereken hayati önem taşıyan iki görev sunmuştur ve her ikisi de ekonomiktir. Bunlar ülkenin doğal zenginliği ve pazarın geliştirilmesidir. Bu bağlamda demiryolları reform sonrası dönemde ülke içerisindeki en önemli politikalardan biri olmuştur. Demiryolu taşımacılığının hızla gelişmesi ve ekonomiyi büyütmek için içsel (daha sonra dışsal) taşımacılığın gelişmesi, pazarın gelişimi, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi şeklinde ifade edilir. Ancak ülkedeki ekonomik durumlar 1860’larda çok kötüleşmiş, yerli ve yabancı yatırımcıları durdurma noktasına gelmiştir. Fakat hükümetin gösterdiği ısrarlı çabalar ile Rusya pazarı cazip hale getirilmiş ve devlet başlangıç sermayesi olan yatırımcılara karlılık garantisi vermiştir. Sonuç olarak demiryolları inşaatı özendirilmiş, Rusya krizden ivme dönemine girmiştir³. Rusya’da demiryollarının ikinci aşmasında ise (1890- 1917) hızlandırılmış bir politika izlenmiştir. Bu dönem demiryolları yapım hızının artmasının sebebi, endüstri de genel bir artış, finansal sistemin istikrarı ve ülkede altın rezervlerinin birikmesi ile yürütülen reformlardan olumlu etkilenen bir dönem olmuştur. Devlet bu koşullarda demiryolları yapımına daha aktif müdahale etmiştir. Demiryollarının inşasına artan devlet harcamaları 1891’den 1902’ye kadar, 0,5 milyar ruble ile yeni hatların inşasına 1,7 milyar ruble harcanmıştır. Devlet ve özel şirketler tarafından ortaklaşa üstlenen yol inşasında 1891-1902’nin on yılı için özel demiryolu şirketleri 500 milyon ruble üzerinde harcama yapmıştır. Krediler, bütçe tarafından karşılanmıştır. Genel olarak Rus demiryollarının 20. yüzyılın başına kadar olan uzunluğu 50 bin verst⁴ (53 bin km) olan demiryolunun, yaklaşık 16 bin versti özel sermaye ile oluşturuldu. Bu devlet politikası ile yüksek oranda demiryolu inşaatı sağlanmıştır⁵. Demiryolu Rusya için önemi anlaşıldıktan itibaren her daim önem arz etmiştir. Uzak bölgeleri demiryolları aracılığı ile birbirine ve aynı zamanda merkeze bağlayıp böylece iskân, gelişim ve mal ulaşımı için kolaylık sağlamıştır. Aynı zamanda özel sermayeyi de teşvik ederek özellikle Rusya’ya sınır olan ülkelerde ve stratejik noktalarda inşa edilmiştir. Böylelikle Rusya bu ülkelere Rus mallarının sürülmesine yardımcı olmuş ve sınırdaş

³A.V. Gaidamakin, V.A. Chetvergova, **Rusya Demiryolu Ulaşım Tarihi**, Moskova, 2012 s.43-45

⁴Verst: Rus uzunluk ölçü birimidir. 1,0668 km ve 3500 feete karşılık gelmektedir

⁵Gaidamakin, Chetvergova, **Rusya Demiryolu Ulaşım Tarihi**, s.57.

lkelerde Rusya etkisini artırmıřlardır⁶. Rusya, demiryolu taşımacılığının bu kadar hızla gelişmesi ve devlet politikası haline getirilmesinin en önemli sebebi řüphesiz büyük pazarların oluşu, ucuz işgücü ve Rusya'nın iç bölgelerindeki sanayinin gelişmesi için güney Kafkasya'daki hammadde varlığını pazara dönüřtürmek isteyen burjuvazisidir. Diğer bir sebep ise daha önce belirtildiğı gibi Kırım Savaşı'nda belirginleşen lojistik desteğın savaş galibiyetindeki en önemli unsur oluşu ve dolayısıyla uzak bölgelere tedarik yapılmasını kolaylařtırmak istemesi olarak ifade edilebilir⁷.

2.2. Rusya'nın Kafkasya Politikası ve Demiryolunu Güney Kafkasya'ya Taşıma Nedenleri

Avrasya'nın en önemli jeostratejik ve jeo-ekonomik bölgelerinden biri olan Kafkasya hâkimiyeti için mücadele eski çağlara dayanmaktadır. Çünkü eski çağlardan beri Kafkasya, Avrupa'nın Doğı lkeleriyle ticaretinde bağlantı noktası olmuřtur. Avrupa ticaretini Doğı'ya ulařtıran en kısa ve güvenilir yol Anadolu ve Kafkaslar üzerinden geçmektedir. Özellikle ticaret yollarını kısaltmak isteyen Avrupalı tüccarlar yine coğrafi keşiflerden önce kullandıkları yollara geri dönmüřtür. Dolayısıyla Avrupalı lkelerin Doğı lkeleri ile ticareti sonucunda Londra ve Paris'te ticaret şirketlerinin ciddi kararlar almasına neden olmuřtur. Aynı zamanda 18. yüzyıla gelirken güçlenen Çarlık Hükümeti, Kafkasya'da etkinliğini artırarak ticaret yollarını ele geçirmek için harekete geçmiştir. 18. yüzyılın ilk yarısında Çarlık Rusya Ortadoğı'daki kötüleşen durumdan yararlanmaya ve tüm Avrasya ticaretini Hazar vilayetlerinden ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan Rus topraklarına yönlendirmeye karar vermiştir. Rusya İmparatorluğu, seyahat masraflarını üç kat azaltabilecek Volga-Hazar rotasını genişletme ve güçlendirme ihtiyacına da dikkat çekmiştir. Bu bağlamda gerek bölge lkeleri gerekse Avrupalı lkelerin bölgede çıkarları çatışmıştır⁸. Bu nedenle Kafkas sorunu, uluslararası siyasetin acil

⁶ Alexander Vasilyev, "XIX. YY. Sonunda ve XX. YY. Başlangıcında Kafkasya ve Doğı Anadolu'daki Demiryolları İnşaat Projeleri ve Rus Siyasetine Etkileri", **Слепо 6. Ara Dönem Sempozyumu**, Uřak 2011, s.1279.

⁷ A. M. İsmailova "Yüzyılların Sınırında Güney Kafkasya Ekonomisinin Gelişiminde Demiryolu Taşımacılığının Önemi (XIX - XX Yüzyılın Başı)", Chelyabinsk Eyalet Üniversitesi Bülteni, Sayı: 18, 2013, s.27.

⁸ E.G, Jakhieva. "Rusya İmparatorluğunun İran ile Ticaret ve Ekonomik İlişkilerinde 18. Yüzyılın İkinci Yarısında - 19. Yüzyılın İlk Üçte Birinde Doğı Kafkasya", **Norwegian Journal Of Development Of The International Science**, No: 27, 2019, s.15.

sorunlarından biri olan Doğu sorununun bir parçası haline gelmiştir. Çünkü Kafkasya sadece bölge ülkeleri olan Türkiye-Rusya-İran arasında değil artık İngiliz-Fransız-Rus çıkarlarının çatıştığı nokta haline gelmişti. Muhalif güçlerin bu bölgeye olan ilgisini askeri, stratejik, siyasi ve ekonomik çıkarları belirliyordu. 18. yüzyılın başında Kuzey Kafkasya'ya yerleşmeye başlayan Rusya bunu 18. yüzyılın sonunda tamamlamıştır. Rus hükümeti yerleşmenin ardından uzun bir süre kendi ihtiyaçları için ticareti genişletme planları yapmış ve bölgede Batı Avrupa ile Doğu arasındaki mal alışverişine aracılık etmeyi planlamıştır. Bu geniş planlar, Rus toprak sahiplerinin ve tüccarların bu bölgeye olan ilgisini artırdı. Bu durum 19. yüzyılın ilk çeyreğinde de sürmüş, Kuzeybatı Kafkasya, Osmanlı ve Rus imparatorlukları arasında yoğun bir rekabet alanı olmaya devam etmiştir. Kuzey Kafkasya'da yayılmasını tamamlayan Rusya, artık Güney Kafkasya'ya inmeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa ise bölgede yaşanan gelişmelere karşın subay ve ajanlarını göndererek bölgenin iyice karışmasını sağlamışlardır. Çünkü bölgede güçlenen bir Rusya İngiltere'nin çıkarlarına ters düşmekteydi⁹. Aslında Rusya'nın asıl amacı Çar I. Petro döneminde başlayan “*Sıcak Denizlere İnme*” politikasını hayata geçirmektir. Bu politika doğrultusunda belirlediği güzergâhlardan biri de Kafkasya idi. Yani Kafkasya ve İran üzerinden Hint Okyanusuna ulaşmaktır. I. Petro'dan sonra başa gelen tüm Rus yöneticileri bu politika doğrultusunda hareket etmiştir. 18. yüzyılda yönetime geçen II. Katerina bu politika doğrultusunda hareket etmiştir. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Karadeniz kıyısına ulaşan Rusya, yine aynı anlaşma ile Osmanlı ülkesindeki Hristiyan halkların koruyuculuğunu da elde etmesi Rusya'nın bu politikası için oldukça fayda sağlamıştır¹⁰. II. Katerina'dan sonra başa gelen Çarlar da aynı doğrultuda hareket etmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Rusya, İran transit yolunu kendi limanlarına ve buralardan Tiflis-Tebriz istikametine çevirmek için çok uğraşmıştır. Rusya'nın Gürcistan ve Kafkaslardaki politik ve ekonomik çıkarları çoğaldıkça Avrupa - İran ticaretinin yönünü değiştirmek için çabaları artmıştır. Limanlarına Avrupa mallarının girmesini 1832'de kısıtlamışken, 1846'dan sonra söz konusu yolu yeniden açmış, 1865'de geçiş koşullarını iyice liberalleştirmişti. Rusya yolu Türk yolundan biraz uzun fakat araba nakliyesine

⁹L.D. Fedoseyeva, “Interesy Rossii i Turtsii Na Severo-Zapadnom Kavkaze V Pervoy Polovine XIX. Veka”, s.1.

¹⁰Fırat Karabayram, Rusya Federasyonu'nun Güney Kafkasya Politikası, **Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar Arası İlişkiler Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Ankara 2007, s.105-106.

uygundu. Mallar daha iyi korunuyor ayrıca sigorta mümkün olup, Trabzon yolunda bu yoktu¹¹. Daha sonra Rusya taşımacılık sistemini dönemin koşullarına göre daha da düzenlemeye ve gelirleri daha da artırmakmiçin girişimlere başlamıştır. 1865 yılında inşasına başlanılan Poti - Tiflis tren yolu 1872 sonlarında işletmeye açılmış, Tiflis'ten Tebriz'e ve Bakü'ye karayolları inşa etmiştir. "Tiflis Demiryolu Şirketi" Poti - Tebriz arasında mal taşımacılığı yapıyor ve Rus devletince finanse ediliyordu. Hazar Denizi'nde ve Karadeniz'de Rus Devleti'ne ait buharlı gemi şirketleri işletiliyor¹² ve İranlılara taşıma ücretlerinde büyük indirimler yapıyordu. Ekonomik olmayan bu durum, Rusların bütün dış ilişkilerini siyasi ve toprak büyütme amacına dayandırmalarının bir sonucuydu¹³. Ancak bu demiryolu hatları Rusya'yı Güney Kafkasya'nın doğu bölgelerine bağlama sorununu çözmedi. Aslında 1800'lü yılların ortalarında Güney Kafkasya'da zaten yeterince yol yapılmış olmasına rağmen, 1877-1878 Rus-Türk Savaşı'nın ardından bu konu yeniden gündeme gelmiştir¹⁴. Nitekim 1828 - 1829 savaşıyla Kafkasya'ya hâkim olan Ruslar 1877 - 1878 savaşı sonucu, Berlin Antlaşması'nın gereği olarak, Batum, Kars ve Ardahan'ı elde etmiştir. Bayezid ve Eleşkirt Ovası İngiltere'nin ısrarı ile Türkiye'ye iade edilmiştir. Böylelikle Tebriz'e giden Trabzon - Erzurum - Bayezid hattının İngilizler tarafından korunduğu ve Doğu Anadolu'dan Ortadoğu'ya sarkarak "Hindistan yolunu" ve İngiltere pazarlarını tehdit eden Rusların bu antlaşmayla engellendiği anlaşılmaktadır¹⁵. Bu bölgeleri de ele geçirdikten sonra Rusya Güney Kafkasya'yı da ele geçirmiş oluyordu. Batum'u serbest ticaret limanı yapmayı vaat etmiş olan Ruslar, Batum - Kars yoluyla İran'a ve Doğu Anadolu'ya olan ulaşımında büyük avantaj elde etmişlerdir. Buradan Bakü'ye (Karadeniz'den Hazar'a) ve İran sınırına kadar demiryolları döşediler¹⁶. Böylece Güney Kafkasya, Rusya İmparatorluğu'nun ücra köşesi olmaktan çıkıp, Kafkas demiryolu inşasından sonra, imparatorluğun bu kısmı sadece tüm Rusya'da değil, aynı zamanda dünya ekonomi pazarında da yer

¹¹Hüseyin Kaleli, "19. Yüzyılda İran Transit Ticaret Yolu İçin Osmanlı-Rus Rekabeti", **Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Cilt: 9, Sayı: 9 s.11.

¹²A. Üner Turgay, "Trade And Merchants İn The Nineteenth Century Trabzon: Elements Of Ethnic Conflict", *Christians And Jews İn The Ottoman Empire: The Functioning Of A Plural Society*, Vol. 1, Cntral Lands, Ed. B. Braude, B. Lewis, Holmes And Meier Publishers, Inc., New York, 1982, S.314;

¹³Kaleli, "19. Yüzyılda İran Transit Ticaret Yolu İçin Osmanlı-Rus Rekabeti", s.12.

¹⁴F. Kazymbeyli, "Nauchnyy Dialogkonomika Erivan'skoy Oblasti I Rol' Razvitiya Transportnoy Sistemy v YeyeTransformatsii v Seredine XIX. - Nachale XX Veka", No: 9, 2019, s. 323-335.

¹⁵A. Nimet Kurat, **Türkiye ve Rusya**, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990, s.88-89.

¹⁶Selahattin Tozlu, "19. Yüzyılda Sosyo-Ekonomik Bakımdan Trabzon Limanı", **Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil -Edebiyat Sempozyumu Bildirileri**, Trabzon 2002, s.385.

aldı. Demiryolları, bölgenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynadı¹⁷. Kars’a sahip olmanın en önemli avantajı ise Tiflis ile bağlantı oluşturmaktır. Olası bir Rus ileri harekâtı durumunda Anadolu’nun giriş kapısı olan Erzurum ile sınır oluşturmaları, Türk ilerleyişi karşısında Tiflis merkezli olan Kafkasya’nın kilit noktası durumdaydı¹⁸.

2.3.Rusya’nın Doğu Anadolu’da Demiryolu İmtiyazı Elde Etmesi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde demiryolu projesi, demiryolunun tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de çok önemli olan bir dönemde gündeme gelmiştir. Yabancı şirketler tarafından Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi için de birtakım projeler sunulmuştur. Çünkü bölge Trabzon-Erzurum-İran ticaretinin en önemli güzergâhlarından biridir¹⁹. Rusya İran transit ticaret yollarına sahip olmak ve yine ezeli amacı ‘Sıcak Denizlere İnme’ olduğu için bölgedeki politiklardan uzak kalmamış zamanla etkinliğini artıran bir politika izlemiştir. Dolayısıyla hem Anadolu hem de İran üzerindeki çalışmaları göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir. Bu doğrultuda hareket etmesi onu da diğer batılı devletler gibi sömürgeci yapmıştır²⁰. Bölge, Anadolu’nun doğu kalesi konumunda olmasından dolayı, İngilizler bölgede bir takım gözlemlerde bulunmuş ve Osmanlı Devleti’ne yol imarı düşüncesini sunmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti tarafından da önem arz etmiştir. Trabzon limanının yanı sıra 19. yüzyıl başlarında Batum liman şehri de önemli bir ticaret merkezi konumuna gelmiş ve bölgeye giden yollarda iyileştirme çalışmalarına gidilmiştir. İlk olarak Batum’a giden en kısa yollardan biri olan Kars-Batum arası için 1846 yılında bölgeye keşif için mühendis gönderilmiştir. Nafia Nâzırı İsmail Paşa da bu yol için girişimlerde bulunmuş ancak uzun süre tekliflerine cevap verilmediği için uzun yıllar bu yollara dokunulmamıştır. Kırım Harbi öncesinde Batum-Çürüksu yolları yapılmış, ancak savaş sebebiyle yarım kalmıştır. Ticari öneminin yanı sıra Osmanlı-Rus-İran savaşlarında her türlü askeri nakliye de bu

¹⁷ A. M. İsmailova, “Znachenie Zheleznodorozhnogo Transporta V Razvitiie Ekonomiki Yuzhnogo Kavkaza Na Rubezhe Vekov (XIX–Nachalo XX. V.)”, Vestnik Chelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Cilt: 27–30, Sayı: 18, 2013, s.27.

¹⁸ Alper Alp, “Kars Tarihi Bakımından Bir Kaynak Olarak Vilayet Gazetesi “Kars””, **Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi**, Cilt: 161, Sayı:161, 2012, s.97.

¹⁹ Selahattin Tozlu, Trabzon-Erzurum-Beyazid Yolu (1850-1900), **Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Doktora Tezi)**, Erzurum 1997, s.121-124.

²⁰ İlknur Haydaroglu, İsmail Pehlivan, “Rus Sermayedarların Osmanlı Devleti Üzerine Bazı Yazışmaları”, **Tarih Araştırmaları Dergisi**, Cilt: 23, Sayı: 36, 2004, s.162-163.

bölgeden yapılmaktaydı. Kervan yollarının yapım önerisinden başka bölgeye demiryolu yapım önerileri de gelmiştir. İlk demiryolu yapım teklifi ise 1872 yılında Anadolu Demiryolları başmühendisliğine atanan Alman mühendis Wilhelm Von Pressel'den gelmiştir. Yabancı devlet adamlarının yanı sıra 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından "*Erzurum Islahat Komisyonu*" adıyla Yusuf Paşa başkanlığında oluşturulan merkezi heyet, Erzurum'daki toplantıda bölgenin bayındırlığı için ihtiyaçları dile getirerek önerilerde bulunmuştur. Bu önerilerden birisi de Trabzon-Erzurum arasında bir demiryolu inşasının bölgedeki ekonomik ve ticari hayata önemli getirisi olacağını vurgulamıştır. Zira 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda nakliyenin iyi işleyememesi bölgede savaşı kaybetmeye sebep olmuştur. Askeri nakliyenin önemine değinen Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Mehmed Arif savaştaki yenilgiyi bölgede demiryolunun olmayışına bağlamıştır. Zira o dönemde Ankara'nın doğusunda değil demiryolu normal askeri nakliye için uygun şoseler dahi yoktu²¹. Nitekim bu bilgiyi Rus Viskonsolosu yaptığı çalışmalar ile doğrulamıştır. Anadolu'yu askeri açıdan inceleyen Viskonsolos Gippusbu çalışmasını 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'ndan alınan derslere göre belirlemiştir. Bu savaşla Kafkasya'da genişleyen Rus sınırları doğrultusunda Osmanlı Devleti ile olası bir savaş durumunda iki devlet arasındaki sınır olan Erzurum'a ulaşım olanaklarını ele almıştır. Buna göre Türk ve Rus taraflarının mevcut demiryollarıyla, 1877'de Tiflis'ten Erzurum'a Rus ordusu için yürüyüş mesafesi 544 verst, Osmanlı ordusu için bu mesafe İzmit'ten 1294 verst idi. 1893-1898 arası dönemde Ağstafa'dan Erzurum'a yürüyüş mesafesi 456 verst, Ankara'dan ise 825 verst idi²². Dolayısıyla Doğu Anadolu'nun Rus demiryollarına bulunduğu konum itibari ve sağladığı avantajdan dolayı bölge için bir başka plan hazırlayan devlette Rusya olmuştur. Hazırladığı planları bir an önce uygulamak için harekete geçiren olay ise Anadolu-Bağdat Demiryolları imtiyazının Almanlara verilmesi olmuştur. Çünkü Anadolu-Bağdat Demiryolu (Sivas-Harpüt-Musul-Bağdat) Doğu Anadolu bölgesi üzerinden Dicle ve Fırat nehirleri vasıtasıyla Basra Körfezi'ne inmek isteyen Rusları endişeye düşürmüştür²³. Kars ve çevresini topraklarına dâhil eden Rusya Kars'a demiryolu yaparak Kars'ı da Kafkasya sistemine dâhil etmiştir. Böylece Kars demiryolu ile Kars'tan Erzurum'a yürüyüş

²¹Selahattin Tozlu, Trabzon-Erzurum-Beyazıt Yolu (1850-1900), s.104-106.

²²Resul Turan, "Sultanın Topraklarında Çarın Adamları: Rus İstihbarat Faaliyetleri Çerçevesinde Rize Rus Viskonsolosluğu (1879-1914)", **Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi**, Cilt: 31, Sayı:31, 2019, s.247-248.

²³Rifat Uçarol, **Siyasi Tarih**, İstanbul, Der Yayınları, 2006, s.442.

mesafesi 198 verste inmiştir. Dolayısıyla 93 Harbi'nde Osmanlı Devleti'ne göre daha avantajlı olan Rusya'nın ulaşımındaki üstünlüğü kuvvetlenmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'nin demiryolunu Ankara'dan Sivas'a uzatmaları durumunda yürüyüş mesafesi Sivas'tan Erzurum'a 439 verst, Erzurum'dan Kars'a 198 verst olacaktı. Bu durum Rusları oldukça zora sokacaktı. Dahası bölgede Rus kara sınırları olan Erzurum, Van ve daha ilerisine (Bitlis, Harput, Sivas, Diyarbakır) yapılacak demiryolu sayesinde savaş döneminde Osmanlı Devleti daha avantajlı olacak ve Erzurum'a asker yığmada büyük avantaj sağlayacaktı. Güney Kafkasya sınırındaki bu gelişme ve İstanbul-Erzurum'un askeri üslerle doğrudan bağlanması Rus çıkarlarına ters bir durum yaratacağından bu projeyi onaylatmamak için elinden geleni yapmıştır. Bu amaçla Ruslar, tek çare olarak Alman sermayesi yerine, Türk sermayesinin bölgede ikame etmeyi savunmuştur. Bu amaçla gerekirse bizzat verecekleri borçla Türk hükûmetince Alman demiryollarının satın alınmasını dahi savunmuşlardır²⁴. Aslında bu yol için muhalif hareketleri 1893 yılında başlar. Ancak buna engel olmayacaklarını anlayınca en azından kendi sınır bölgesine (O dönem Kars, Rusya topraklarına dâhil) uzak tutmak için harekete geçmiştir. Bu bölgede demiryolu yapılmayacağından emin olmak için Osmanlı Devleti'ne ciddi baskılar yapmıştır. Bunun için müzakerelere başlamış ve bu müzakerelerde gerek demiryolu imtiyazı elde etmek için gerekse bu güzergâhı değiştirmek için 1896 yılında Rus topraklarına kaçan isyancı Ermenileri kullanmıştır. Nitekim güzergâhı değiştirip Sivas hattından Konya hattına kaydırmayı başarmıştır²⁵. Bunun ardından yine Ermeni isyancıları meselesinden başka, 93 Harbi'nden kalan Osmanlı Devleti'nin ödeyemediği savaş tazminatı taksitlerinin düzenli olarak ödenmemesi ve son olarak da boğazların tahkim edilmemesi meseleleri de vardır. Dönemin Padişahı II. Abdülhamid'i en çok endişelendiren konu ise Ermeni meselesidir. II. Abdülhamid bu isyancıların Rusya topraklarına kaçarken, geri döndükten sonra da Rus etkisinden kurtulmayacağını tahmin etmişti. Bu tahmini Karadeniz demiryolları görüşmeleri yapılırken ortaya çıkmıştır. Rusya tüm bu meseleler ile Osmanlı Devleti'nden imtiyaz elde etmeye çalışmıştır²⁶. Rusya, Osmanlı Devleti ile 14 Aralık 1899

²⁴Turan, "Sultanın Topraklarında Çarın Adamları: Rus İstihbarat Faaliyetleri Çerçevesinde Rize Rus Viskonsolosluğu (1879-1914)", s.247-248.

²⁵ Samet Tufan, "Türk-Rus İlişkilerinden Bir Kesit: Karadeniz Demiryolları Müzakereleri ve İtilafname Teşebbüsü (Nisan 1900)", **Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi**, Cilt: 4, Sayı: 6, s.301.

²⁶ Enver Ziya Karal, **Büyük Osmanlı Tarihi**, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2011, s.181.

tarihinden 31 Mart 1900 tarihine kadar üç aşamalı müzakere yapmıştır. İlk aşama; “*Karadeniz Şimendiferleri*” adıyla yapılmıştır. Rusya, Osmanlı Devleti’ne demiryolu imtiyazı hususunda ilk notayı vermiş ve Rus Sefiri Zinovief Hariciye Nazırı Tevfik Paşaya bir anlaşma taslağı sunmuştur. İkinci aşama; 10-26 Şubat 1900 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve Meclisi Vükela’nın demiryolu ayrıcalığını Rusya’ya verme kararına kadar ki süreci kapsamıştır. Üçüncü aşama ise Meclisi Vükela’nın kararından 31 Mart 1900 tarihindeki son notayı kapsayan dönemdir. Bu süreç çok çetin ve birbirlerini oyalayıcı bir şekilde sürmüştür. Nihayet müzakereler sonunda imzalanan 1900 İtilâfnamesi ile uzlaşmaya varılmış ve itilâfnamede Osmanlı Devleti’nin ilk iki müzakerede Rusya’ya verdiğini notanın cevabı olarak 3 Nisan tarihinde Osmanlı Devleti’ne verilen nota ile sona ermiştir. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki bu itilafa göre “*Karadeniz Demiryolları Ayrıcalığı*” adı ile bölgede demiryolu yapımı Rusya’ya verilmiştir. Karadeniz demiryolları güzergâhı şöyledir: Adapazarı’ndan Ereğli’ye ve oradan Ankara, Kayseri, Sivas, Harput, Diyarbakır ve Van çizgisinin kuzeyini kapsamaktadır²⁷. Osmanlı Devleti, aslında demiryollarıyla ilgili bu projeyi kendi mali kaynaklarıyla yapamasa da borçlanma ile de inşa edebilirdi. Ancak Rusya’nın tüm baskılarına ve imkânsızlıklara rağmen sürecin sonunda Osmanlı Devleti Rusya’ya karşı diplomatik başarı elde etmiştir. İmtiyaz değil ayrıcalık vermiştir. Ancak Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra değişen politikalar sonrasında, ‘*Karadeniz Demiryolları Ayrıcalığı*’nın Osmanlı Devleti’nin demiryolu siyasetindeki etkileri, ilerideki yıllarda anlaşılacağı üzere telafisi mümkün olmayan felaketlere yol açmıştır. Rusya’nın asıl amacı en başından beri diğer yabancı ayrıcalıklara engel olmaktır. Bu ayrıcalığın Rusya’ya verilmesiyle, hem Anadolu–Bağdat Demiryolunun güzergâhı değişmiş oldu hem de Rusya’nın onayı olmadığından veya alınamadığından bu yönde bir metre dahi demiryolu inşa edilememiştir. Buna karşın Rusya kendi istilasını kolaylaştırmak için de Transkafkas demiryolunu Türk hududu olan Sarıkamış’a kadar uzatmıştır²⁸. Fakat Doğu Anadolu’da Rusya’nın kalıcı olma düşüncesi kendi ülkesinde 1917’de Bolşevik

²⁷BOA, K-326/G-33/25.

²⁸**Demiryollar Dergisi**, Şubat 1936, Cilt:11, Sayı:132, s.593-594.

İhtilâliyle oluşan yönetsel sorunlar nedeniyle gerçekleştirememiş ve geri çekilmiştir²⁹.

2.4.1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sonrasında Karskaya Oblastı'nın Oluşturulması

19. yüzyıl boyunca yaşanan Osmanlı-Rus savaşlarının hepsi bulunduğu konum itibarı ile Kars ve çevresini oldukça etkilemiştir. Bu yüzyıldaki ilk Osmanlı-Rus karşılaşması 1806-1812 yılında yaşanmış ve Rusya'nın Kars'ı alma girişimleri ilk olarak 1807 yılında bu savaşla olmuş fakat Ruslar başarıya ulaşamamıştır. Ancak Kars, Anadolu'ya açılan stratejik nokta olduğu için Ruslar bu amaçlarından vazgeçemediler. Ardından 1828-1829 yılları arasında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'nda 7 Temmuz 1828 Rusların eline geçmiş olan Kars ve çevresi 14 Eylül 1829 Edirne Barış Antlaşması ile Osmanlı Devleti'ne geri verilmiştir. 1853-1856 yılları arasında yaşanan Kırım Savaşı'nda tekrar Kars'ı almak için harekete geçen Ruslar, 25 Kasım 1855 tarihinde Kars ve çevresini ele geçirdiler. Yaklaşık beş aylık bir Rus işgalinin ardından 30 Mart 1856 yılında yapılan Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti'ne iade edilmiştir. Bu yüzyılda yaşanan son Osmanlı-Rus savaşı 1877-1878 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Loris Melikov önderliğindeki Rus ordusu 18 Kasım 1877'de Kars'ı ele geçirdi. 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması ile de Kars, Ardahan ve Batum Rus İmparatorluğu'nun sınırlarına dâhil edildi³⁰. Rusya sınırlarına dâhil olan bu bölgede Rusya kendi yönetim şekline göre bir takım düzenlemelere başladı. Osmanlı Sancağı'nda Elviye-i Selase olarak adlandırılan Kars- Ardahan ve Batum Vilayetleri'ni Rusya iki vilayet olarak yeniden düzenlemiştir. Kars, Ardahan, Zaruşad (Arpaçay), Şuregel (Akyaka), Kağızman ve Oltu olmak üzere altı bölge ve buna ek olarak Çıldır ve Horasan olmak üzere de iki alt bölgeden oluşmaktadır. Vilayetin ilk Rus valisi Viktor Antonoviç Françini'dir. 1881 yılına kadar Kafkasya genel valiliğine bağlı olan Kars Vilayeti bu tarihte idari bölümlerde değişiklikler yapılarak dört sancağa ayrılmıştır. Bunun yanı sıra dört sancağa ayrılan bu idari bölümler de (Kars, Ardahan, Kağızman, Oltu) kendi içinde

²⁹Gülpınar Akbulut, "Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Gerçekleşmeyen Demiryolu Projeleri ve Etkileri (1876-1939)", **Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi**, Cilt: 1, Sayı: 1, 2012, s.235.


³⁰Bürkan Serbest, N. Savaş Demirci, "Kars ve Çevresinde Rus Yönetimi (Karskaya Oblast 1878-1917)", **Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi**, Ankara 2007, s. 2720.

14 kazaya ayrılmıştır³¹. Yaklaşık kırk yıl Rus hâkimiyetinde kalan Kars Vilayeti'nde sadece idari anlamda değil aynı zamanda mali, hukuki ve toprak gibi alanlarda pek çok değişiklikler yaşanmıştır. Bölgede yer alan kuruluşlar yeniden yapılandırılmış ve bu da bölgenin ekonomisine olumlu anlamda yansımıştır. Yüzlerce yıl Türk hâkimiyeti altında yaşayan bu bölge de bu tarihten sonra uzun bir süre demografik anlamda da ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Bölge Rus egemenliğine geçtiği ilk yıllarda Müslüman nüfusun çoğunluğuna karşın Rus nüfus azınlıktaydı. Ancak Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan anlaşma gereğince bölgede yaşayan Müslüman Türkler bölgeyi üç yıl içerisinde terk edeceklerdi. Anlaşmanın bu maddesi dayanağında bölgede yaşayan 70.000 Müslüman bu toprakları terk etmek zorunda kalmıştır³². Bölgeden Osmanlı topraklarına göç eden Müslüman halka karşılık; Malakan, Nemest (Alman), Estonyalı gibi köylülerin yanı sıra Kafkasya ve Anadolu'dan da Ermeni, Rum ve Yezidi gibi topluluklar yerleştirilmiştir. Aslında burada bakıldığında Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı iskân politikasını Rusya'nın da Kafkaslarda uyguladığını görüyoruz. Osmanlı Devleti özellikle son dönemlerinde savaşlarla oldukça yıpranmış ve genel olarak bayındırlık faaliyetlerinde Batı bölgesi ön plana çıkarırken Doğu bölgesi oldukça geri planda kalmıştı. Dolayısıyla Kars Vilayeti'nde detaylı kent planı, yol, su, iletişim, kent planı, yerleşme şekli ve tren yolu çalışmaları da Rus egemenliği sırasında gerçekleştirdi. Çünkü Rusya bölgeyi ele geçirdikten sonra amaç ve idealleri uğrunda bir daha asla geri bırakmayacağı düşüncesindeydi³³. Aynı dönemde Osmanlı Devleti bayındırlık işleri için yabancı devletlerle ihalelere girip zorluklarla Osmanlı topraklarında ulaşım sistemini geliştirmeye çalışırken, bir yandan da Çarlık Rusya geri vermeyi düşünmedikleri Kars ve Kafkasya bölgesini Rusya'ya bağlama çalışmalarına girişmiştir. Bunun içinde ulaşım için gerekli çalışmalara başlanmıştır.

³¹Badem, **Çarlık Rusya'sı Yönetiminde Kars Vilayeti**, İstanbul, Bir Zamanlar Yayıncılık, 2010, s.38-39.

³²İlber Ortaylı, "Çarlık Rusya'sı Yönetiminde Kars", Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleleri I, Ankara, 2004, s.349.

³³Ersin Hakan, **Kars Tarihi**, İstanbul, 2012, s.589.



Harita 3: Kars, Ardahan ve Batum'un da Çarlık Rusya hâkimiyetine girmesi ile 1878-1918 yılları arasındaki “*Kafkas Genel Valiliği*”nin haritası³⁴.

2.5.Kars-Sarıkamış-Erzurum Demiryolu İnşası

Kars, Rusya ve Osmanlı Devleti arasında bir serhat şehri olmasından dolayı Çarlık Rusya için daha sonra yapılacak Osmanlı-Rus savaşlarında stratejik bir önem arz ediyordu. Dolayısıyla olası bir savaşta lojistik desteğin yetersiz kalmaması için Batum-Tiflis-Gümrü demiryolunu Rusya'nın 1878 yılında Kars'ı elde etmesi ile askeri amaçlarla Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum'a kadar uzatmışlardır. Anadolu topraklarında Osmanlı idaresi dışında yapılmış olan tek demir yolu hattıdır. Bu hat Gümrü-Kars (1899), Kars-Sarıkamış (1919-1913), Sarıkamış-Erzurum (1916-1918) bölümleri halinde üç aşamalı olarak yapılmıştır³⁵. Üç aşamalı inşa edilen bu yolun Gümrü-Kars arasını kapsayan ilk bölümü Rus demiryolu standardında 1534 m (iki ray arası mesafe) inşa edilmiştir. Yolun ikinci bölümü olan 60 km uzunluğundaki Kars-Sarıkamış arası yine aynı genişlikte yapılmıştır. Ancak

³⁴ Georg Kobro, Kars ve Ardahan Bölgesi, **Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Felsefe Fakültesi Felsefi Tarih ve Sanat Bilimleri Fakültesi (Doktora Tezi)**, Münih 1989, s.76.

³⁵ Sait Türkan, Kars'ta Rus Dönemi'nde (1878-1918) İnşa edilen Yapıların Cephe Özelliklerinin Analizi, **Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Bursa 2017, s.33.

yolun üçünü kısmı olan Sarıkamış-Erzurum arasındaki 175 km’lik mesafe 0,75 m’lik dar/dekovil hattı olarak inşa edilmiştir³⁶.

2.5.1.Kars Demiryolu İnşası

Kars, Osmanlı idaresindeyken sınır şehri olduğu için gerek Osmanlı-Rus savaşlarında gerekse Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında yapılan savaşlarda sürekli istila ve işgale maruz kalmıştır. Sürekli işgal altında olan bu şehir imar ve yol hizmetleri bakımından çağının gerisinde kalmıştır. 1878 yılında Rus idaresine girdikten sonra Rusya Kars’ı Kafkasya’nın bir parçası yapmak için yol ve imar çalışmalarına girişmiştir. Kars’a yapacağı yollar ile şehrin Erzurum ve Trabzon ile bağlantısını kesecek, Gümrü üzerinden Batum ve Tiflis’e bağlayacaktı. Böylece İran-Karadeniz ticaret yolunu kendi güzergâhına çekecekti. Bu amaçla öncelikle 89 km’lik Gümrü-Kars ve 77 km’lik Kars-Kağızman stabilize yolları yapıldı. Ayrıca karayolu Sarıkamış’a kadar uzatıldı³⁷. Osmanlı Devleti ile stratejik açıdan önemli olan bu şehir için yapılan bu şoselerin yanı sıra demiryolu inşası da sürekli gündeme gelmiştir. Askeri nakil için önemli bir ulaşım türü olan demiryolunun Tiflis’ten Kars ve Erivan’a kadar uzatılması gerekiyordu. Ardından bu yol Erivan’a kadar uzatılmalıydı. İlk olarak 2 Ağustos 1880’de, Tiflis-Erivan-Kars demiryolunun araştırma başkanı, Tiflis Kent Konseyi’ne ön etütlerin tamamlandığını bildirmiştir³⁸. Nihayetinde uzun çabalar sonunda planlanan demiryolu projesinin yapılmasına Mart 1894 tarihinde karar verildi. Aynı yılın sonunda ön çalışmalar, etütler bitirilerek bir sonraki yıl yapım çalışmalarına başlandı³⁹.

Kars Şehbenderi Salih Bey bu haberi Osmanlı Devleti’ne şu şekilde iletmiştir:

“Haşmetli Rusya İmparatoru Hazretleri tarafından verilen emir üzerine Pohçevali’den Bede’ ile Aleksandrapol’e ve oradan Revân tarikiyle Culfa’ya Kadar bir şimendifer hattı inşası kararı verildiği ve hat-ı mezkurun Aleksandrapol’den Kars’a kadar temdit edileceği Kars

³⁶Mehmet Yavuz, Yalçın Ali Tavukçu, “Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (I)”, **Edebiyat Fakültesi Dergisi**, Cilt: 29, Sayı:1, 2012, s.295.

³⁷Selçuk Ural, “Kars Belediyesi Tarihi”, **Karadeniz İncelemeleri Dergisi**, Cilt: 12, Sayı: 12, 2012, s.67.

³⁸V.M. Petrov, vd., “Yuzhno Kavkazskaya Zheleznaya Doroga: Problemy İ Puti İkh Resheniya” **Transportnyye Ob. Yekty**, Transport Rossiyskoy Federatsı, No: 6, 2008, s.56.

³⁹Candan Badem, **Çarlık Yönetiminde Kars, Ardahan, Artvin 1878-1918**, İstanbul, Aras Yayıncılık, 2018, s.345.

gazetesinin nüsha'i ahiresinde menderc bulunduğu muşa 'Ar Kars Şehbender vekaletinden varit olan 2 Mayıs 309 tarihli tahriratın sureti malumat olmak üzere leffen takdim kılınmakla emir ve ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir."

29 Zilkaide 1211,

22 Mayıs 310 .

Hariciye Nazırı⁴⁰.

Yine Kars şehbenderi olan Salih Bey yapılacak yolun güzergâhı ve maliyeti hakkında şu telgrafi çekmiştir:

"13 Kanunusani 311 tarih ve 34 hususi numara ile hariciye nezaret-i celilesine takdim olunan raporun suretidir.

Tiflis –Kars şimendiferinin katiyen inşasına karar verildiğini 14 Haziran 311 tarih ve beş hususi numrularıza'i bengânemle arıza mütecasir olmuşum. O zamandan şimdiye kadar bu babdadesteres edebildiğim malumat-ı çakiraneme göre Tiflis, Soğanlık, Marneol, Emir, Aşağısaray'dan ve Borçalı Çayı sahilini takiben Karakilise, Sarımlı'dan ve Cacur boyundan takriben bir tulunde tünel vasıtasıyla geçerek Ortakilise, Gümrü'ye ve buradan Arpaçay Takarlı'ya ve Karahan Çayı sahiliyle Kızılkilise, Espasofka ve Peldirvan nam mevki'den mürurla Kars'a vasil olacak olan şimendifer hattının tulü 283 dersset (pürurset 1.66 km) den ibaret olup masarifatınşa'iyesi için 25 milyon ruble tahsis kılınmıştır salifü'l-arz kıta 'i Tiflis'den itibaren yetmiş verstinin inşaatı geçen mevsim-i sayfta hitam bulunduğu gibi geçen Teşrinisaninin 16. Günü dahi Cacur tünelinin ameliyat hazıriyesine bede' olunmuştur. Bu hattın inşaatı bin sekiz yüz doksan yedi sene'imiladiyesi sonbaharında kamilen hitam bulacağı ve inşaatı bir kat daha teshil içinde hitama reside olan 70 Verstlik kısmın resmi küşadı önümüzde ki ilkbaharda icra kılınarak trenle amed ve şedde başlayacağı ve malzeme inşa'ıye şimendiferle nakil edilmekle beraber yolcular dahi mezkur kısımda seyrüsefer edemeyecekleri

⁴⁰ BOA, Y.A.HUS, Kutu 299, Gömlek 20.

(müstahberatındandır bundan başla Gümrü ile Ahsehe beyinde kain Celal oğlu ve Kalekiran nam mevki ' askeriye beyinde 26 dersetimtidadında bir kıt 'a askeri inşası yapılmakta olduğu ve Ardahan ile Ahılkelek arasında vaki ' Karzede karyesinden Kanarile mevki 'ine on iki verst ve fenarilden Zorzuna nam mevki 'e kadarda on altı verst ki cem'an 28 versetten ibaret tariklerin inşaatı hitam bulduğu ve hudud-ı hakaniyekarib Handere'den Karaorgan'a 25 verstinde bir tarik askeri inşa edildiği ve yine Karaorgan'dan hudud-ı hakaniye mevazi olarak Revan Vilayeti hududuna değin 20 verstinde bir tarik askeri daha derdest inşa edildiği tahkikat-ı acizanem cümlesindendir bir müddetten beri devran eden rivayete göre güya Tiflis – Kars şimendifer hattının Kars'tan Erzurum'a kadar temdidine hükümet-i seniyye canibinden muvafakat edileceği ve Erzurum'dan Kudüs-ü Şerife kadar bir şimendifer hattının inşaatı da Rusya ve Fransız sermayedarını mürekkip bir kumpaniyeye ihale kılınacağı anlaşılıyor ise de bu gibi bir tasavvurun mevki ' icraya konulup konulmayacağı hükümet-i seniyyece malum olmayacağından bu babda tahkikattan sarf-ı nazar edildiği muhatta 'lümâli'icenab-ı nezaret penâhileri buyruldukta ol babda.

Erkan-ı harbiye binbaşlılarından Kars Şehbenderi Salih Sabri.”⁴¹.

Transkafkas demiryolunun Kars'a uzatılması askeri amaçlıydı. Zira bu şehirde sanayi olmadığı gibi tuzdan başka ekonomik getiri sağlayacak herhangi bir madeni cevheri de yoktu. Daha önce de ifade edildiği gibi Kars, Osmanlı Devleti idaresinde iken ulaşım bakımından zayıf kalmıştır. Gerek merkeze uzaklığı olsun gerek coğrafi koşulların yetersizliği ve gerekse iklimin yetersizliği bölgeye bu tür hizmetlerin ulaşmasına engel olmuştur. Zira Kars Osmanlı Devleti sınırlarına dahil iken ticari önemden ziyade Rusya sınırında askeri amaçlı önem taşıyordu. Stratejik açıdan önem taşıyan bu şehir olası savaşlarda lojistik desteğinde sağlandığı takdirde önemli bir üs haline gelecekti. Bu yüzden askeri açıdan demiryolu hem Rusya için hem de Osmanlı Devleti için çok elzemdi⁴². Demiryolunun ilk aşaması olan Tiflis'ten başlayıp Gümrü ve Kars'a kadar uzanan demiryolu güzergâhının, 'Rusya İmparatorluk İletişim

⁴¹ BOA, HR.SFR.1, K-113/G-22.

⁴² Candan Badem, *Çarlık Yönetiminde Kars, Ardahan, Artvin 1878-1918*, s.344.

Başkanlığı ve Kafkasya Demiryolu Şirketi ' tarafından yerine getirilmiştir⁴³. 12 Mayıs 1895 yılına gelindiğinde bir önceki yıl alından demiryolu inşası kararı yapılan etütler sonucunda yürütmeye karar verilmiştir. Yol inşası için 5 Haziran 1895 ve 23 Mayıs 1896 tarihli tahmini bedel raporu şu şekildeydi:

- 1) Raylar, bağlantılar ve hareketli aksam hariç 19.004.474 ruble, verst (1,06 km) başına 68.133 ruble;
- 2) Raylar, bağlantılar ve hareketli aksam 5.125.784 ruble, verst başına 18.377 ruble.

Demir yolunun gerçek maliyeti ise şöyle oldu:

- 1) Raylar, bağlantılar ve hareketli aksam hariç 18.752.041 ruble, verst başına 67.228 ruble;
- 2) Raylar, bağlantılar ve hareketli aksam 4.682.382 ruble, verst başına 16.787 ruble.


Toplam maliyet 23.434.423 ruble, verst başına 84.015 ruble. Kars Oblastı ile Erivan guberniyası arasında sınırı oluşturan Arpaçay (Ahuryan) nehri demir yolunun 226. kilometresinde, son durak Kars ise 299. kilometresinde yer alıyordu. Böylece hattın 74 kilometresi Kars Oblastı sınırları dâhilinde kalıyordu. Hattın yük taşıma kapasitesi 15 çift askeri trene eşitti. Hattın geçtiği yerlerde kamulaştırılan arazi miktarı 806 hektar özel mülk ve 1.640 özel mülk ve 1.640 hektar hazine arazisi idi. Lokomotif ve vagon sayısı aşağıdaki gibiydi:

⁴³ https://Tr.Wikipedia.Org/Wiki/Kars-G%C3%Bcmr%C3%Bc-Tiflis_Demiryolu, (Erişim Tarihi: 21.09.2020).

Tablo 2: Karskaya Oblastı'nda ki lokomotif ve vagonların sayıları.

8 tekerlekli lokomotifler	38
I/II. Sınıf yolcu vagonları	6
II. sınıf yolcu vagonları	6
III. sınıf yolcu vagonları	25
Hizmet içi vagonlar	2
Posta Vagonları	10
Tutuklu vagonları	5
Emtia vagonları	485 ⁴⁴

Tiflis – Kars demir yolu karmaşık doğal engellerle dolu koşullarda inşa ediliyordu, dolayısıyla çok sayıda donanım (köprüler, dolgular, galeriler ve tünellere) gerek duyuluyordu. Doğal olarak Bambak sıradağlarında tünel açmak birçok mühendislik çözümü gerektiriyordu. Bu tünellerin açılması sırasında ilk kez elektrikli delme makineleri ve bol miktarda patlayıcı madde kullanılmıştır⁴⁵.



Harita 4:Kafkasya Bölgesi demiryollarının şeması:

- 1 - 1917 öncesi devlet sınırı; 2 – 1900’den önce inşa edilen yollar;
3 - 1900-1917’de inşa edilen yollar; 4 - Birinci Dünya Savaşı sırasında ön cephe⁴⁶.

⁴⁴Badem, Mirzoyan, “Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)”, s.20- 21

⁴⁵Badem, Mirzoyan, “Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)”, s. 48.

⁴⁶ Editörler: E. N. Borovskaya, K. A. Ermakov, **Istoriya Zheleznodorozhnogo Transporta V Rossii** 1917, s.182.



Fotoğraf 1: Tiflis-Kars demiryolu inşasından bir görünüm⁴⁷.



Fotoğraf 2: Kars demiryolu inşası için taşınan demir köprü⁴⁸.

⁴⁷ Тбилиси-Карская Жел Дорога Постройка, Эпизод II. Подъемка Фермъ, Мостовъ Большихъ Отверстій На Высокіе Быки.

2.5.1.1.Kars Demiryolunun Açılışı

21 Haziran 1899 günü yapılan Gümrü-Kars demiryolunun açılış töreni için Kars halkı ve çevre köylerden gelenler, ilk treni karşılamak amacıyla istasyonda toplanmışlardı. Kars Kalesi'nden piyade ve Kazak birlikleri gelmişlerdi. Sırayla dizilmiş askeri bando ve davul zurna takımı bulunuyordu. Saat 10.15'te ilk tren Kars tren istasyonu önüne yanaşmıştır. Açılış için çiçek ve çelenklerle süslenmiş tren 11.10'da Karadağ eteklerinden yavaşça gelerek kırmızı kurdelenin önünde durmuştur. Tren ile gelenler inşaat işleri müdürü mühendis Vurtsel, davetli kişiler ve inşaat işleri idi. Treni bekleyen Kars askeri valisi General Odintsov çekiçe rayları traverslere bağlayan son çiviyi çakmış ve Kurdeleyi ise I. Kazak Tümeni komutanı General Domentoviç'in eşi Larisa Yekovlevna kesmiştir. Ardından dualar okunulmuş, davetlilere ikramlarda bulunulmuş, Rus İmparatoru için kadehler kaldırılmıştır⁴⁹. Böylece Kars demiryolu bağlantısı ile Kafkas ulaştırma ağına dâhil olmuştur. Bu bağlantı daha sonra sorunlara neden olmuştur. Kars'ın Tiflis ile bağlantısı vardı ancak Karadeniz ticaretinin önemli noktaları olan İran ve Batum Limanı ile ya da sınır olan Osmanlı Devleti ile bağlantısı yoktu. Bu yüzden Kars tek yönlü biçimde Kafkasya'ya dâhil olmuştu⁵⁰. Fakat açılış 21 Haziran'da yapılırsa da Gümrü-Kars arasındaki gidiş gelişler 1 Aralık 1899'da yapılacaktı. Çünkü Tiflis-Kars demiryolu komisyonu, Güney Kafkasya Demiryolları Müdürüne, hattın tamamlanmamış olmasından mütevellit haftada üç kez yerine şimdilik geçici seferle yetinmeyi ve işler tamamen bittiğinde düzenli seferlere başlatması önerisinde bulunuyordu. Fakat Gümrü-Kars hattındaki arızalardan dolayı komisyon 16 Aralık 1899 günü düzenli seferlere başlayamayacağını belirtiyordu. Ayrıca komisyon yolun tam bitmemiş olmasına rağmen kabule sunulduğunu ve bunun yanı sıra istasyon binalarının hazırlık bakımından zayıflığı, lokomotiflerin petrol donanımı, su tesisatı, araç gereç ve envanter bakımından eksik olduğunu belirtmiştir. Bu eksiklerin yanı sıra yolun bazı bölgelerinin yanlış hesaplanmasından kaynaklanan hatalardan dolayı kazalar meydana geliyordu. 27 Mart 1898 tarihinde kısım şefi Simberg ile hattın

⁴⁸**Тбилиси-Карсская Жел Дорога Постройка**, Эпизод III, Перевозка, Накатка, Уста Новка Одхопролетных Фермъ, Мостовъ Большихъ Отверстій Безъ Устройства Промежуточныхъ Опоръ.

⁴⁹Badem, Mirzoyan, "Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)", s.64.

⁵⁰İlber Ortaylı, "Çarlık Rusyası yönetiminde Kars", **İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi**, İstanbul, 1978, s.346.

müdürü olan Vurtsel'in bulundukları trenler çarpışmış ve gazetelerde haber olmuştur. Bu olayın bir ay öncesinde daha önce bahsedilen sebeplerden dolayı trenler raydan çıkmıştır. Ayrıca bir ay sonrasında da 49 kişilik işçi taşıyan tren tekrar raydan çıkmış ve bir kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştır. Bunlarının sebebinin ise yol durumlarının kötü oluşundan kaynaklandığını ve sık sık trenlerin raylardan çıkarak kazalara sebep olduğu belirtiliyordu. Yol güvenliği önemliydi ve üç şekilde sağlanabilirdi:

- 1) Yol serbest veya sinyallerle donatılmış olmalı
- 2) Trenler sağlam aksamdan kurulmalı ve fren tertibatı yeterli olmalı
- 3) Trenler arasındaki mesafe kesin olarak belirlenmeli.

Tren kazalarına karşılık teknik kullanımda, teknik aletlerde ve yöntemlerde bir standart yoktu ve trenlerin yol güvenliği için alınacak talimatlar idarenin çözümüne bırakılmıştır. 1899 yılında 9 Mayıs günü şiddetli yağıştan dolayı Kars demiryolunun 174. Verstinde yine bir tren raydan çıkmış, yolcular ve işçiler yaralanmıştır⁵¹. Bu kazalardan dolayı demiryolu yapımı eleştirilmiş ve yeniden yapımı gibi konular gündeme gelmiştir. Ancak inşaat işleri müdürü mühendis Vurtsel; yeni bir inşaata gerek olmadığını ifade etmiştir. 1899 yılı Eylül ayının ortasında güney Kafkasya demiryollarının en büyük kazalarından biri meydana gelmiştir. Kazanın, çekim ve hareket servislerinin ihmalkârlığından, telgrafın, bekçilerin ve kabinlerin olmayışından dolayı ortaya çıktığı ifade edilmiştir. 12 vagonlu trenin birkaç yüz kadar yolcusu vardı. İlk üç vagonunda subayların ve diğer vagonlarda ise işçilerin yolculuk ettiği ifade edilmiştir. Trenlerin raydan çıkmasının ardından 50 kişiden fazla yaralı vardı, üç kişi ölmüş ve yaralılara yardım iki saat sonra ulaşmıştı. Tüm yaralılar Kars demiryolu revirine getirilmişti. Tiflisskiy Listok'un bildirdiğine göre tedavi görenler arasında şu kişiler vardı: Bahşalı Mirza Hüseyinoğlu, Foma Gogiyev, Baba Çinasoğlu, Mikırtıç Melkonyants, Kazar Halatov, Yegor Strilşinev, Hüseyin Hababaoğlu, Gerkli Meofitos, Haçatur Artarov, Mihail Bryatilov, Levon Avetisov, Niko Celelaşvili, Şaber Mamaoğlu, Saveli Barabalov, Georgi Dviladze ve asker Zvyagintsev. Değişik milliyetlerden işçiler sakatlandılar – Ruslar, Ermeniler, Rumlar, Türkler. İşte yol yapımındaki ihmallerden dolayı bu tür acı olaylar yaşanmıştır⁵².

⁵¹Badem, Mirzoyan, “Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)”, s.66.

⁵²Badem, Mirzoyan, “Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)”, s. 66-69.

2.5.2.Kars-Sarıkamış Demiryolu İnşası

1910 yılında bölgeyi gezmeye gelen Prusya Generali E. Von Hoffmeister, Sarıkamış'ın Türk sınırı yakınında önemli bir mevkide bulunduğunu ifade etmiştir. Soğanlı Dağına hâkimiyetinden ötürü Rus hücumuna açık bulunan Pasinler düzlüğüne ilerlemek için bir saldırı planı sunmaktadır diye eklemiştir. Generalin bu tespiti önemsenmiş olmalı ki, Kars'ı 1899 yılında Transkafkas demiryolu ağına bağlayan Rusya, Generalin bu tespitinden sonraki yıl buraya yol yapmak için çalışmalara başlamıştır⁵³. Aslında General'in ziyaretinden bir yıl önce burada demiryolu yapılması için keşifler yapıldığını dönemin Kars Şehbenderi 1909 tarihli telgrafında şu şekilde ifade etmiştir:

*Erkan-ı Harp Heyeti'nin söz konusu tabya istihkamatın eksikliklerini tespit edemediği, “ Kars'ın En önemli istihkâmat ve tabyalarına kimsenin alınmaması nedeniyle ancak Kars Demiryolu'nun Sarıkamış ve Soğanlı'ya ve Sarıkamış'tan Karaurgan'a kadar uzatılması için keşifte bulunulduğu, Kars köyü civarında yeni bir istihkam inşası planı hazırlandığı, rediflerin Muayenesine başlanmasının yıllık manevralara yönelik olduğu ”*⁵⁴.

Bu bilgiye bakıldığında aslında daha önce yapılan çalışmaları general de onaylamıştır. 1 Nisan 1911 tarihinde Rusya Demiryolları Bakanlığı, Kars-Sarıkamış demiryolunun inşası için izin almak üzere Devlet Dumasına (Rus Meclisi) başvurdu. 1 Temmuz 1911'de Danıştay ve Devlet Duması tarafından onaylandıktan sonra İnşaat Kanunu onaylanarak 1912 baharında yol yatağının yapımına başlanmıştır⁵⁵. Bu yolun yapımındaki asıl amaç General E. Von Hoffmeister'in de belirttiği gibi olası bir savaşa hazırlık çalışmasıydı. Bu yüzden hattın kısa sürede tamamlanması için yolun yapımına hem Sarıkamış'tan hem de Kars'tan başlanmış ve 1913 yılında işletmeye açılmıştır. İngiliz raporlarında 1914 yılında Sarıkamış: “*Kars ve Tiflis'ten gelen demiryolu hattının temel rayını oluşturan garı ile küçük bir*

⁵³Kobro, Kars ve Ardahan Bölgesi, s.152-153.

⁵⁴BCA, HR.SFR.1., K-151/G-38.

⁵⁵A. M. “Ismailova Znachenije Zheleznodorozhnogo Transporta V Razvıtii Ekonomiki Yuzhnogo Kavkaza Na Rubezhe Vekov (XIX – Nachalo XX V.)” Vestnik Chelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta. No: 18, 2013, s.29.

şehirdir.” şeklinde tasvir edilmiştir⁵⁶. Ayrıca bu tren hattına çeşitli kollar da eklenerek Sarıkamış ormanları kenarına kurulan hızar atölyelerinde işlenen ağaçlar, Rusya’ya götürülüyordu. Handere’den Küp Kilise diye bilinen yer ile Tahta Paşa adı ile maruf menzillere çekilen bu hat aynı amaca hizmet için kullanılmıştır. Ayrıca bu hattın içeri uzanan bazı kolları şimdiki Sarıkamış Kolordu Mahallesi, Askeri Hastane ile Astsubay Orduevi önünden geçip aşağıya, istasyona varıyordu⁵⁷. 56 verstlik bu yolun maliyeti ise 3.633.645 rubledir. Transkafkasya demiryollarının Türkiye sınırı yönünde devamı olarak esas itibarıyla stratejik öneme sahiptir⁵⁸. 1914 yılının Ağustosunda Transkafkasya Demiryolları İdaresi Başkanlığı’nın tebligatına göre, Tarifeler Koleksiyonu’nda, 23 Haziran 1914 tarihinde Kars-Sarıkamış demiryolu hattının Transkafkas demiryollarına bağlanması ile yolcu ve yük trafiğinin açıldığı ifade edilmiştir. 1 Temmuz 1914’te mal taşımacılığına, 23 Ağustos 1914’ten itibaren yolcu taşımacılığı hizmetine başladığı belirtilmiştir⁵⁹.

2.5.3.Sarıkamış-Erzurum Dekovil Hattı

Demiryolu inşasından önce Kars ve Erzurum’u birbirine bağlayan üç yol vardı. Bu yolları 1877-1878 yıllarındaki Osmanlı Rus savaşlarında bölgede Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın mühime kâtibi olarak bulunan Mehmet Arif Bey, Erzurum-Kars yolları için gözlemlerini şu şekilde kaydetmiştir. Bunların ilki ‘Hünkârdüzü, ikincisi Bardız, üçüncüsü ise Hamamlı Deresi yolu olarak adlandırılmaktadır. Bu yollardan Hünkârdüzü “yaz yolu”, Bardız yolu da “kış yolu” olarak kullanılmıştır. Hünkârdüzü yolu güzergâhında Çakırbaba olarak adlandırılan stratejik bir nokta bulunuyordu ki bu nokta diğer iki yolu da kontrol altında tutan önemli bir noktaydı. Kars ile Erzurum sancaklarını Soğanlı Dağı silsilesi ayırır. Dağın üstünde bulunan üç yol vardır. Bu yolların birbirlerine mesafesi bir ya da bir buçuk saat kadardır. Lakin Soğanlı Dağı bitirilip Kars Ovası’na inildiğinde durum böyle değildir. Orada bu yollar bilerek birleştirilmedikçe birbirine kavuşmaz. Her üç yol da birbirini görmeksizin yolcuyu Kars’a kadar ulaştırabilir. 1877 yılı Nisan ayının on beş ve on altısında henüz

⁵⁶Kobro, Kars ve Ardahan Bölgesi, s.152-153.

⁵⁷Nurhan Aydın, **Her Yönüyle Sarıkamış**, Erzurum, Okyanus Matbaası, 2006, s.32.

⁵⁸Vsepodda Nndyshiy Otchet, **O Ddyatel’nosti Ministerstva Putvy Soobshchentya Za 1913 God**, Tilografiya Ministerstva Putey Svobshchenii (Touarishchestva I. N. Kushiერთი), Petrograd, 1914, s.75.

⁵⁹Tsirkulyary Glavnago Shtaba, Rossiya, Organy Voyennogoupravleniya-1866-1917, No: 1-257, Sankt-Peterburg, 1914, S.515.

Soğanlı Dağı'nın karları erimemiş olduğundan, dağın üstündeki yolların üçü de cidden askerî harekâta müsait değildi. Tarif edilen Bardız yolu, askerî harekât ve sevkiyata müsaittir. Bu yol da kış yoludur. Soğanlı Dağına çıkmaksızın bir dere içinden gider. Bu dağın Erzurum tarafında ve arkasında kalan Çakırbaba adlı mevkiye, Soğanlı Dağı'nın üstünde yaz yolu yani Hünkârdüzü yoluyla birleşir⁶⁰. Dağınık ve düzensiz olan bu yollar yapılan savaşın kaybedilmesindeki en büyük etkindir. Nitekim Gazi Ahmet Muhtar Paşa'da sebebini yolların iyi olmadığına ve dolayısıyla lojistik desteğin yeteri kadar sağlanamadığına bağlamıştır. Savaş sonrasında Osmanlı Devleti sınırları dışında kalan Kars, Rusya topraklarına dâhil olunca Rusya Kafkasya'da ki ulaştırma sistemini Kars'a kadar uzatarak amacı daha sonra Osmanlı Devleti ile yapılacak olası bir savaşta lojistik desteği sağlamaktır. Nitekim öyle de olmuştur. Kars'ı Kafkaslar üzerinden Rusya demiryolu ağına başlanmış ve daha sonra yaşanan I. Dünya Savaşı sırasında Türk sınırına kadar uzattığı bu demiryolu sayesinde Anadolu içlerine kadar ilerleme fırsatı bulmuştur. Ancak Rusya'nın savaştan geri çekilmesi ile Kars ve dolayısıyla bu demiryolları da Türk sınırlarına dâhil olmuştur⁶¹. Hattın üçüncü ve son bölümü olan Sarıkamış'tan Türk sınırı olan Karaorgan'a uzatılma kararı ise 1912 yılında alınmıştır⁶². Kars Demiryolu'nun son aşaması olan 170 km'lik bu bölüm dar/dekovil hat olarak (iki ray arası 750 mm) olarak I. Dünya Savaşı sırasında inşa edilmiştir⁶³. Transkafkasya demiryollarının Kars-Sarıkamış hattının hızlıca tamamlanmasının arından, Sarıkamış hattından Türkiye sınırına yakın, 37 verst uzunluğundaki Karaorgan sahasına kadar olan bu demiryolunu yapma kararı 1913 yılında alınmıştır. Bu demiryolu hattı, 1913 yılında Transkafkasya demiryolu hatlarına bağlanan Kars-Sarıkamış demiryolu hattının uzantısıdır ve ayrıca Türkiye sınırına kadar önemli bir stratejik Kafkas demiryolu hattına sahiptir. Yol yapım kararı 13 Temmuz 1913 tarihinde kanunla onaylanmıştır. Dağlık koşullar nedeniyle oldukça zor olan bu yolun

⁶⁰Yaşar Gök, Selahattin Tozlu, "Erzurum-Kars Topyolu", **Doğu Coğrafya Dergisi**, Cilt: 13, Sayı: 20 s.10.

⁶¹Muzaffer Bakırcı, "Türkiye'nin Uluslar Arası Ulaşımında Demiryolu Sınır Kapılarının Yeri Ve Etkinliği", **Marmara Coğrafya Dergisi**, Sayı: 28, 2013, s.383.

⁶²BCA, HR.SFR.1., K-171/G-47.

⁶³İlyas Topçu, 1946-1960 Yılları Arası Kars'ta Siyasal Ve Sosyal Hayat, **Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı (Doktora Tezi)**, Kars 2014, s.395.

yapımına yönelik çalışmalar 1913 sonbaharında başladı⁶⁴. Ancak Türk sınırına 32 kilometre kala I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile yol çalışmaları yarım kalmıştır⁶⁵. Rusya'nın Sarıkamış Cephesi'nde ki galibiyetinin ardından bölgede 3 yıl daha kalmıştır. Yarım kalan bu yol üç yıllık işgal sürecinde istihkâmlarını güçlendirerek yol ve köprü yapımına devam etmişlerdir⁶⁶.

2.5.4. İşçi Temini

Tiflis-Kars demiryolu inşası Tiflis'ten idare edilmiştir. Tiflis-Kars arasındaki yaklaşık 300 km uzunluğundaki yol çalışması beş bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm Navtlug istasyonundan başlayıp ve Sadahlo istasyonunda bitiyordu. İkinci bölümün ofisi Ahtala'da, üçüncü bölümün Büyük Karakilise'de, dördüncü bölüm Gümrü'de ve beşinci bölüm ise Kars'ta bulunuyordu. Her bir bölümün memurları idare tarafından atanıyordu. Maaşlar idare tarafından ödeniyordu. Her bir memurun maaşı yaptıkları işe ve hizmet kalitesine göre 18 ruble ile 225 ruble arasında değişiyordu. Ancak işçilerin maaşını idare ödemiordu. İşçi gereksinimi ise idare tarafından müteahhitler ve taşeronlara verilmişti. Müteahhitler iş emrini demiryolu şeflerinden alıyorlardı ve yaptıkları her iş için sözleşmeler imzalıyorlardı. Demiryolu inşası ilan edildiği ilk günlerden itibaren bölgeye çeşitli milletlerden (Azeri, Gürcü, Rus, Fransız Türk, İtalyan, Alman...) oluşan bir kalabalık toplanmıştı. Ancak Güney Kafkasya demiryollarında yabancı devletlerden halkların çalıştırılma yasağı vardı⁶⁷. Çarlık idaresinde yapılan Kars-Gümrü demir yolu ile diğer şose ve stabilize yolların yapımında ihtiyaç duyulan işçi gücünün büyük bir kısmı yerel halk tarafından karşılanmıştır⁶⁸. Fakat bölgenin istisnai koşullarından dolayı 1892-1893 yılları arasında yabancıların (Türkiye, İran, Belçika...) çalışılmasına da müsaade edilmiştir. Çalışan yabancı uyruklu müteahhitlerden birkaçının ismi şöyledir: Osmanlı vatandaşı Rumlardan D. Pisto, Konstantin Delieminoğlu, Konstantin Pavlidi, Yanko Kuzmanov; İran uyruklu Ermenilerden Badalov, Akop İzmailov, İtalyan uyruklu Giovanni Karlo Andreolatti; Kievli tüccar Avgustin Vasilyeviç Navikaytis, Osmanlı

⁶⁴Vsepodda Nndyşiy Otchet, **O Ddyatel'nosti Ministerstva Putvy SoobshchentyaZa 1913 God**, s.75.

⁶⁵Kobro, Kars ve Ardahan Bölgesi, s.152-153.

⁶⁶Halil İbrahim Mertcan, Milli Mücadele'de Şark'ın Sesi: Varlık Gazetesi, **Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Konya 2014, s.22.

⁶⁷Badem, Mirzoyan, "Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)", s.22-23.

⁶⁸Alper Alp, "Kars Tarihi Bakımından Bir Kaynak Olarak Vilayet Gazetesi "Kars", s.92.

uyruklu Türklerden Şakir Emrulloğlu, Mustafa Çiloğlu, Fransız uyruklu de Mossi, Rusya tebaasından Fontan, Baniç, Aslanidi, İ. M. Meliksetov, Maslov, Rafailov, vd. Çalışan işçilerin sayı ve milliyetlerine bakıldığında Erivan guberniyası⁶⁹ ve Kars Oblastı'nda 100 er işçi, Karakilise'de 75 işçi, Kışlak köyünde ise 57 kişi kalıyordu. Bu işçiler Ermeni nüfusunun yoğun olduğu köylerden gelen işçilerden ve göçmenlerden oluşmaktadır. İnşaatta çalışan ikinci grupta ise Rusya'nın iç eyaletlerinden gelen, daha önce Güney Kafkasya demiryollarında çalışan deneyimli işçiler yer alıyordu. Genel olarak inşaatta Rus kökenli işçi çalıştırılmak istense de bölgenin sert iklimi, ekonomik ve coğrafi koşulları bu sayıda dalgalanmalara yol açmıştır. Demiryolunun Rus köylerinden -Kirilovka, Şahnalar (Spasovska), ve Karahan (Terpenie)'dan geçen bölümlerinde Rus heterodoks köylüleri olan Molokon ve Duhoborların emeklerinden yararlanılmıştır. Ermeni köylerinden geçen kısımlarında daha çok Ermenilerin ve Ermeni mültecilerin çalıştığı ifade edilmektedir. Erivan Valisi ise 1896 yılında Tiflis-Kars demiryolu inşasında bin kadar işçinin çalıştığını ifade etmiştir⁷⁰. Demiryolu inşasında bölge halkının yanı sıra, Erzurum'dan Trabzon'dan ve çeşitli vilayetlerden gelen Osmanlı uyruklu işçiler de çalışmıştır⁷¹. Başka kaynaklarda ise işçi sayısının 7 ile 10 bin arasında değiştiği ifade edilmektedir. İş bölümü ise şöyle olmuştur. Yerli toplumlar toprak kazma işini yaparken Osmanlı tebaası olan Rumlar ve Trabzonlu Türkler taş ustası, İtalyan işçiler ise tünel yapımında çalışmışlardır. Taşeronluk sistemi ile çalışan işçiler ücretlerini demiryolları idaresinden değil müteahhitlerden almışlardır. Bu sistemle çalıştıkları için olması gerekenden daha düşük ücretlere çalışmışlardır. Kimisi gündelikçi olarak çalışırken kimisi de parça başı şeklinde çalışmışlardır. Ancak işçiler kimi zaman müteahhitlerden ya da taşeronlardan ücretlerini alırken zorluk çekmişler kimi zamanda ücretlerini alamamışlardır⁷². Bu yüzden bazı bölümlerde müteahhit ve işçi anlaşmazlıkları yüzünden inşaat faaliyetlerinin durduğu ifade edilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı demiryolunun tamamlanmasının uzayacağı belirtilmiştir. Bu durumun önüne geçmek için III. Kısım şefi Yaksiç idareye müteahhitlerin yolsuzlukları için bir genelge önerisinde bulunmuş ve hazırlanan genelgeyi 17

⁶⁹Guberniya: Rusya'da 1708-1929 yılları arasında var olan yönetim bölümü.

⁷⁰Badem, Mirzoyan, "Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)", s.24-26.

⁷¹Badem, Mirzoyan, **Çarlık Yönetiminde Kars, Ardahan, Artvin 1878-1918**, s.345.

⁷²Badem, Mirzoyan, "Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)", s.28.

Temmuz 1895 tarihinde müteahhitlere göndermiştir. Genelgede yer alan maddeler şöyledir:

- 1) Ustalar ve işçiler işe alındıklarında süresi dolmamış pasaportları alınıp saklanacak.
- 2) Ustaların ve işçilerin tümüne defteri verilerek yaptıkları iş günlük olarak kaydedilecek ve buna göre ücret ödenerek yanlış hesaplamaların önüne geçilecek
- 3) Eğer işler küçük parçalar halinde kalfalara bölünürse onların pasaportları aynı şekilde alınacak buna ek olarak kendilerinden İdare ile imzalamış olduğunuz sözleşmelerde yer alan bütün koşullara uyacaklarına dair taahhütname alınacak. Bir müteahhitten ötekine geçen kalfa, usta ve işçiler bana bildirilecek ve bunlar işten atılacak;
- 4) Her hafta kısım şefine usta ve işçilerin sayısı ve hangi işte çalıştıklarına dair bilgi verilecek⁷³

Fakat genelgeye uyulmadığı için Ekim 1895'te Yaksi, Müteahhitlere bir genelge daha göndermiştir:

- 1) Kalfalara iş verirken olası bir anlaşmazlık yaşamamak için yazılı sözleşme imzalayın
- 2) Ayrım yapılmadan tüm işçilere defter verilmeli ve en geç 8 günde bir yapılan iş ücreti yazılmalı
- 3) Kalfalara avans verildiğinde onların bu parayı işçilere dağıttığından emin olmak için jandarma ile gözetimde bulunulmalı.
- 4) Bütün işçi ve kalfalar geçerli ikametgâh belgesine sahip olmalı ve işe başladığı zaman bu belgeler büroda saklanmak üzere jandarmaya teslim edilmeli
- 5) İşçilerin güvenliği için her türlü kazaları önlemek için her türlü önlem alınmalı
- 6) İdare ile kısım şefliği, müteahhitler ile kalfalar/taşeronlar arasındaki anlaşmazlıklara dâhil olmayacaklardır⁷⁴.

⁷³Badem, Mirzoyan, "Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)", s.39.

⁷⁴Badem, Mirzoyan, "Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)", s.40.

Demiryolu işçilerinin denetimi ve hat boyunca güvenliğin sağlanması amacıyla Tiflis jandarma komutanlığının 1 Eylül 1895 tarihli emri gereğince demiryolu inşaatı boyunca jandarma noktaları kurulmuştur. Bu jandarma astsubayları sadece güvenliği değil aynı zamanda müteahhitlerin işçileri kaydetmelerini, ücret ödemelerini, işe alma koşullarını, kaza ve tutanakların tutulmasını ve müteahhitlerin pasaportlarını kaydettirmelerini de denetlemekle görevlendirilmişlerdir. Böylece müteahhitlerin kaçak, yolsuz iş yapmalarının önüne geçme hedeflenmiştir. İşçilerin barınma koşulları ise 4' er saatlik vardiyalarla çalışan işçilerin toprak damlı, tek kapılı barakalarda, 10-12 kişi kaldıkları ifade edilmektedir. Hekim tarafından yapılan sağlık denetimlerinde ise iş verenin denetiminde olan bu barakaların hijyenik olmadığı ve sağlıksız olduğu belirtilmiştir. Bu raporlar neticesinde inşaat müdürü Vurtsel kısım şeflerine bir genelge göndererek hijyen komisyonları kurulmasını istemiştir. İşçilerin barınma ve sağlık koşulları için 24 maddeden oluşan sağlık kurallarının uygulanması için sağlık kuralları oluşturulmuştur. Barakaların ısınma, hijyen koşullarının yanı sıra müteahhitler tarafından her bir milliyet için besleyici, ucuz, sıcak yemek listesi oluşturularak yemekhaneler kurulması ve kısım şefleri tarafından onaylanması talimatı verilmiştir. Ancak bu talimatların uygulandığının pek mümkün olmadığı ifade edilmiştir⁷⁵. Kars demiryolunun tamamlanmasından 11 yıl sonra inşa edilen, özellikle son bölümü savaş sırasında yapılan Kars-Sarıkamış, Sarıkamış-Karaorgan arası demiryolu inşasında ise işgal altındaki esir Türkler ve Müslümanlar çalıştırılmıştır⁷⁶.

⁷⁵Badem, Mirzoyan, "Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)", s.33-45.

⁷⁶Halil İbrahim Mertcan, Milli Mücadele'de Şark'ın Sesi: Varlık Gazetesi, s.22.



Fotoğraf 3: Kars demiryolu inşası sırasında tünel inşaatında işçiler⁷⁷



Fotoğraf:4 Kars demiryolu inşasında tünel girişinde işçiler⁷⁸

⁷⁷ Тбилиси-Карская Жел Дорога Постройка, Эпизод IV, Работы В Тон Нель

⁷⁸ Тбилиси-Карская Жел Дорога Постройка, Эпизод IV, Работы В Тон Нель

2.5.5.Mimari Yapılar

Demiryolunun en doğusu olan Doğukapı'dan (sınır kapısı) Kars merkezine kadar ki mesafede Doğukapı, Akyaka, Başgedik, Mezra ve Kars merkez olmak üzere 5 istasyon inşa edilmiştir. Yine aynı istikamet doğrultusunda 34 menfez, 17 köprü, bulunmaktadır⁷⁹. 1910-1913 yılları arasında inşa edilen 60 km uzunluğundaki Kars-Sarıkamış arasında ise hepsi eş zamanlı yapılan, 5 istasyon, 52 menfez, 32 tane köprü bulunmaktadır. Bu yapılarda yine daha önce inşa edilmiş olan Doğu Kapı-Kars arasındaki yapılarla aynı mimari özelliği taşımaktadırlar⁸⁰.

2.5.5.1. Menfezler

Demiryolunun Doğukapı'dan batı yönündeki Kars merkeze kadar ki mesafede 34 adet menfez⁸¹ bulunmaktadır. Bunların 25 tanesi düz tablalı ve dikdörtgen biçimlidir. 9 tanesi tonozlu ve kanat duvarlı olup 1899 yılında inşa edilmişlerdir⁸². Kars-Sarıkamış arasındaki menfezlerin 43 Beton Tablalı-Dikdörtgen Açıklıklı Menfezin 3'ü Kars-Akbaba İstasyonları arasında, 7'si Akbaba-Benli Ahmet İstasyonları arasında, 4'ü Benli Ahmet-Selim İstasyonları arasında, 9'u Selim-Çatak Köyü İstasyonları arasında, 9'u Çatak Köyü ile Yağbasan Köyü İstasyonları arasında, 11'i de Yağbasan-Sarıkamış istasyonları arasında bulunmaktadır. Taş tonozlu ve kanat duvarlı menfez ise 9 tanedir⁸³. Aşağıda menfezler için bir örnek gösterilmiştir.

⁷⁹Mehmet Yavuz, Yalçın Ali Tavukçu, “Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (I)”, **Edebiyat Fakültesi Dergisi**, Cilt: 29, Sayı:1, 2012,s.296.

⁸⁰Mehmet Yavuz, Yalçın Ali Tavukçu, “Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (II) Yol Yapıları”, **Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi**, Cilt: 7, Sayı: 34, s.55.

⁸¹Menfez: sürekli olarak akan ya da yağış sonucu oluşan su akışının; bir karayolu veya demiryoluna zarar vermeden yolun altından geçirilmesini sağlayan hidrolojik sanat yapılarıdır.

⁸²Yavuz, Tavukçu, “Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (I)”, s.296.

⁸³Yavuz, Tavukçu, “Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (II) Yol Yapıları”, s.558.



Fotoğraf 5: Kars Demiryolu'nda inşası tamamlanan bir menfez örneği⁸⁴

2.5.5.2.Köprüler

Doğukapı-Kars istikametindeki demiryolunun Doğukapı-Akyaka arasında sınır köprüsü de dâhil olmak üzere 3 tane, Akyaka-Başgedik istasyonları arasında 4 tane, Başgedik-Mezra arasında 2 tane ve Mezra-Kars istasyonları arasında 5 tane, toplamda ise 15 tane köprü bulunmaktadır. Yükseklikleri 3 ile 8,50 m arasında değişmektedir. Taş köprülerin ayak duvarları menfezler gibi düzgün kesilmiş açık renkli bazalt taşları ile yapılmıştır. Demir kafes biçimli köprüler ise dere veya çay üzerinde geniş açıklık bulunan alanlarda kullanılmıştır. Bunlardan ilki Akyaka'nın doğusunda bulunan Demirkent köyünün kuzeyindeki Karahan Çayı üzerinde bulunur. İkincisi ise Akyaka'nın batısında yer alan Camuşlu Köyü yakınından geçen Kars Çayı üzerinde yer alır. 13.50 m yüksekliğinde ve 45.80 m uzunluğundaki köprü demir kafesle kapatılmıştır⁸⁵. Ruslar dere üzerine inşa edilen köprülerin sağlamlığına oldukça önem göstermişlerdir. Öncelikle meyil olan üst kısımlara taş döşenmiş ve

⁸⁴ **Тбилиси-Карсская Жел Дорога Постройка**, Эпизод I. Проверено Виды Мѣкоторыхъ Сооруженій Въ Ущельяхъ Рѣкъ Дебеда-Чай И Бамбакъ-Чай. Принесено Въ Даръ, 1957.

⁸⁵ Yavuz, Tavukçu, "Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (I) ", s.297.

biraz daha altta enine yapılmış duvarlar ile setlere ayrılmıştır. Köprülerin altından geçen taban düz bir radye ile dışarıda son buluyor⁸⁶.



Fotoğraf 6: Kars Demiryolu güzergâhında demir kafesli köprü örneği⁸⁷

Sarıkamış yol istikametinde farklı şekillerde toplamda 32 tane köprü bulunmaktadır. Bunlardan 10 tanesi *taş ayaklı-demir/çelik* kirişlidir. Bu köprüler beton tablalı menfez ve köprülerle aynı biçim özelliği gösterir. Aralarındaki tek fark, tabla kısımlarında demir kirişlerin kullanılmış olmasıdır. *Taş ayaklı-beton köprüler* 10 tanedir ve ayak duvarları düzgün kesilmiş bazalt taşından yapmış, duvarların üst kesimine de birer sıra açık renkli kum taşından harpuşa dizilmiştir. Üst kısımlarında ise basit denilebilecek demir korkuluklar konmuştur. *Taş Ayaklı-Çelik Kafesli Köprüler* Kars-Sarıkamış istikametinde 5 tanedir. Birincisi Kars istasyonunun batısında Küllük Mevkii'ndedir. İkincisi Akbaba istasyonunun batısında ve Kars Çayı üzerindedir. Üçüncü köprü Benli Ahmet istasyonunun batısında ve Kars Çayı üzerindedir. Dördüncüsü Selim istasyonu batısında, Yölgeçmez Köyü güneyinde ve Kars Çayı kolu olan Eğrice Deresi üzerindedir. Sonuncusu ise Kars Çayı'nın ana

⁸⁶ Demiryolları Mecmuası, Mayıs 1931, s.216-217.

⁸⁷ Тбилиси-Карсская Жел Дорога Постройка, Эпизод I.

kolu olan Sarıkamış Çayı üzerindedir. *Taş Tonoğlu Köprüler* ise 7 tanedir. Bu köprülerin ilki Selim İstasyonu ve Çatak İstasyonu arasındadır. Diğerleri ise arazinin engebeli oluşundan dolayı Yağbasan Köyü girişi ile Sarıkamış istasyonu arasında yoğunlaşmaktadır. Hepsi biçim olarak aynı özelliği sahiptir. Köşe taşları rustik biçimde işlenmiş üzengi ve kilit taşları ise daha belirgin olarak yapılmıştır⁸⁸ Dayanma duvarları ise şu şekilde planlanmıştır.

2.5.5.3.Kars Gar Binası

Kars tren garı binasının inşası 1899'da Transkafkasya Demiryolu tarafından Rus İmparatorluğunun Osmanlı Devleti cephesinde daha iyi kontrol edilmesi amacıyla inşa edildi⁸⁹. Kars demiryolu hattının kent içindeki uzunluğu 2 km'dir. Bu hat boyunca yine Rus idaresinde inşa edilmiş ve hattın iki tarafına konumlandırılmış 30 adet yapı bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde bu yapılar çeşitli işlevlerde kullanılmış olsalar da genel olarak mimari özellikleri korunmuştur. Kars merkez demiryolu hattı üzerinde 1899 yılında inşa edilen gar binası yer almaktadır. Gar binası etrafında ise lojmanlar, işletme binası, ambarlar, su kulesi ve işçi barakaları inşa edilmiştir. Rus idaresi döneminde yapılan lojmanlar toplam 11 tanedir. Bu yapıların 6'sı gar binasının güneyinde ve yakın bir konumda, 3 tanesi gar binasının kuzeydoğusunda, 2 tanesi ise istasyon alanının güneyinde ve biraz uzak bir mesafede yer almaktadır. Ayrıca Rus idaresi döneminde idari birimlerin yanı sıra konaklama ve teknik birim yapıları da inşa edilmiştir. Ancak gar binası 1970 yılında yıkılarak yerine betonarme bir yapı inşa edilmiştir. Tek katlı lojmanlar plan şeması, biçim ve yapı bakımından farklı tiplere sahiptirler. Yapılar üç ya da dört daireden oluşacak şekilde düzenlenmiş, fakat zaman içinde kendine özgü planlarında ve cephe düzenlerinde bir takım değişikliğe uğramışlardır. Dış cephelerinde düzgün kesme taş kullanılmıştır. Uzun saçaklı yapılar, saç kaplı kırma çatılıdır. Konutlarda ısıtma sistemi olarak Rusların ısıtma sistemi olan peçer⁹⁰ görülmektedir. Demiryolu hattının işleyişinde ki bir diğer önemli yapılar ise teknik birimler olan su kulesi ve ambarlardır. Bu yapıların hepsi günümüze ulaşamamıştır. 1972 yılındaki vaziyet planına göre istasyonda iki adet su kulesi bulunmaktadır. Ancak günümüze yalnızca

⁸⁸ Yavuz, Tavukçu , “Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (I)”, s.297.

⁸⁹ https://tr.wikipedia.org/wiki/Kars_Gar%C4%B1 (erişim tarih: 15.10.2020).

⁹⁰ Peç: Rus mimarisinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak.


garın hemen yanında yer alan bir adet su kulesi ulaşmıştır. Yüksekliği 12 metre olan bu yapı kare planlıdır ve düzgün kesme taşlardan inşa edilmiştir. Üst kısmı ahşap yapılıdır ve içerisinde su tankı bulunmaktadır. Günümüze ulaşan tek Rus ambar yapısı ise garın güneydoğusunda bulunan tek katlı yapıdır. Düzgün dikdörtgen planlı yapının inşasında kesme taş kullanılmıştır. Yapının köşeleri ve açıklık çevresindeki taş yapıları ana kütlede dışarıya taşırılarak cepheye hareket kazandırmıştır. Beşik çatılı yapı, ahşap materyallerle desteklenmiş uzun saçaklı yapılmıştır. Ayrıca istasyon alanının kuzeydoğusunda askeri bölgeye giden bir demiryolu hattı daha bulunmaktadır⁹¹.



Fotoğraf 7: Çarlık Rusya dönemi inşa edilen Kars tren istasyonunun görünümü⁹²

⁹¹ Merve Arslan Çinko, Zeynep Eres, “Yeni Demiryolu Projeleri Bağlamında Kars Demiryolu Mirasının Değerlendirilmesi”, **Mimarlar Odası**, 2019, s.61-68.

⁹² **Тбилиси-Карсская Жел Дорога Постройка**, Эпизод V, Гражданскія Постройки



Fotoğraf 8: Kars tren istasyonunda yer alan boşaltım deposu⁹³

2.5.5.4.Akyaka Gar Binası

Dikdörtgen olarak planlanıp inşa edilen ve siyah kesme taştan yapılan gar binası yine Ruslar tarafından yapılan diğer gar binaları ile aynı dönemlerde Baltık mimari tarzında yapılmış bir binadır. Binanın dış cephesinde siyah düzgün kesme taşlar kullanılmış olup, binanın doğu ve batı yönünde iki giriş kapısı bulunmaktadır. Giriş kapılarının sağında ve solunda üçer adet kenarları dışarı çıkıntılı pencereler bulunmaktadır. Binanın yan duvarları ise yığma olarak yapılmıştır. Binanın iç dizaynı birbirine açılan odalardan oluşmaktadır. İç mekan da süsleme kullanılmamıştır⁹⁴. Ayrıca istasyon alanında iki lojman, iki işçi barakası, bir su kulesi ve bir de kazancı kulübesi bulunmaktadır⁹⁵.

⁹³ Тбилиси-Карсская Жел Дорога Постройка, Эпизод V, Гражданскія Постройки

⁹⁴ Kars İl Yıllığı, 2009, s.252.

⁹⁵ Yavuz, Tavukçu ,“Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı ve Mimari Yapılanması (I)”, s.296.



Fotoğraf 9: Akyaka İstasyonu şehir cephesi⁹⁶.



Fotoğraf 10: Akyaka İstasyonu ön cephesi⁹⁷.

2.5.5.5.Selim Gar Binası

Benliahmet Tren İstasyonu olarak adlandırılan bu bina, 20. yüzyıl başında Çarlık Rusya idaresindeki Transkafkasya demiryolları tarafından Rus mimarisine göre inşa

⁹⁶ <https://www.neredekal.com/akyaka-tren-gari/> (Erişim Tarihi: 22.10.2020).

⁹⁷ <http://yerelfikralar.blogspot.com/2008/12/karsa.html> (Erişim tarihi: 22.10.2020).

edilmiştir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Kars'ın Türk sınırlarına dâhil edilmesi ile bu istasyonda Türkiye Cumhuriyeti idaresine girmiştir⁹⁸.



Fotoğraf 11: Selim Benliahmet tren garı⁹⁹.

2.5.5.6.Sarıkamış Gar Binası ve Cer Atölyesi

20. yüzyılın başlarında Ruslar tarafından inşa edilmiştir¹⁰⁰ Demir yolunun iki kenarında dikdörtgen planlı olarak düzgün kesme bazalt taşı kullanılan binanın büyük bölümü “L” planlıdır. Demiryolunun kuzeyindeki küçük bölüm gar binası olarak kullanılmıştır. “L” planlı büyük bölüm ise işletme ve tamir atölyesi olarak kullanılmıştır. Demiryolunun kuzeyinde kalan ve iki kısımdan oluşan bina doğu-batı doğrultusunda kurulmuş, diğer büyük bölüm ise demir yolu ile gar binası kısmından ayrılmıştır. Kuzey-güney doğrultusundaki “L” planlı büyük bina 6 ana bölümden oluşmaktadır. Gar binasının doğu-batı doğrultusunda iki kısımdan oluşan cephe duvarlarında birer giriş kapısı ve iki pencere bulunmaktadır. Büyük binada ise her

⁹⁸https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fukap%C4%B1_Tren_%C4%B0stasyonu (Erişim tarihi: 04.12.2020).

⁹⁹<https://www.milliyet.com.tr/galeri/karsta-kartpostallik-manzaralar-6151641/11> (Erişim tarihi: 21.12.2020).

¹⁰⁰Aydın, *Her Yönüyle Sarıkamış*, s.287

bölümün doğu cephesinde ikişer pencere, batı cephesinde bir giriş kapısı ve ikişer pencere ile toplam 6 adet kapı ve 24 adet pencere bulunmaktadır¹⁰¹.



Fotoğraf 12: Sarıkamış İstasyonu ön cephesi¹⁰².

2.6. Batum-Kars Arası Demiryolu İnşası Girişimleri

Kırım Savaşı (1853-1856) yıllarında Karadeniz ve Kafkasya Avrupalı devletlerin özellikle de İngiltere'nin dikkatini fazlasıyla çekmiştir. Özellikle ticari olarak gelişen Doğu Karadeniz limanları İngiltere'nin bölgeye olan bakış açısını da değiştirmiştir. Dolayısıyla 1878 Berlin Antlaşması'nda Batum'un serbest liman olarak kalması Bayazıt ve Eleşkirt'in Osmanlı Devleti'nde kalması için çabalaması da bu politikasının bir gereğidir. Berlin Antlaşması gereği Osmanlı Devleti'nden ayrılarak Rusya'ya verilen Batum (bununla birlikte Kars ve Ardahan) ile Bakü arasında demiryolu yapılmış ve buna paralel olarak bir de petrol taşımacılığı için boru hattı döşenmiştir. Bu durum Kafkasya'yı dünyanın en önemli petrol satış bölgesi haline getirmiştir. Bu gelişmede İngiliz yatırımcılar da yatırımların % 85'ini üslenerek büyük rol almışlardır¹⁰³. Batum Limanı'nın artan bu önemi I. Dünya Savaşı sırasında

¹⁰¹ Kars İl Yıllığı, 2009, s.280.

¹⁰² [http:// wow.turkey.Com t.php? p=/ tr 407/sguner Sarikamis istasyonu copy.jpg](http://wow.turkey.com.tr/407/sguner_Sarikamis_istasyonu_copy.jpg), (erişim tarihi: 22.10.2020.).

¹⁰³ Mustafa Sarı, “Ermenistan İçin Karadeniz’e Bir çıkış kapısı; Batum-Kars Demiryolu Projesi (1919-1920)”, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Samsun 2017, s.721.

ve sonrasında da önemini korumuştur. Dolayısıyla savaşın sonlarına doğru hem İtilaf Devletleri hem de İttifak Devletleri Batum’la aynı amaçlar için ilgilenmişlerdir¹⁰⁴. 1917 Ekim’inde çıkan Bolşevik İhtilali ile Rusya, Berlin Antlaşması öncesi sınırlara çekilirken İngilizler bölgede daha aktif olmaya başlamışlardır. Çünkü İngiltere ve Fransa arasında 27 Kasım 1917 imzalanan anlaşmaya göre bölge İngiltere nüfusu altına bırakılmıştır. Bölgede sadece İngiliz siyaseti değil Türk ve Almanlarında siyasi hareketleri vardı. Türkler 24 Nisan 1918 de Batum’u ele geçirmiş, bu gelişmenin ardından Almanya’da Poti’ye asker çıkarmıştır. Fakat 30 Ekim 1918 yılında imzalana Mondros Mütarekesi gereği Türkler Kafkasya’daki askeri birliklerini tahliye kararını kabul etmiş oluyorlardı. Aynı şekilde Almanya’da imzaladığı ateşkes antlaşması gereğince Kafkasya’dan geri çekilmek zorundaydı. Dolayısıyla bu geri çekilmelerin ardından Kafkasya İngilizlerin işgaline açık hale gelmiştir. Bölgedeki askeri birliklerine işgal emrini veren İngiltere, işgalin gerekçesini, “uluslararası kamuoyuna mütarekenin sağlıklı bir şekilde tatbik edilmesini sağlamak, Kafkasya devletlerine yardım etmek ve Kafkasya’da düzeni korumak” olarak açıklamıştır. Bu açıklamaların ardından 17 Kasım 1918’de Bakü, 24 Aralık’ta ise Batum İngiliz işgaline girmiştir. Bu işgal hareketlerinin ardından Batum-Tiflis-Bakü demiryolu ve petrol boru hattının kontrolü de İngilizlerin denetimine girmiştir. Bölgeyi 1917 yılında işgale başlasa da tahliye işlerini 1919’un Şubat, Mart’ı gibi düşünmüştür. Ancak Kars ve çevresinde Türkler tarafından İngiliz çıkarlarına ters bir durum yaşanmaktadır. Türkler tarafından bir cumhuriyet kurulmuştur. Fakat İngilizler bu cumhuriyeti dağıtarak şehrin kontrolünü Ermenilere vermişlerdir. Bu süreçte Ermenistan ile doğrudan bağlantı kurmak ve onlara Karadeniz’e çıkış kapısı oluşturmak için Batum-Kars arasında bir demiryolu inşası gündeme getirmişlerdir¹⁰⁵. Aslında Batum-Kars arasında demiryolu inşası ilk olarak Rusya tarafından 1910’larda gündeme gelmiştir. Batum’dan güneye döşenecek demiryolu ile onu Türkiye ve İran’ın zengin tarım bölgelerine bağlayacak şekilde mühendis D. Svishchevski tarafından tasarlanarak inşasına başlandı. Ancak, I. Dünya Savaşı’nın

¹⁰⁴ Zehra Aslan, Yeliz Usta, “Dış Basın ve Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Brest Litovsk’tan İngiliz İşgaline “Batum” (Haziran 1918- Ocak 1919), **Karadeniz İncelemeleri Dergisi**, Cilt: 11, Sayı: 22, 2017, s.76.

¹⁰⁵ Sarı, “Ermenistan İçin Karadeniz’e Bir çıkış kapısı; Batum-Kars Demiryolu Projesi (1919-1920)”, s.722-723.

başlamasıyla hükümet bu faaliyeti durdurmak zorunda kaldı ¹⁰⁶. İngilizlerin Kafkasya'yı tahliyesi sırasında Batum-Kars demiryolu inşası tekrar gündeme gelmiştir. İngilizlerin bu demiryolunu gündeme almalarındaki en önemli amaç Ermenistan için bir çıkış kapısı sağlamak ve Ermenilere silah, askeri mühimmat ve gerekli insani malzemeleri rahatça aktarabilmektir. Bu hattın yapımını şiddetle destekleyen İngiltere'nin Batum Konsolosu Patrick Stevens'dir. Stevens'e göre, Batum'dan Çoruh vadisi boyunca Artvin'den geçerek Kars'a ulaşacak bu yol sayesinde, bölgedeki hammadde ve Avrupa'ya ulaşacaktı. İngiltere'den ve Avrupa'dan gelen ürünler ise Deniz yolu ile Batum'a gelen ürünler bu hat aracılığı ile Ermenistan ve Kuzey İran'a kolayca ulaşabilecekti. Bu hat sayesinde bölgeye yiyecek, giyecek yardımları kolayca ulaşabileceği gibi İngiltere'nin bölgedeki siyasi hâkimiyeti de kolay sağlanacaktır. Patric Stevens'in bu görüşünü destekleyen başka bir isimde İngiltere'nin Kafkasya Baş Siyasi temsilcisi olarak görevlendirdiği Oliver Wardrop'tu. Wardrop, 5 Eylül 1919 tarihinde İngiltere dışişlerine gönderdiği tahliye ile ilgili yazısında Batum-Kars demiryolu için şu ifadelerle yer vermiştir: Batum-Kars demiryolu projesi ile Ermenistan'a ciddi bir şekilde yardım edilmiş olacak ve Ermenilerin Rusya'dan beklentileri cevapsız kalacaktır. Ayrıca Gürcistan'ın ekonomik kalkınmasına yardım edilecektir. Karadeniz'e bir çıkış kapısı bulan Ermenistan'a Amerika'nın da Ermenistan mandasını kabul etmesinde etkili olacağı ifadelerine yer verilmiştir. Bu hat sayesinde İran ticaretinin gelişeceği de vurgulanmıştır. Bu projeyi Tahran'daki İngiliz Mümessili Sir Percy Cox'ta desteklemiştir. Cox ise Batum'un İran ticareti için önemine değinerek bu hat sayesinde İran'dan yün, deri, pamuk ve kuru üzüm gibi maddelerin Batum yoluyla dünya pazarına ulaşabileceğini ifade etmiştir ¹⁰⁷. Aslında Bu proje tamamen İngiltere'nin Kafkas politikası ile bağlantılıydı. İngilizler 1919 Eylül ayında Kafkasya'da sadece küçük bir birlik bırakarak bütün Kafkasya'yı tahliye etmişlerdi. Batum'u tahliye etmemeleri ve Gürcistan'a devretmemelerinin sebebi ise burayı Ermenistan'a vermeyi düşünmeleridir. Ancak 1919 yılında Bolşeviklerin Kafkasya'ya doğru yönelmesi İngilizleri endişelendirmiş ve harekete geçirmiştir. İngiltere, 10 Ocak 1920'de İtilaf Devletleri Yüksek Konseyi'ni toplamış ve

¹⁰⁶ Jamal Karalidze, "Batumi During The World War I", **100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu**, Trabzon 2019, s.3.

¹⁰⁷ Sarı, "Ermenistan İçin Karadeniz'e Bir Çıkış Kapısı; Batum-Kars Demiryolu Projesi (1919-1920)", s. 724-725.

toplantıda Gürcistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri'nin fiilen tanınmasını sağlamıştır. Konsey 19 Ocak'taki toplantısında ise Ermenistan'ı fiilen tanımıştır. Ayrıca bu toplantıda Kafkasya'ya yönelen Bolşevikleri durdurması için bu devletlere silah ve cephane yardımı kararı alınmıştır. Daha sonra İtilaf Devletleri Paris Konferansında çözülemeyen sorunlar için 12 Şubat ve 10 Nisan tarihleri arasında Londra'da Londra Konferansı adında bir konferans düzenlediler. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyetleri'nden de temsilcilerin katıldığı bu konferanstaki gayelerden biri Batum'un Milletler Cemiyeti kontrolünde, karma uluslararası kuvvet tarafından idare edilmesini kabul ettirmektir. Ek olarak Ermenistan için Batum'dan Karadeniz'e açılan bir kapı ve Batum-Kars demiryolu projesi de konferansta gündeme gelen bir başka konu olmuştur. Fakat Gürcistan temsilcisi, sunulan bu kararları Gürcistan'ın bağımsızlığına aykırı olduğunu vurgulayarak her iki duruma da karşı çıkmıştır. Neticede Londra Konferansı'nda Batum-Kars demiryolu için herhangi bir anlaşmaya varılamamıştır¹⁰⁸. Kafkas devletleri ve İtilaf Devletleri arasında 18-26 Nisan tarihlerinde San Remo'da yapılan bir başka toplantıda Ermeni temsilci Batum'dan Ermenistan'a yapılacak yol için toprak talep etmiş fakat olumsuz karşılanmıştır. Kafkasya'da Beyaz Ordu'nun Bolşeviklere karşı aldığı yenilginin ardından bölge, Bolşeviklerin işgaline açık hale gelmiştir. 27/28 Nisan'da Bakü'ye giren Bolşevikler Azerbaycan'ı Bolşevikleştirmiştir. Ayrıca Gürcistan ile de 7 Mayıs 1920'de anlaşma imzalayan Sovyet Rusya Kafkasya siyasetine yön verir hale gelmiştir. Bu olayların ardından İngilizler Batum'u tahliye etmeyi düşünmeye başladılar. Nihayetinde yaşanan gelişmelerden ötürü Kafkasya da ki son birliklerini de çeken İngiltere Batum'u 7 Temmuz 1920'de resmi olarak Gürcistan'a devrettiler. Böylece Kafkasya'dan tamamen çekilmiş oldular. Ancak Kafkasya'da gelişen siyasi ve askeri gelişmeler Batum-Kars demiryolu projesini zora sokmaya devam ediyordu. Bölgede yaşanan Türk-Ermeni savaş sonucunda Türkiye 30 Ekim 1920'de Kars'ı ele geçirmiş, savaş sonunda imzalanan Gümrü Antlaşması ile Kars Türkiye'de kalmıştır. Aralık ayında da Ermenistan'ı ele geçiren Sovyet Rusya burada Bolşevik hükümet kurdular. Şubat 1921 yılında imzalanan Moskova Antlaşması ile Batum'da Sovyet yönetimine giren

¹⁰⁸Sarı, "Ermenistan İçin Karadeniz'e Bir çıkış kapısı; Batum-Kars Demiryolu Projesi (1919-1920)", s. 726.

Gürcistan’a verilmiştir. Gelişen bu olaylar karşısında İngilizlerin gündeme getirdikleri Batum-Kars demiryolu projesi de sona ermiştir¹⁰⁹.



¹⁰⁹Sarı, “Ermenistan İçin Karadeniz’e Bir çıkış kapısı; Batum-Kars Demiryolu Projesi (1919-1920)”, s.727-729.

III. BÖLÜM

KARS DEMİRYOLU'NUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İDARESİNE GİRMESİ SÜRECİ VE 1923-1950 YILLARI ARASINDA İŞLETİMİ

3.1. I. Dünya Savaşı'nda Kars Demiryolu'nun Önemi

I. Dünya Savaşı'nın nedeninin ne olduğu ve Rus İmparatorluğu'nun bu savaşta oynadığı rol hakkında birçok görüş vardır. 20. yüzyılın başlarındaki Dünya siyasetindeki yerini alan Rus İmparatorluğu I. Dünya Savaşı'nda da aktif rol almıştır. Dolayısıyla Rus ordusunun askeri operasyonlarının önemli yerlerinden biri de Kafkas cephesiydi¹. Aslına bakılırsa Rusya'nın Kafkasya'dan Osmanlı Devleti'ne yönelik amacı daha öncesinde olduğu gibi I. Dünya Savaşı'nda da üç aşamalı olmuştur. Bu üç aşama şu şekildedir. İlk aşama; Doğu Anadolu bölgesini zapt ederek buradan Güneye inerek İskenderun Limanı üzerinden Akdeniz'e ulaşmak, ikinci aşama; Trabzon'u alarak Karadeniz üzerinden İstanbul ve boğazlara ulaşmak, üçüncü aşama ise Doğu Anadolu istikametinden Dicle-Fırat havzalarını ele geçirerek buradan Basra Körfezi'ne ulaşmak. Birinci ve ikinci aşamayı gerçekleştirmek için Balkanlarda Hristiyan halkın, Kafkaslarda Ermenilerin hamiliğini üstlenmiştir. Üçüncü aşamada ise ele geçirmek istediği bölge için İngilizlerle çıkar çatışması yaşamıştır. Ancak I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri yanında savaşa giren Çarlık Rusya bir süreliğine bu amaçtan vazgeçmiştir. İşte tüm bu amaçları doğrultusunda Rusya ve Osmanlı Devleti arasında 1677-1918 yılları arasında farklı cephelerde 13 kez savaşmıştır. Bu savaşların hepsinin sebebi aynıdır. Rus çıkarları doğrultusunda başlayan bu savaşların sonuncusu I. Dünya Savaşı sırasında yaşanmıştır². Savaş başladığı sırada aslında Rusya'nın Kafkasya da çok önemli bir kuvveti bulunmamaktadır. Ruslar da Almanlar gibi kısa süreceği ve Avrupa'da sonuçlanacağı düşünmüşlerdir. Fakat Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil olması ve bölgede taarruz hazırlıklarına başlaması ile Rusya Batı'da aldığı yenilgiler karşısında Kafkasya'ya doğru askeri sevkியata

¹ Tauchelov B.G., "Nekotoryye Aspekty Rossiysko-Turetskogo Protivostoyaniya NaKavkazskom Fronte Pervoy Mirovoy Voyny (1914-1916 Gg.)", Severo-Osetinskiy Gosudarstvennyy Universitet G. Vladikavkaz, s.51.

² Gökhan Durak, "Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Kafkas Siyaseti Ve Sarıkamış Harekâtı", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, 2015, s.50.

başlamıştır. 1914 Ekim’inde Rusya’nın bölgedeki kuvveti, 100 tabur ile 117 bölük ve 250 toptan ibarettir. Bu, insan sayısı itibariyle 100.000 er ve 15.000 atlı demektir. Bunları haricinde arka planda yedek olarak kullanılacak 150.000 kişilik bir kuvvet de bulunmaktadır. Savaşın başlayacağı günlerde bu kuvvetlere 4 Ermeni taburu ile 2 Gürcü taburu daha katılmıştır. Kafkas Ordusu görünürde Genel Vali Varantsov Dashkov komutasında bulunmaktadır. Gerçekte ise bölgeyi asıl kontrolü altında tutan komutan, Kafkasya’yı çok iyi tanıyan yetenekli bir asker olan Kurmay Başkanı General Yudiniç’tir (Nikolay Nikolayeviç Yudeniç). General Vali Varantsov Dashkov karargâhı ve kurmay heyeti Tiflis’te hazırda bulunmaktadır. Osmanlı Devleti ise bu tarihe kadar henüz bölge için bir savaş planı düzenlememiştir. Bronzard Paşa’nın düzenlediği savaş hareketleri planı Enver Paşa tarafından kabul edilmiş ve plan hazırlıklarına başlanmıştır. Plana göre 3. Orduya Kafkas Cephesi’nde Rus Ordusu’nu oyalama görevi verilmiştir. 3. Ordu, 9, 10 ve 11. Kolordularla ve bunların yanı sıra nizamiye ve yedek süvari tümenleri ve sınır birlikleri ile kale birliklerini kapsamaktadır. Sayıya dökülecek olursa bütün bu birliklerin asker sayısı yaklaşık 190.000 insan gücü, 60.000 hayvan gücü, 168 adet top, 44 makinalı tüfek ve birkaç atlı birlikten oluşmaktadır. 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa, Kurmay Başkanı ise Gazi Bey’dir. Ordugâh ise Erzurum’dadır³. Kafkas Cephesi savaş için sıradan seçilmiş bir bölge değildir. Nitekim Osmanlı Devleti ile sınır olan bu bölgeye uzatılan demiryolu ağı Rusya’nın arka cephesi ile ön cephesi arasındaki ulaşımın ana noktasıydı. Önce Kars’a daha sonra Osmanlı Devleti sınırına doğru uzatılan Sarıkamış demiryolu, olası bir savaşta kullanılmak için planlanarak yapılmıştı. Nitekim de öyle olmuştur. Ayrıca Sarıkamış, Kafkasya ile demiryolu bağlantısının yanı sıra askeri birliğe yetecek her türlü yiyecek depolarının, askeri cephaneliklerin ve hastanelerin bulunduğu önemli bir merkezdi. Eğer Sarıkamış ele geçirilirse Kars irtibatlı demiryolunun hâkimiyetinin sağlanması Rusları zor duruma düşürecek ve Doğu Anadolu bölgesinde ki diğer cephelerde işleri çıkmaza sokacaktı⁴. 1 Kasım 1914 tarihinde Rusların sınırı geçmesi ile Kafkas Cephesi’nde savaş başlamıştı. 7-17 Kasım tarihleri arasında Türk Ordusu, Köprüköy ve Azap Muharebelerinde Rus ilerleyişini durdurmuş fakat sınır ötesine atamamıştır. Harbiye Nazırı Enver Paşa bu durdurmayı yeterli görmemiş, ordunun bir kış taarruzu ile sınır ötesine atmaya ve

³Durak, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Kafkas Siyaseti ve Sarıkamış Harekâtı”, s.50.

⁴Ramin Sadıgov, “Rus Kaynaklarına Göre Sarıkamış Harekâtı”, **Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi**, Cilt/Sayı: 46, 2019, s.285.

Kafkasya'ya girerek büyük kazançlar elde etmeye karar vermişti. Bu doğrultuda tasarladığı askeri plan ile düşmanı ani bir taarruz ile kuşatıp saf dışı bırakacak, Kafkasya'ya girerek bölgenin Karadeniz Limanları ile bağlantısını sağlayan Sarıkamış-Kars-Gümrü-Tiflis-Batum-Poti demiryolu ağını ele geçirecekti. Böylece ulaştırma imkânları yüzünden bulunduğu bölgede gıda sıkıntısı çeken orduya erzak desteği sağlayacaktı. Harekâtın askeri hedefi yanı sıra siyasi hedefi de büyüktü. Başarılı olduğu takdirde Kafkasya, Türkistan ve Rusya'nın iç kesimlerindeki 19-20 milyon Müslüman, Osmanlı sultanının Halife unvanı ile ilan ettiği Cihat çağrısına karşılık vererek Rusya'yı içten çökertecekti. Bunun yanı sıra Rus zulmünden kurtulan İran'da Osmanlı Devleti yanında yer alacak, Afganistan ve Hindistan Müslümanları, Osmanlılarla birlikte İngilizlerle savaşacaktı⁵. Osmanlı Devleti'nin tüm bu olasılıklarına karşılık Köprüköy'de yenilgi alan Rus ordusunun motivasyonunu artırmak için Çar II. Nikola Kafkasya demiryolunu kullanarak 1914 Aralık ayında Sarıkamış'a kadar gelmiştir. Burada cepheye giderek Micingirt'te askerlere nutuklar vermiş madalya dağıtarak ordusunun cesaretini artırmıştır⁶. Türk Taarruz harekâtı 22 Aralık'ta başladı fakat planlandığı gibi gitmedi. Enver Paşa komutasındaki birlik Sarıkamış'ı ele geçirmiştir. Ancak ona destek için gelecek olan Hafız Hakkı Paşa komutasındaki birlik, Oltu civarında Rus birlikleri tarafından oyalanmıştır. Bu oyalanmadan sonra bitkin düşen birlik iki gün gecikmeli olarak gelmiştir. Fakat soğuktan daha fazla ilerleyemeyip büyük kısmı Allahüekber dağlarında donarak can vermiştir. Hafız Hakkı Paşa komutasındaki X. Kolordudan sadece 300 kişi Sarıkamış'a varabilmiştir. Böylece başarısız olan bu plan karşısında Rus askerleri ileri harekâta geçmiştir. Ocak 1915'in başında Türk birlikleri yeni mevzilere çekilmeye başlamıştır. Ruslar için Doğu Anadolu bölgesinde başarılı bir askeri harekâtın devamı için Rus birliklerinin Sarıkamış'taki bu galibiyet büyük önem arz etmiştir⁷. Bu savaş sonrasında Anadolu içlerine ilerleme imkânı bulan Rus ordusu lojistik açıdan çok avantajlıdır. Bu avantajını da savaş sırasında kullanmıştır. 1878 yılında elde ettiği Kars'a kadar uzattığı Kafkas demiryollarının avantajını kullanmıştır. Önce Tiflis'ten Gümrü'ye giden demiryolunu Kars'a uzatmıştır, ardında dekovil hattı da denilen dar hattı başarılı olduğu Sarıkamış harekâtından

⁵Tuncay Ögün, "Sarıkamış'ta Soğuk Sansür", *Yedi Kıra Tarih ve Kültür Dergisi*, Sayı: 112, 2017, s.20-21.

⁶Aydın, *Her Yönüyle Sarıkamış*, s.40.

⁷**Tauchelov B.G.**, "Nekotoryye Aspekty Rossiysko-Turetskogo Protivostoyaniya NaKavkazskom Fronte Pervoy Mirovoy Voyny (1914-1916 Gg.)", s.52.

sonra, Sarıkamış üzerinden Erzurum'a kadar uzatmıştır. Böylece Erzurum'u Kafkasya'ya bağlamıştır. Dolayısıyla Rusya içinden gönderilen yiyecek, cephane, elbise vs. malzemeler demiryolu aracılığıyla Sarıkamış'ta bulunan depolarda dolduruluyordu. Savaş süresince ihtiyaç duyuldukça şoseler vasıtası ile birliklere ulaştırılıyordu. Bu bakımdan demiryolu sayesinde Rus Ordusu'nun bölgedeki her türlü lojistik desteği sağlanıyor dolayısıyla savaşta rahatlıkla ilerlemesine neden oluyordu⁸. Zaten Osmanlı Ordusu'nun Sarıkamış Harekâtı'nda ki başarısızlığının en büyük sebebi demiryolunu Ankara'nın doğusuna Erzurum'a kadar uzatmamasıdır. Binlerce askerin Sarıkamış'ta donarak can vermesinin sebebi sadece coğrafi ve iklimsel değil, bölgeye ulaştırılamayan lojistik desteğinde büyük etkisi vardır⁹. Fakat Rusya her ne kadar avantajlı da olsa tabi ki kendi içindeki gelişmelerden dolayı savaşa istediği gibi devam edememiştir. Daha öncede bahsettiğimiz gibi 1917 yılındaki ihtilalden ötürü savaştan ayrılmak ve geri çekilmek durumunda kalmıştır. Dolayısıyla bölgede inşa ettiği demiryollarında Osmanlı Ordusu'na bırakmak durumunda kalmıştır. Fakat I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması Kars demiryolu da Ermenilerin ve İtilaf Devletleri'nin denetimine geçmiştir.

3.2.Gümrü, Kars ve Moskova Anlaşmalarına Göre Kars Demiryolu'nun Durumu

Rusya'da, Jülyen takvimine göre 25 Ekim 1917 (Miladi takvime göre 7 Kasım 1917) yılında yaşanan ihtilal ile Çarlık Rusya devrilmiş, Lenin öncülüğündeki Bolşevikler yönetimi ele geçirmiştir. Tarihe “*Bolşevik İhtilali*” diye geçen bu olayın ardından Ruslar bir yandan I. Dünya Savaşı için Çarlık Rusya'nın da imzaladığı gizli antlaşmaların geçersizliğini ilan etmiş, öteki yandan 15 Kasım 1917 yılında “*Milletin Hakları Bildirisi*” ile her milletin kendi geleceğine kendisinin karar vermesi ilkesini kabul ettiklerini ilan etmişlerdir. Ayrıca Lenin daha Kasım 1917'den önce, Rus ordularının Doğu Anadolu'dan ve Kafkasya'da işgal ettiği Ermeni topraklarından çekilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Ancak bu açıklamalarına rağmen “*Ermeni Meselesi*”ni kendi çıkarlarına göre kullanmışlardır. Lenin'in bu beyanı

⁸ Tuncay Öğün, **Kafkas Cephesinin I. Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği**, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 1999, s.132.

⁹ Gülpınar Akbulut, “Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Gerçekleşmeyen Demiryolu Projeleri ve Etkileri (1876-1839)”, **Atatürk Dergisi**, Cilt:1, Sayı:1 2012, s.233-238.

doğrultusunda Bolşevik İhtilali'nin ardından, Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi, 20 Kasım 1917'de Rusya'dan ayrıldığını ve bağımsız bir devlet olduğunu ilan etti. Transkafkasya'da ise 20 Kasım 1917'de, Gürcü Menşeviklerin öncülüğünde; Gürcü, Azeri, ve Ermenilerden oluşan, “*Maveray-ı Kafkas Komiserliği*” kuruldu. Anadolu'da ise 1917 Bolşevik İhtilali'nin ardından Türk Ordusu ileri harekâta geçmiş ve Bolşevik Rusya, barışa razı olmuştur. Bu barış sonrasında 3 Mart 1918 tarihinde, “*Brest Litovsk Antlaşması*” imzalanmıştır¹⁰. Brest Litovsk Antlaşması Sovyet Rusya ile Müttefikler arasında ortak anlaşmadır. Bu ortak anlaşmanın 4. maddesince Rusya'nın Doğu'da işgal ettiği vilayetlerden çekileceği, ayrıca Rus askerlerinin Kars, Ardahan ve Batum'u (Elviye-i Selase) en kısa sürede boşaltacağı öngörülmüştü. Ortak metin haricinde Sovyet Rusya ve her bir devlet ile ayrı anlaşmalar da imzalanmıştır. Sovyet Rusya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın birinci maddesi, ortak metnin dördüncü maddesi ile aynı doğrultudadır. Bu maddeye göre Sovyet Rusya'nın bütün askerleri altı-sekiz hafta içinde savaş öncesi sınırlara çekilecektir. İşgal edilen yerlerin boşaltılması sırasında bu yerlere Türk kuvvetleri gelinceye kadar güvenliği sağlayacaktır. Anlaşmanın ikinci maddesi ise sınırlar konusu ile ilgilidir. Bu maddeye göre sınırların belirlenmesi için iki komisyon oluşturulacaktı. Birinci komisyon, Türkiye ve Rusya'yı birbirinden ayıran sınır hattını tespit edecekti. İkinci komisyon ise, Kars, Ardahan ve Batum ile Rusya arasındaki sınırı tespit edecek, bu sınır hattının 93 Harbi'nden önceki sınırlarla aynı olacağı kararlaştırılmıştı¹¹. Ortak Anlaşmanın 4. maddesine göre Elviye-i Selase'nin Osmanlı hâkimiyetine bırakılmasına rağmen, Bolşevik hükümeti, bölgeden geri çekilirken bölgeye Ermeni ve Gürcü birlikleri yerleşmişlerdir¹². Brest Litovsk Antlaşması'nın ardından aynı yıl I. Dünya Savaşı son bulmuş ve Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918 tarihinde “*Mondros Ateşkes Antlaşması*” imzalanmıştır. I. Dünya Savaşını bitiren bu anlaşmanın 7. ve 11. maddesindeki hükümler de bu illeri ilgilendiriyordu. Brest Litovsk Antlaşması ile bölgeye yerleşen Türk Ordusu, İtilaf Devletleri'nin haksız yorumları ve hareketleri sonucunda bölgeden çekilmek durumunda kalmıştır. Ancak bölge halkı bu ikinci ayrılığı kabul etmemiş bu yüzden hemen faaliyetlere başlamıştır. Nitekim Mondros Ateşkesi'nin

¹⁰Sinan Ateş, “Birinci Dünya Savaşı ve Kafkasya”, **21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum**, Cilt: 2, Sayı: 5, 2013, s.174.

¹¹Nimet Kurat, **Brest Litovsk Müzakereleri ve Barışı**, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayını, 1967, s.407-409.

¹²Nimet Kurat, **Türkiye ve Rusya**, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını, 1990, s.490.

ardından ilk milli savunma cemiyeti de bu topraklarda kurulmuştur. 5 Kasım 1918 yılında Kars'ta kurulan “Kars Milli İslam Şurası” ve hükümete bağlı kollar kısa sürede faaliyete başlamış ve faaliyetleri il sınırlarına yayılmıştır¹³. Bu faaliyetlerde demiryolu da büyük önem arz etmektedir. Savaş sırasında inşa edilen Erzurum-Sarıkamış hattı Mondros Mütarekesi gereğince Türklerin elinde kalmış, Sarıkamış'tan Gümrü'ye uzanan kısmı ise Ermenilerin istilasına uğramıştır. Bu hat Milli Mücadele boyunca yalnız Ermenilere karşı kullanılmıştır¹⁴. Fakat Milli Mücadele sırasında kurulan bu hükümetin kendisi de faaliyetleri de pek uzun ömürlü olamamıştır. Bölgeye gelen İngiliz General Rawlinson hükümeti basarak üyelerini Malta'ya sürgüne göndermiştir. Bu olayın ardından ise Kars'ın büyük bir kısmı Ermeni denetimine girmiştir. Ancak bu durum Temsil Heyeti tarafından kabul görülmemiş ve Elviye-i Selase'nin topraklarımıza dâhil edilmesi uygun bulunmuştur. Bu amaç için görevlendirilen Kazım Karabekir Paşa, Doğu Cephesi'ne harekât için yönelmiştir¹⁵. Kazım Karabekir Paşa, Kars'a gelene kadar yolda Rusların yaptığı demiryolu ile ilgili gözlemlerinden şöyle bahsetmiştir.

*“Horasan hayrete değer bir demiryolu merkezi. Birçok lokomotif, vagon atölyeler, birçok makaslar ve telgraf hatları medeni bir çehre gösteriyor. Her adımda Çarlık Rusya'nın yıkılmasına Hamdüsenalettik. Yoksa işimiz vahim imiş”*¹⁶.

Kazım Karabekir Paşa ayrıca Kars'a doğru ilerlerken sözünü ettiği bu demiryollarından yararlanmayı da ihmal etmemiştir.

*“4 Nisan'da 36. Fırka istihkâm Bölüğünden mülâzım İbrahim Efendi tarafından işletilmeye muvaffakiyet hâsıl olan trenle Köprüköy'den Horasan'a 400 sandık kadar cephan nakil oldu. Buna pek çok sevindik. Bu zabiti çok takdir ettim ve yüz liralık mükâfat verdim. Dördüncü rütbeden kılıkçı Mecidiye nişanı da inha ettim”*¹⁷.

¹³ Esin Dayı, **Erzurum Kongresi ve Elviye-i Selâse Meselesi**, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Araştırma Yayınları, 1997, s.6.

¹⁴ Avcı, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası”, s.45.

¹⁵ Türk Kültürü Enstitüsü, Ordu Sayısı, Kars Armağanı, Türk Kültürü Enstitüsü Yayınları, Ankara 1973, s. 35-36.

¹⁶ Kazım Karabekir, **Birinci Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik? Sarıkamış, Kars Ve Ötesi Cilt 4**, İstanbul, Emre Yayınları, 2000, s.51-52.

¹⁷ Karabekir, **Birinci Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik? Sarıkamış, Kars Ve Ötesi Cilt 4**, s.72.

Bu bilgiye bakıldığında daha bir yıl öncesinde aynı yolu Ruslar Anadolu içlerine ilerlerken kullanırken, daha sonra Türk ordusunun zafere giden harekâtın kullanımına nasip olmuştur. Harekât hazırlıklarını tamamlayan Kazım Karabekir Paşa ve 23 Eylül 1920’de Sarıkamış istikametinde harekâta geçmiş ve 29 Eylül’de Sarıkamış’ı kurtarmıştır¹⁸. Bu harekâtın başarılı olmasının ardından TBMM Hükümeti harekâtın Kars’a kadar uzatılmasını istemiştir. 28 Ekim 1920’de tekrar saldırıya geçen 9. Kafkas Tümeni, Ermeni direnişini 30 Ekim’de Kars’a girmişlerdir¹⁹. Bu başarılı harekâtların ardından 20 Kasım 1920’de Ermenilerle ateşkes yapılmış ve 22 Kasım’da Gümrü’de barış müzakerelerine başlanmıştır. 2 Aralıkta imzalanan Gümrü Antlaşması ile savaş son bulmuştur, anlaşma gereğince Kars Sancağı ve demiryolları tamamen Türkiye topraklarına dâhil olmuştur²⁰. Gümrü Antlaşması’nda Türkiye’nin Kars demiryolu kullanımından şu şekilde bahsedilmiştir.

“Telgraf, posta, telefon, konsolosluk ve ticarete ilişkin bağıtlar alt komisyonlarca işbu antlaşma hükümleri uyarınca yapılacaktır. Bununla birlikte komşu ülke ve işgal altındaki topraklar ile Ermenistan arasındaki demiryolu, telgraf ve posta ulaşımının bu antlaşma imza edilir edilmez, başlamasına Türkiye Hükümeti’nce izin verilecektir”²¹.

Türk milli mücadelesinin ilk siyasi zaferi olan Gümrü Antlaşması’nın ardından bölgede savaşın bitmesi ile askeri birlikle Batı cephesine gönderilmiştir. Ancak bölge daha sonra Milli Mücadele’nin Batı Cephesindeki başarıları ile tekrar müzakere konusu olmuştur. Batı cephesindeki başarıların ardından ilk olarak 16 Mart 1921’de Türkiye ve Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Moskova Antlaşması, Gümrü Antlaşması’nın maddelerindeki ufak tefek değişiklikler haricinde kabul edilmiş halidir. Bu anlaşmayı takip eden süreçte Kazım Karabekir başkanlığında Kars’ta Sovyet Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan

¹⁸Türk Kültürü Enstitüsü, Ordu Sayısı, Kars Armağanı, Türk Kültürü Enstitüsü Yayınları, Ankara 1973, s. 35-36.

¹⁹Fahrettin Kırzioğlu, **Milli Mücadelede Kars**, İstanbul, Işıl Matbaası, 1960, s. 24.

²⁰Kırzioğlu, **Milli Mücadelede Kars**, s.26.

²¹Mehmet Okur, “Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmaları Çerçevesinde Ermeni Sorunu Üzerine Genel Bir Değerlendirme” **Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Cilt: 1, Sayı: 8, 2011, s.78.

temsilcilerinin katılımıyla konferans düzenlenmiştir²². Konferansa katılan ülke ve temsilcileri şunlardır:

Türk Delegeler:

Baş delege Doğu Cephesi Kumandanı Ferik Kazım Karabekir

Delegeler: Burdur Mebusu Veli Bey

Azerbaycan Temsilcimiz Memduh Şevket Bey

Doğu Anadolu Demiryolları İnşaat Başmühendisi Muhtar Bey

Sovyet delegeleri:

Rus Sovyet Başdelegesi Yoldaş Ganetzky

Azerbaycan Heyeti Başkanı: Yoldaş Behbud Sahtantinski

Gürcistan Heyeti Başkanı: Yoldaş İlyava (Harbiye ve Bahriye Komiseri)

Gürcistan Dışişleri Komiseri: Svandize

Ermenistan Heyeti Başkanı: Yoldaş Maravyan

Ermenistan Heyeti İçişleri Komiseri: Boğos Makinzyan

Konferans daha önce imzalanan Moskova Antlaşması'nı esas alacaktı.²³ Türk Heyeti trenle Kars istasyonuna vardıklarında Türk bayrakları, zümrüt ve defne dallarıyla donatılmıştır. Ayrıca heyet Belediye Reisi, Azerbaycan Kars Konsolosu Hacı İslam Beyli, ve mülki ve askeri memurlar, esnaf locaları, mektepler, askerler ve mızıka tarafından Milli Mücadele Marşı'nın çalınmasıyla ve büyük coşkuyla karşılanmıştır. Konferans başladığında Kafkas Cumhuriyetleri, Türk tarafından bazı isteklerde bulunmuştur. Bunlar:

- 1- Gürcistan, Elviye-i Selasedeâsâr-ı atikata harriyatına mezun bırakılsın.
- 2- Ermenistan Kulp tuz madenlerinden istifade etsin.
- 3- Teba'nın harsi ve dini terakkiyatını kafil hukuk verilsin.
- 4- Gümrü'den alınan şimendifer malzemesi iade olunsun.

Bu isteklerin ilk üçü resmi celselerde gündeme gelmediği için özel görüşülmüştür ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak görülüp reddedilmiştir. Dördüncü istek ise

²²Süleyman Tekir, "Türkiye'nin Doğu Sınırında Çözüm: Kars Konferansı ve Kars Antlaşması", **Kafkas Üniversitesi 3. Uluslararası Kafkasya Tarih Sempozyumu (Kars Antlaşması ve Bölgesel Etkileri)**, Kars 2011, s.219-221.

²³Kazım Karabekir, **İstiklal Harbimiz 4.Cilt**, İstanbul, Emre Yayınları, 2000, s.2092-2093.

resmi celselerde görüşülmüştür. Gümrü'nün Türk topraklarına katıldığı sırada halktan zorla bir şey alınmadığı, ancak orduya ait bazı malzemelerin himaye edildiği ve bununla doğal bir hak olduğu ifade edilmiştir. Böylece şimendifer konusu resmi celselerde kapanmıştır. Ancak Rus Heyeti başkanı Yoldaş Ganetzky Kazım Karabekir Paşa ile özel görüşme yaparak Erivan'da halkın müşkül durumda olduğunu bildirerek yeniden gündeme taşımıştır. Karabekir Paşa bu istekleri başta kabul etmek istemese de sonradan kabul etmiştir. Daha sonra Türkiye, Ermenistan'a çeşitli kalemlerden oluşan şimendifer malzemesi vermeyi kabul etmiştir²⁴.

3.3.Havali-yi Şarkıye Demiryolları İdaresi'nde Kars Demiryolu

Elviye-i Selâse'nin (Kars, Ardahan, Batum) 1920 yılında imzalanan Gümrü Antlaşması ile Türkiye'ye bırakılması sonucunda doğu sınırı çizilmiş ve Kars demiryolları da Rusya demiryollarının bir parçası olduğu için iki ayrı devletin sınırları içerisinde yer almıştır²⁵. Fakat işletmesi hala Transkafkasya Demiryolları İdaresi'nde olan Kars demiryolu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demiryollarını millileştirmesi kapsamında 1925 yılında satın alınmıştır. Türkiye sınırları içerisinde Türk idaresi dışında yapılan tek demiryolu olma özelliğine sahip bu demiryolunun idare edilmesi için Erzurum'da 1925-1927 yılları arasında aktif olan '*Havali-yi Şarkıye Demiryolları İdaresi*' kurulmuştur. İki yıl faaliyet gösteren bu kurum Anadolu'daki tüm demiryollarının millileştirilmesinin ardından tek yönetim altında toplanması amacıyla önce Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi ve Demiryolu Yapım ve Yönetim İdaresi ile birleşmiştir. Daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın ilk temsilcisi olan '*Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresi*' ile tüm demiryolu şirketleri ile birleştirilmiştir²⁶.

3.4. Kars Demiryolu Hattı'nın Ankara Demiryolu Hattı'na Bağlanması

Rusların bölgeden çekilmeleri sonrası bölge Ermenilerin eline geçmiş, ancak 1920 yılında imzalanan Gümrü Antlaşmasıyla, Kars ve Ardahan yöresi Türkiye'ye bırakılarak günümüzdeki sınır şekillenmiştir. Bu durum geçmişte Rusya demiryolu

²⁴Vasif Gafarov, "Territorial'noy Tselostnosti Azerbaydzhana Na Turetsko-Rossiyskikh Peregovorakh 1921 Goda". (Moskovskaya I Karsskaya Konferentsii), s.190.

²⁵Muzaffer Bakırcı, "Türkiye'nin Uluslar Arası Ulaşımında Demiryolu Sınır Kapılarının Yeri ve Etkinliği", **Marmara Coğrafya Dergisi**, Sayı: 28, 2013, s.383.

²⁶https://tr.wikipedia.org/wiki/Havali-yi_Sarkiyedemiryollar%C4%B1 (erişim tarihi: 19.04.2021).

ağının bir parçası olan hattın da iki ayrı devletin sınırları içinde yer almasına neden olmuştur. Ancak Osmanlı döneminde bu yöreye yönelik herhangi bir demiryolu hattının inşa edilmemiş olması Erzurum-Sınır hattının ülke genel demiryolu ağına eklenmesini uzun süre geciktirmiştir²⁷. Aslında Erzurum'u (dolayısıyla Kars'ı) Ankara'ya bağlayacak olan Sivas-Erzurum hattı ilk olarak II. Meşrutiyet döneminde gündeme gelmiştir. Ancak iç ve dış siyasetteki dengeler ile ekonominin yetersiz oluşu bu projenin gerçekleşmesine engel olmuştur. Bölgede doğu ve batı arasında demir yolunun olmayışı daha sonra gerek ticari gerek kültürel anlamda büyük sıkıntılar getirmiştir. Özellikle I. Dünya Savaşı'nda yaşanan Sarıkamış felaketi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin Rus işgaline maruz kalması en ağır sonuç olarak yansımıştır. Osmanlı Devleti'nde bu eksikliklerin sonucundan pay çıkaran yeni Türkiye Cumhuriyeti de Erzurum'a demiryolunu ulaştırmayı hedefleri arasında koymuştur²⁸. Bu durumu İsmet İnönü şöyle ifade etmiştir: *“Eğer Ankara-Erzurum arasında demiryolu olsaydı Avrupa'nın Sakarya seferine girmesi şüpheli olurdu”*²⁹. Bu ifade daha önce belirtildiği gibi Sarıkamış felaketinin asıl nedenidir. Milli Mücadele Dönemi'nde 28.4.1921 tarihinde Nafia Vekili Ömer Lütfi Bey hükümetin hazırladığı Erzurum-Kars hattının Erzincan'a uzatılması tasarısını Meclise sunmuştur. Savaş sırasında Rusların Erzurum'a kadar uzattıkları bu hattı, Karabıyık Hanları'na kadar uzatmak için tesviyeyi yaptıklarını ve gerekli malzemeyi Kars'a getirdiklerini belirtmiştir. Ömer Lütfi Bey bu durumda hattın inşa masrafı için tahminen 1.070.000 lira gerekli olacağını ve bunun 538.000 lirasının bu sene tahsis edilmesini istemiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ancak bu tasarı içinde bulunulan durumdan ötürü tamamlanamamıştır³⁰. Nihayetinde Umur-u Nafia bir tasarı hazırlamış ve bu tasarıyı 1921 yılında Heyet-Vekiliye Risayesine göndermiştir. Tasarıda Ankara-Erzurum Erzurum'a demiryolunun olmayışından dolayı I. Dünya Savaşı'nda Batı ve Doğu Orduları arasında bağlantı kurulamadığı için, doğu ordularına yeterli lojistik destek sağlanamadığı için Kafkas Cephesi'nde yenilgi yaşanmıştır. Bu yüzden ülkenin en doğusu olan Kars demiryolu

²⁷Bakırcı, “Türkiye'nin Uluslar Arası Ulaşımında Demiryolu Sınır Kapılarının Yeri ve Etkinliği”, s.383.

²⁸Murat Küçükuşurlu, Gürkan Fırat Saylan, “Şimendiferin Erzurum Yolculuğu”, **A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi**, Cilt: 15, Sayı: 38, 2008, s.337.

²⁹**Demiryolları Mecmuası**, Aralık 1930, Cilt: 6, Sayı:66-70, s.271.

³⁰Şaban Ortak, “Atatürk'ün Doğu Anadolu Demiryolu Politikası ve Erzurum'a Şimendiferin Gelişi”, **Atatürk Dergisi**, Cilt: 2, Sayı:1, 1997, s.147-148.

ile bağlanacak ve ülke bütünlüğünü sağlayacak Ankara-Erzurum demiryolunun gerekliliği belirtilmiştir. Milli Mücadele boyunca da eksikliği hissedilen bu yol için, Türkiye Cumhuriyeti ulaşım alanında girişimleri hızlandırmıştır. Bu amaçla demiryolları yapımıyla ilgili olarak ilk çıkartılan kanun 449 sayılı ve 23 Mart 1924 tarihli Samsun–Sivas ve Ankara-Musaköy demiryollarının inşası kanunudur. Bu kanuna göre demiryolu inşası için bütçeden 65 milyon lira harcanması onay görmüştür. Ayrıca bu kanun doğuya doğru yapılması planlanan Ankara-Sivas hattının yapımına ilişkin Cumhuriyet hükümetinin ilk girişimidir. Hattın devamı olan Sivas-Erzurum arasındaki bölümün yapımına ilişkin ilk kanun ise 20 Mayıs 1933 tarihinde kabul edilmiştir³¹. TBMM’nin Ankara-Sivas hattı çalışmaları devam ettiği sıra tüm dünyayı etkisi altına alan “1929 Ekonomik Buhranı” Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. Fakat yine de bu hat tamamlanarak 30 Ağustos 1930 tarihinde İsmet İnönü tarafından açılmıştır³². Hattın tamamlanması ve açılmasında gösterdiği çabadan dolayı İsmet İnönü’yü Mustafa Kemal Atatürk şu şekilde kutlamıştır.

“İsmet Paşa Hazretlerine

Demiryolunun Sivas’a kadar ulaşması memleketimizin imar ve iktisat hayatında mutluluk veren bir olaydır. Tebşî - ratınızdan pek memnun oldum. Yurdumuzun her karışını çelik yollarla birbirine bağlamayı gaye edinmiş olan devletleri başta olmak üzere Cumhuriyet Hükümetinin şâyani takdir azim ve sayinden doğan bu muvaffakiyetten dolayı zati devletler ile mesai arkadaşlarını tebrik ederim.

Reisicumhur

Gazi Mustafa Kemal’’³³.

Açılışın ardından yolun devamı olan Sivas-Erzurum hattının yapımı için 27 Mayıs 1933’te 2200 Sayılı Kanun çıkarılarak çalışmalara başlandı³⁴. Bu kanunla, Sivas’tan Erzurum’a demiryolu yapılması ve Divriği civarında münasip bir noktada Malatya’ya doğru uzanacak bir iltisak yani birleşme hattının döşenmesi

³¹ Vedat Karadeniz, Deniz Akpınar, “Sivas-Erzurum Demiryolunun yapım Süreci, Sosyo-İktisadi Etkileri ve Geleceği”, **Atatürk Dergisi**, Cilt: 3. Sayı: 1, 2014, s.18-21.

³² Ortak, “Atatürk’ün Doğu Anadolu Demiryolu Politikası ve Erzurum’a Şimendiferin Gelişi”, s.147-148.

³³ **Demiryollar Dergisi**, Aralık 1930, Cilt:6, Sayı: 66-70, s,269.

³⁴ Ortak, “Atatürk’ün Doğu Anadolu Demiryolu Politikası ve Erzurum’a Şimendiferin Gelişi”, s.147-148.

kararlaştırıldı. Bu iş için harcama bedeli olarak 80.000.000 lira öngörölmüşü³⁵. Hat inşasının ihaleye çıkarılacak olması yerli şirketlerin yanında Fransız, Alman ve Amerikan şirketlerini de harekete geçirdi. Bu yabancı şirketler arasında Fox Brothers International Corporation ve Julius Berger gibi daha önce Türkiye’de iş yapmış olanlar da vardı³⁶. Foks Şirketi ile İnşaat İdarei Fenniyesi Şirketi eksiltmeye katılmadığı için Abdurrahman Naci Bey ile Mühürdarzâde Nuri Bey ve Ortakları Firması teklif yapmış ve Abdurrahman Naci Bey’in %8.80 müteahhit kârı istemesine karşın, Mühürdarzâde Nuri Bey %1.60 müteahhit kârı kafi görmüşür. Böylece iki teklif arasındaki devletin kârı 3.456.000 lira olacağından ve Mühürdarzâde Nuri Bey Firmasının bu işi, teknik ve mali bakımdan sonuna kadar başarabilecek kuvvette olduğuna kanaat getirilerek Bakanlar Kurulu’ndan izin istenmiştir. Bakanlar Kurulu da bu kararı onaylamış ve Sivas-Erzurum hattı inşası, Mühürdarzâde Nuri Bey ve Ortakları Firması’na ihale edilmiştir³⁷. Böylece inşa Sivas’tan Erzurum’a doğru ilerlemeye başladı. Ancak daha inşası başında masraflarının karşılanmasında güçlük çekilmeye başlandı. Bunun üzerine hükümet, daha önce Fevzipaşa-Diyarbakır Hattı için gerçekleştirilen iç borçlanma uygulamasını yeniden devreye sokmaya karar verdi³⁸. Sivas-Erzurum inşası devam ettiğı sırada, Başbakan İsmet İnönü Doğu seyahatine çıkmıştır. 30 Haziran 1935’te Ankara’dan yola çıkmış, 18 Temmuz 1935’te Erzurum’a gelmiştir³⁹. Burada Erzurumluların isteklerini dinlemiştir. Erzurum halkı hem bir an önce yolun tamamlanması hem de Erzurumlulara iş imkânı olması için Sivas-Erzurum demiryolunun yapımına bir yandan Erzurum’dan da başlanmasını istemişlerdir. İsmet İnönü, Erzurumluların bu isteğini dikkate almış, bir sonraki gezi durağı olan Erzincan’da Sivas-Erzurum demiryolu hattı mühendisi İzzet Bey’le görüşerek, 1936 yılının ilkbaharında hattın yapımına Erzurum’dan da başlatılması için talimat vermiştir. Erzurum’dan başlanılacak inşanın malzemelerinin yakınlığından ötürü Rusya’dan getirilmesine karar verildi⁴⁰. Bir yandan Sivas’tan bir yandan Erzurum’dan başlanan bu demiryolunun yapımı 1939 yılına gelindiğinde

³⁵TBMM Zabıt Ceridesi, IV/15, 20.05.1933, s.212-125, Düstur, Üçüncü Tertip, XIV, s.651.

³⁶İsmail Yıldırım, **Cumhuriyet Döneminde Demiryolları**, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2001, s.100.

³⁷BCA, 030.18.1.2. K-37/G-.45/S-8.

³⁸Murat Küçükuğurlu, Gürkan Fırat Saylan, “Şimendiferin Erzurum Yolculuğu”, s.322.

³⁹Murat Küçükuğurlu, Cumhuriyet Devrinde Erzurum’da Siyasi Hayat, **Atatürk Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi)**, Erzurum 2006, s.460-461.

⁴⁰Küçükuğurlu, Saylan, “Şimendiferin Erzurum Yolculuğu”, s.323.

tamamlanmıştır⁴¹. Mustafa Kemal Atatürk'ün de bizzat büyük isteklerinden biri olan bu hattın tamamlanmasını görmeye ömrü yetmemiştir. Erzurum demiryolu açılış konuşmasında İsmet İnönü:

“Bundan 14 yıl önce, 17 Nisan 1925 de Ankara - Erzurum demiryolunun Yahşihan'a kadar olan kısmını işletmeye açılma törenini yapmış ve milli demiryolları politikamızın bu ilk eserini tesit etmiştik. Bu törenden bugüne kadar nihayet 14 yıl gibi, kısa bir zaman geçmiş bulunuyor. Bu arada yalnız demiryolu politikası bakımından meydana getirilen büyük eserler geçen devirlerin ancak asırlarına sığışabilirler. Refah ve ümranın timsali olan şimendifer Cumhuriyetin kudretli ve feyizli eliyle bugün Erzurum'a da varmış bulunuyor⁴²”.

İfadeleriyle demiryolunun önemini vurgulamıştır. Böylece ülkenin doğusu ve batısı arasında demiryolu bağlantısı sağlanmış oldu. Dolayısıyla ülke içindeki ekonomide bir canlanma yaşandı. Mesela Batı Anadolu şehirleri ekmek ihtiyacı için gerekli buğdayı Karadeniz kıyısı ülkelerden karşılıyordu. Çünkü ülkenin doğusu ve batısı arasındaki ulaşımın yetersizliği doğudaki tahılı batıya aktarmaya müsaade etmiyordu. Bu da ülkedeki tarım politikasını olumsuz etkiliyordu. Sivas-Erzurum hattının yapılmasıyla birlikte bölgenin hububatı batıya taşınmıştır. Tahılın yanı sıra hayvancılık merkezi olan Kars, Erzurum ve Erzincan'dan büyükbaş hayvan da yine demiryolu aracılığıyla batının illerin pazarlarına ulaşmıştır. Bu nakliyat her yıl giderek artmıştır⁴³. Daha sonra Sivas-Erzurum hattı, Çetinkaya-Malatya hattıyla da birleştirilerek Cumhuriyet tarihimizin en uzun demiryolu hattı olma özelliğine sahip oldu⁴⁴.

3.5. Erzurum-Sarıkamış Dekovil Hattı'nın Normal Hattı Çevrilmesi

Sovyet sınırından Erzurum'a kadar uzanan bu demiryolu hattı çeşitli dönemlerde yapıldığı için hat genişlikleri de birbirinden farklı olan bu hat üzerinde bir takım değişiklikler gerekliydi. Örneğin Erzurum-Sarıkamış hattı 75 cm genişliğinde dar hat

⁴¹Temizgüney, Erzurum'a Demiryolu'nun Gelişi, **Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Erzurum 2008, s.105.

⁴²**Demiryollar Mecmuası**, Ekim 1939, Cilt: 15, Sayı: 176-177, s.174.

⁴³Vedat Karadeniz, Deniz Akpınar, “Sivas-Erzurum Demiryolu'nun Yapım Süreci, Sosyo-İktisadi Etkileri ve Geleceği”, s.25-26.

⁴⁴Küçüküçürlü, Saylan, “Şimendiferin Erzurum Yolculuğu”, s.335.

olarak inşa edilirken, Sarıkamış'tan sınıra kadar olan hat ise 1.534 metrelik geniş hat olarak inşa edilmiştir. Bu iki hat arasındaki ray genişliği farkı hattın işletiminde sorun yaşanmasına neden oluyordu. Mesela Ankara'dan Kars'a gelen bir yük, hatların birbirinden farklı olmasından dolayı önce Erzurum'da daha sonra da Sarıkamış'ta aktarma yapmak zorunda bırakılıyordu⁴⁵. Aynı şekilde Ankara'dan Kars'a taşınacak bir yük, Erzurum ve Sarıkamış'ta aktarma yapıldıktan sonra anca Kars'a ulaşabilecekti. Dolayısıyla Erzurum'dan sınıra kadar olan hattın geniş hatta çevrilmesi işletmecilik açısından bir zorunluluktur. Öte yandan hattın normale çevrilmesi, bölgenin ekonomik açıdan da gelişimini katkı sağlayacak ve olası bir durumda ülke savunmasını da kolaylaştıracaktı⁴⁶. Demiryolunun, Ankara'dan Kars ili sınırlarına kadar uzatıldığı dönemde İsmet İnönü'nün yaptığı kapsamlı doğu illeri turunun ardından, Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya'da 4 Eylül 1935'te Kayseri treniyle bir takım etütler yapmak amacıyla doğu illeri gezisine çıkmıştır. Devletin doğu illerinde geniş ölçüde genel bir planın özünü saptadığı sıralarda bakanın bu gezisine oldukça önem verilmiştir. Erzurum ve Kars arasında işletilmekte olan ve büyük harpte yapılan bu demiryolunun Anadolu'nun doğusuyla batısını birbirine kavuşturmak amaçlı etütler yapılmıştır. Yoldaki birçok traverslerin yenilenmesi, yol boyu ihtiyaçların karşılanması için duraklar ekleme kararları alınmıştır. Başka bir sistemle yapılmış olan bu hattın devlet demir yolları sistemine çevrilmesi üzerinde incelemelerde bulunulmuştur⁴⁷. Kars Milletvekili Mehmet Bahadır Kars demiryolu inşasının coğrafi ve mali sebeplerin göz önünde bulundurulmasını vurgulayarak, Kars'ta ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraşıldığını, kışın ağır geçmesi nedeniyle ulaşımın zorlukla sağlandığını, şehrin kalkınmasında demiryolunun önemli yere sahip olduğunu, bu amaçla Horasan-Sarıkamış demiryolu ile 74 km'lik dar bir hattın Kars'a uzatılması gerektiğini belirtmiştir. Milletvekilinin bu talebine karşılık Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu 1 km demiryolunun 500.000 liraya, 1 km devlet yolu standardında yani geniş, meyilleri az ve virajları rahat bir yolun ise 30-40.000 liraya mal olduğunu belirterek, 1 km demiryolu bedeliyle 15 km karayolu inşa edilebileceğini, maliyeti daha az olduğu için tüm dünyanın karayolunu tercih ettiğini belirtmiştir. Bu verilere bakıldığında Horasan-Sarıkamış demiryolu yolu için harcanacak 45.000.000 lira ile yaklaşık 1.500 km devlet yolu standardında karayolu

⁴⁵Demiryollar Dergisi, Ağustos-Eylül 1935, s.285.

⁴⁶İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Dönemi Demiryolları, s.115.

⁴⁷Demiryollar Dergisi, Ağustos Eylül 1935, Cilt: 11, Sayı: 126-127, s.287.

inşa edileceğini, bunun yanı sıra Erzurum-Kars istikametinde ıslah edilmesi gereken karayolunun bulunduğunu, tüm bunlar dikkate alındığında Horasan-Sarıkamış demiryolunun Kars'ın imarı ve kalkınması açısından birinci derecede rol oynayan bir mevzu olmadığını, 74 km'lik bu dar hattın normal hatta çevrilmesi için 40.000.000 liranın üzerinde bir kaynak gerektiğini ve bu meblağ ile devlet yolu standardında bir karayolu şebekesi kurma imkânının olduğunu açıklamıştır⁴⁸. Bu doğrultuda ilk önce Erzurum ve Sarıkamış arasındaki demiryolu yapımı için çalışmalara başlanmıştır. Bu hat 58 kilometre uzunluğunda olmakla beraber Erzurum-Madeniyeköy parçasını da kattığımızda 231 kilometre uzunlukta ve 750 milimetre açıklığında; yani dar hat olarak inşa edilmiştir⁴⁹. Başlangıçta Erzurum-Hasankale hattında Pasinler Ovasına ulaşımı sağlamak ve bundan sonra ifade edilen hatlarda yapılacak değişiklikleri kolaylaştırmak amacıyla öncelik, 22 kilometrelik Erzurum-Uzunahmetler İstasyonu arasındaki bölüme tanınmıştır. Bu kısımda yaklaşık 60 metre yüksekliğinde bir köprü ile 1.8 km uzunluğunda bir tünel inşası gerekliydi⁵⁰. Erzurum-Sarıkamış güzergâhının kilometrelerine şöyle bakacak olursak:

Erzurum-Uzunahmetler: 0-19

Uzunahmetler-Horasan: 19-82

Horasan-Hızırilyas: 82-102

Taşkesen Boğazı: 102-104

Boğazmahreci-Yeniköy: 104-123

Yeniköy-İskenderçayı: 123-132

İskenderçayı- Pravalı: 132—141-1-700

(Tünele giriş)

Tünel: 141+700-143+600

Tünel çıkışı- Sarıkamış: 143+600-153⁵¹.

Yukarıda sözü edilen Erzurum-Uzunahmetler arasındaki demiryolu hattının yenilenmesi maksadıyla Meclis'ten 13 Aralık 1939 tarih ve 3745 Numaralı kanun ile Nafia Vekâletine 2,5 milyon lira harcama izni verilmiştir⁵². Fakat o dönem II. Dünya

⁴⁸**TBMM Tutanak Dergisi**, Şubat 1952, Cilt 13, Sayı: 28, s.1207-1208.

⁴⁹**Demiryollar Dergisi**, Ekim-Aralık 1945, Cilt: 21, Sayı: 248-249-50. s.34.

⁵⁰Güneş, Malatya'ya Demiryolu'nun Gelişi, s.43.

⁵¹**Demiryollar Dergisi**, Ekim-Aralık 1945, s.34.

⁵²**TBMM Kanunlar Dergisi**, Cilt: XXI, s.21.

Savaşın olumsuz koşullarından dolayı toplamda 288,00 km olan bu hattın yapımı⁵³ savaş dönemlerinde gündeme gelmiş olsa da ekonomik koşulların elverişsizliği yüzünden yapımına ancak 1948 yılında başlanmıştır. Ayrıca Erzurum-Hasankale hattının yapılması için proje 1947 yılında uygulanmaya konulan Türkiye İktisadi Kalkınma Planı'na eklenmiştir. Bu projeye göre Erzurum-Sarıkamış demiryolu hattının inşasına 1948 yılında başlanıp 1951 yılında bitirilecektir. Yapılan plan doğrultusunda bu hattın inşasına 1948 yılında başlanmış ve Erzurum-Uzunahmetler istasyonu arasındaki kısmı 1949 yılının Şubat ayında tamamlanmıştır. Hat için Amerika'dan sipariş edilen traverslerin geç gelmesiyle biraz aksamalar yaşanmışsa da Hasankale istasyonu'na kadar olan 42 kilometrelik bölüm hızlıca bitirilerek 1949 yılının Aralık ayında işletmeye açılmıştır. Böylece birbiri ile uyumsuz hatların neden olduğu sorunlar çözülerek ülkenin kuzeydoğusu ile ulaşım imkânı rahatlıkla sağlanabilmiştir⁵⁴. Toplamda 288,00 km uzunluğundaki bu hattın inşası 1961 yılında tamamlanabilmiştir⁵⁵.

3.6.Sovyet Rusya ile Ticaret İlişkilerde Kars Demiryolu'nun Kullanımı

Kars ili Rusya'nın sınırlarına dâhil olmadan önce Kafkasya'nın önemli tarım merkezi konumundadır. Ermeni bir araştırmacı bu önemi şöyle ifade ediyor:

“Şüregel bölgesinin ve komşu civarlarının dikkate değer tahıl verimliliği, henüz eski çağlarda bile efsanelerin ve atasözlerinin konusuydu. Bizim zamanımızda da, daha doğrusu 1877 savaşından önce, Kars Sancağı, Transkafkasya'nın tahıl ambarı olarak görülüyordu. Kutais, Tiflis ve Erivan Valiliklerinde bereketsiz mahsuller hiç hissedilmezdi, yeter ki eski Türk sınır illerinde tahıl iyi gelişip yetişsin. Rus Kafkas Ordusu da iaşesinin önemli bir bölümünü Kars'tan alıyordu. Aracılarımız burada daima, neredeyse arz edilen bütün tahılı satın alıyorlardı.”

⁵³Hakan Altındirek, Türkiye'de Demiryollarımızın Geçmişi, Bugünkü Durumu ve Geliştirilmesiyle, Trafik Kazalarının Azaltılmasına İlişkin Araştırma, **Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi)**, s.79.

⁵⁴Güneş, Malatya'ya Demiryolu'nun Gelişi, s.44.

⁵⁵Altındirek, Türkiye'de Demiryollarımızın Geçmişi, Bugünkü Durumu ve Geliştirilmesiyle, Trafik Kazalarının Azaltılmasına İlişkin Araştırma, s.79.

Kars ve Ardahan tarımsal öneminin yanı sıra transit ticaret için de bölgesel öneme sahipti. Ancak ulaşım koşullarının kötü olmasından dolayı ticaret kötü etkileniyordu. Ayrıca bölge Avrupa mallarının Doğu Anadolu ve Kafkasya'ya taşındığı bölgede yer alıyordu. Bölgede transit ticarete en çok kullanılan ticaret yolları şunlardı:

- Trabzon-Oltu-Erzurum-Kars
- Kars- Divin-Tebriz
- Erzurum- Ardahan-Ahıska
- Ahıska-Lazistan-Acara/Acarya-Batum (Çoruh Nehri'nin vadi akışını takip ederek)
- Batum-Artvin-Ardahan-Kars-Aleksandrapol-Erivan

Bölgede tarımsal ürünlerin yanı sıra, tekstil (ipek, pamuk, keten, brokar), kürk (kunduz, kurt, tilki, sansar/samur), sömürge ürünleri (çay, kahve, şeker, karabiber vs.), semaverler ve diğer ev eşyalarını kapsıyordu. Kars ticaret yolu üzerinde yer aldığı için artık giderek canlanmış ve başka ülkelerle ticari ilişkilerin irtibat noktası haline gelmiştir. Bu sebeplerden dolayı Kırım Savaşı'nın ardından burada Erzurum Rus Konsoloslugu'nun bir şubesi ve bir Osmanlı-Rus Ticaret Mahkemesi dahi kurulmuştur⁵⁶. 93 Harbi'nden sonra Rus idaresindeki Kars Vilayeti'nde de durum değişmemiştir. Bölgenin tahıl ambarı olan Kars'tan demiryolu aracılığı ile Rusya çevresine binlerce vagon tahıl satışı yapılmıştır. Bir vagon yaklaşık olarak 8 ile 10 ton kadar ot alabilmekteydi. Rus idaresinde yalnız Kars'tan yılda yaklaşık 200 vagon ot, Bakü ve Batum tarafına sevk edilmekteydi. Ayrıca Kafkasya'nın yıllık 10.000.000 tonluk ot ihtiyacı Kars ve çevresinden karşılanmaktaydı⁵⁷. Tahıl ürünlerinin yanı sıra Kars'ın, Kağızman, Ardahan ve Oltu kazalarında mısır, arpa, çavdar, buğday, patates, pirinç, tütün vb. tarımı ve hayvancılık yapılmaktaydı, Tuz, meyve, yün, deri ve hayvancılık başlıca ticaret alanlarıydı⁵⁸. Çarlık Rusya idaresinden Sovyet Rusya idaresine uzanan süreçte Kars üzerinden Kafkasya ve Rusya'ya ticaret kesintisiz olarak devam etmiştir. 1917-1918 istatistik verilerinde elde edilen bilgilere göre Kars, yıllık hububat olarak 4000 vagon arpa, buğday ve

⁵⁶Kobro, Kars ve Ardahan Bölgesi, s.68-69.

⁵⁷Murat Küçükuşurlu, "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Sovyet Rusya İle Türkiye Arasında sınır Ticareti", **Atatürk Dergisi**, Cilt: 4, Sayı:3, 2005 s.164.

⁵⁸ Bige Sükran Yavuz, "Türk Kurtuluş Savaşı Yıllarında Uluslar Arası Rekabet Alanı Olarak Transkafkasya ve Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri(13 Ekim 1921 Kars Antlaşması Sonrası)", **Tarih Kurumu XIV. Türk Tarih Kongresi**, Ankara 2013, s.113-114.

çavdar, 50 milyon halinde balya ot, 100.000 büyük baş hayvan, 100.000 erkek koyun, 500.000 kilo peynir, 300.000'e yakın deri ve yarım milyondan tondan fazla pamuk ihraç etmekteydi. Bunların yanında paket halinde tereyağı, 500.000 kilo kaşar ve gravyer Gürcistan, Moskova ve Azerbaycan'a satılmaktaydı⁵⁹. Kars Vilayeti daha sonra Türk Milli Mücadelesinin arsından 13 Ekim 1921 Kars Antlaşması ile Türkiye sınırlarına kesin bir şekilde dâhil olmuş, dolayısıyla demiryolları idaresi de Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edilmiştir. Kars, Türkiye'ye dâhil olmuş olsa da bulunduğu konum itibari ile bölge ile ilişkisi devam etmiştir. Bu bağlamda 9 Temmuz 1922'de Rusya Federasyonu, Transkafkasya Federasyonu ve Türkiye arasında "Demiryolu Sözleşmesi" imzalanmıştır. Bu sözleşme gereğince, Ermenistan'da Gümrü'den geçmek şartıyla Transkafkasya demiryolundan yolcu ve yük taşımacılığına izin verilmiştir. Bu sözleşme yapılan kadar Türkiye'nin Karadeniz limanlarıyla Kars, Ardahan, Artvin, Iğdır ve diğer bölgeler arasında demiryolu bağlantısı olmadığı için esas yük taşımacılığı Batum limanına yapılır ve dağıtım da buradan gerçekleşirdi. Ayrıca Türkiye'nin doğusu ile Batum arasında kurulan doğrudan demiryolu sayesinde yapılan yolcu ve yük taşımacılığı (haftada bir kez Sarıkamış-Batum ve Batum-Sarıkamış, haftada bir kez de Sarıkamış-Tiflis ve Tiflis-Sarıkamış) avantajlı koşullarda sağlanıyordu. Demiryolları sözleşmesinden başka 1922 yılında Türkiye-Transkafkasya Ekonomik Konferansı'nda, Türkiye ve Transkafkasya Cumhuriyetleri arasında "*posta-telgraf*", "*konsolosluk*", "*hukuksal yardım*" ve "*ticaret*" sözleşmeleri de imzalanmıştır. Ticaret sözleşmesi gereğince, dost halklar arasında normal ticari ilişkiler kurulacak ve Transkafkasya Dış Ticaret Dairesi'nin Türkiye'de engelsiz çalışması sağlanacaktı. Buna karşın Türk tüccarların da Transkafkasya Cumhuriyetleri sınırlarında Sovyet İthalat-İhracat kurumlarıyla avantajlı koşullarda ticaret yapmalarına izin verilecekti⁶⁰. 1922 yazında yapılan bu sözleşmelerden anlaşıldığı gibi, Ankara Hükümeti bir yandan Türkiye-Transkafkasya ticaretini eşit koşullarda gerçekleştirmek maksadıyla önlemler almaya çalışırken öte yandan Kafkas ülkeleriyle ticaretini sürdürmeyi ihmal etmemiştir. Ayrıca, Kafkas ülkelerine 3.000 tonu Şark Cephesi Demiryolları, 17.000 tonu da resmi daireler, kuruluşlar ve mektepler için olmak üzere toplam 20.000 ton gibi hiç de küçümsenmeyecek bir

⁵⁹Kadriye Kuytul, Cumhuriyet Dönemi Kars'ta Hayvancılık Faaliyetleri, **Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Kars 2020, s.54.

⁶⁰Yavuz, "Türk Kurtuluş Savaşı Yıllarında Uluslar Arası Rekabet Alanı Olarak Transkafkasya ve Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri (13 Ekim 1921 Kars Antlaşması Sonrası)", s.136.

miktarda benzin, petrol ve petrol ürünleri siparişi veriyordu⁶¹. Türkiye'nin Rusya'ya ihraç ürünlerine baktığımızda ön önemli mallar, maden canlı hayvan ve tütün yer almaktadır. 1924 yılında Rusya'ya 470.000 lira değerinde 23.474 baş hayvan ihraç edilmiştir. Türkiye'den Rusya'ya yapılan hayvan ihracatı, Rusya'nın canlı hayvan alımının %25 ini karşılıyordu. Hayvan ticaretinin yanı sıra ot ve pamukta ihraç edilmiştir. Bu ürünlerin ihracatı da yine Doğu Anadolu sınırında yapılmıştır. Türkiye ise Rusya'dan zahire, hububat, mum ve yağ gibi ürünler ithal etmekteydi⁶². Bir başka gelişme 1924 Ekim'inde Türkiye'de kalan Akyaka istasyonu ile Ermenistan'da kalan Gümrü istasyonu arasında telgraf hattı çekilmesi için telgrafçılar atanmıştır. 9 Temmuz 1929'da Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında, Kars demiryolu için direkt yolcu, bagaj ve yük taşıması için demir yolu seferleri anlaşması imzalandı. Anlaşma taşımaların her türlü koşullarını net bir şekilde belirliyordu ve Gümrü-Kars hattını kullanan direkt yük taşımasına açık istasyonların listesini de içeriyordu⁶³. Demiryolu ile sınır ticareti devamlılığı esasında 19/7/1934 tarih ve 2/1054 sayılı kararnameyle Erzurum-Sarıkamış hattı ile Kafkas demiryolları arasında yapılmakta olan nakliyat işlerini tetkik için Gümrü'ye (Leninakan) içlerinde Devlet Demiryolları Hareket Başmüfettişi ve işletme amiri vekili Tahsin Bey'in bulunduğu bir heyet gönderilmiştir⁶⁴. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile demiryolu üzerinden devam eden sınır ticaretinin devamlılığını 1937-1938 yılları arasında Erzurum-Kars demiryolu üzerinde bir hudut istasyonu meselesinin gündeme gelmesi de bu durumu onaylamaktadır⁶⁵

“Nafia Vekilliğinden yazılan 30/6, 22/7/1937 tarih ve 34689, 39266 sayılı tezkerelerde; Devlet Demiryolar İşletme İdaresinin Erzurum-Sarıkamış hattında işleyen lokomotifleri için lüzumu olan 4000 ton mazorum geçen senelerde olduğu gibi ya piyasadan Trabzon yolu ile ve açık eksiltme sureti ile temini veyahut şimendiferlerimizle Sovyet hudut istasyonunda Sovyet Hükümetinden alınması icabetmekte olduğu bildirilerek Trabzon yolile ve fiçılarla Erzurum'a nakledilecek

⁶¹Yavuz, “Türk Kurtuluş Savaşı Yıllarında Uluslar Arası Rekabet Alanı Olarak Transkafkasya ve Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri (13 Ekim 1921 Kars Antlaşması Sonrası)”, s.141.

⁶²Küçükuşurlu, “Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Sovyet Rusya İle Türkiye Arasında sınır Ticareti”, s. 168.

⁶³Badem, Mirzoyan, “Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)”, s.76.

⁶⁴BCA, K-47/G-55/S-7.

⁶⁵Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi, TDA, 35451, 139430, 55.

olan mazotun kilosunun 10-12,5 kuruşa mal olacağı halbuki Sovyetlerle yapılan temasa nazaran Sarıkamış'ta kendi vesaitimizle teslim edilmek üzere gümrük resmi dâhil kilosu 4,5 kuruşa mal edileceği ve Sarıkamış'ta bir münakaşa açılrsa dahi Sovyetle münakaşaya iştirak etmemekte ve bu ihtiyaç kendilerinden ancak hususi teşebbüslerle temin edilmekte olduğu cihetle açılan eksiltme akamete uğrayacak ve bu suretle boş yere zaman kaybedilmiş olacağından şekil ve mahiyeti itibarı ile bu alım işinin yedi vahit telekki edilerek bahsi geçen mazotun mevcut ticaret anlaşmaları dairesinde 2490 sayılı kanunun 46'ncı maddesinin (D) fıkrasına göre Sovyetlerden pazarlıkla satın alınması için bir karara bağlanması istenilmiş ve Maliye Vekilliğinden yazılan 14, 27/7/1937 tarih ve 13166/39, 3746 sayılı mutalâanamerde; bahsi geçen (D) fıkrası, her hangi bir madenin pazarlıkla alınabilmesi için o şeyin yalnız bir kimse elinde bulunması veya bir kimse elinde bulunan maddelerden olmadığından bahsi geçen 4000 ton mazotun teklif veçhile 46 ıncı maddenin (D) fıkrasına göre Sovyetlerden pazarlıkla satın alınması caiz olamayacağından artırma ve eksiltme kanununun umumi hükümleri dairesinde eksiltmeye konulma sureti ile tedariki kanun hükümlerine daha uygun olacak isede teslim mahalli itibarı ile Sovyetlerden alınmasında fili bir zaruret ve idare için bir menfaat bulunduğu bildirilmekte olduğuna göre İcra Vekilleri Heyetince takdiri ile bir karar bağlanması muvafık olacağı bildirilmiştir. Bu iş İcra Vekilleri Heyetince 30/7/1937 tarihinde görüşülerek; Erzurum-Sarıkamış hattında işleyen lokomotifler için tedariki gerekli görülen 4000 ton mazotun Nafîa Vekaletinin işarına nazaran Sovyetlerden alınması daha ucuz ve daha kolay olacağı anlaşıldığından bahsi geçen mazotun teklif veçhile yedi vahit telekki edilerek 240 sayılı kanunun 46. maddesinin (D) fıkrasına göre Sovyetlerden pazarlıkla satın alınması onanmıştır.”⁶⁶

⁶⁶BCA, 30-18-1-2, Kutu 77, Gömlek 69, Sıra 14.

Bu arşiv belgesinden anlaşıldığı üzere Kars demiryolu ile temin edilen ithalat ürünleri daha ucuza mal olmaktadır. Nitekim Erzurum-Sivas hattı için gerekli olan malzemeler 1938-1939 mali yılları içinde yine Rusya'dan alınmaya karar verilmiştir. Rusya'dan alınacak olan 15.000 ton çimento Kars üzerinden demiryoluyla ülkeye ulaştırılmıştı⁶⁷. Daha öncede ifade edildiği gibi Kars demiryolu üzerinden SSCB ile ticari alış-verişe devam edilmiş ancak II. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine sınırda bir takım tedbirler alınmıştır. 1940 yılında Mareşal Fevzi Çakmak Erzurum-Sarıkamış-Kars-Leninakan (Gümrü) demiryolu hattı boyunca incelemelerde bulunmuş ve bir rapor hazırlamıştır. Rapora göre:

“1- Sarıkamış-Gümrü hattı Rus inşası olup Kafkas demiryolu ile aynı açıklıktadır. Bugünkü durumun nezaketi nazarı dikkate alınırsa bu hat Rusların zırhlı tren baskınlarına ve ya bu cepheden taarruzlarında Kars müstahkem mevkiine tesir için büyük çaplı toplar getirmelerine imkân verilebilir. Bu gibi ahvalda büyük zararlar doğurabilir.

Mevcut bu hattın nakliyat istatistiklerine bakılırsa ve Rusya'dan bundan böyle Şeker, demir ve çimento gelmeyeceğine göre senevi ithalatımız 4200 ton ve ihracatımız 500 ton kadar olabilir. Pek cüzidir. Ve uzun senelerden beri tamir görmeyen bu hattın tamir masrafı da bu tarzdaki gelirine tekabül etmez. Bunun yerini dar hat fazlasıyla temin edebilir.

Erzurum-Sarıkamış Dar hattı ise iktisaden, siyaseten askerlik ve Türk tipinde geniş hattın temdidi bakımından takviyeye muhtaçtır. Birinci maddede arz edilen mahsurları dolasıyla Sarıkamış'tan Leninakan'a mevcut geniş hat üzerinden geçirilerek Erzurum-Sarıkamış tipi dar hat temdidi halinde hem maruz zarar ortadan kaldırır ve hem de Ruslarla mevcut ticari itilaf mucibince yine hududa kadar bir demiryolu bulunmuş ve suretle Rus tipi olan Sarıkamış Leninakan hattının da tedricen kaldırılması fırsatı elde edilmiş olur.

Bu itibarla:

⁶⁷Bayındırlık İşleri Dergisi, Cilt: III, Sayı: 3, s.57.

- a) Erzurum-Sarıkamış dar hattının (bilhassa traverslerinin) derhal takviyesine,
- b) Sarıkamış'tan itibaren Kars'a doğru dar Hat uzatılmasına ve başlanmasına,
- c) Sarıkamış'tan dar hat ile birlikte Kars ile Hudut arasındaki geniş hat kısmının kaldırılmasını düşünmekteyim.

2. Bu gün ki nazik duruma karşı müteyekkiz bulunmak üzere Sarıkamış-Leninakan demiryolu nakliyatın azami haftada bir trene indirilmesini ve pek mahrem olarak mahallinde verdiğim emirde de tren geçmeyeceği günler için hudut kıtalarının yardımıyla raylardan birkaçının sökülü olmasını emrettim ve u husus Münakalet vekaletine arz edilmiştir.

Aldığımız malumata göre bu icraat tatbikat sahasına konmuştur.

3. Gereği yapılmak üzere yukardaki tekliflerimi tasvib ve tensiblerine arz ederim.

4. Başvekalete, Münakalat vekaletine arz edilmiştir.

Mareşal Fevzi Çakmak''⁶⁸.

Fevzi Çakmak'ın incelemeleri ve raporu neticesinde yolların genişliğinde bir değişiklik yapılamamıştır ama Kars'ın sınırdaki konumundan dolayı tedbir amaçlı bir müddet yabancı yolcuların seyahati kısıtlanmıştır. Fakat 1941 yılında ulaşımın açılması için Türkiye Cumhuriyeti tarafından bölgeye güvenlik tedbirleri alınmıştır⁶⁹.

⁶⁸BCA, K-149/G-62/S-4.

⁶⁹BCA, K-152/G-77/S-20.

SONUÇ

Ulaşım tarih boyunca medeniyetlerin birbirleri irtibat kurabilmesi için en önemli araç olmuştur. Modern çağa gelindikçe de bu özelliğini yitirmemiştir. Savunma alanında, kültürel kaynaşmada, sağlık alanında veya eğitim alanında insanlara en iyi şekilde hizmet sunabilen unsurların başında gelmektedir. Dolayısıyla ülkelerin birbirleri ile hızlı ve güvenli ilişki kurabilmesi için ulaşımına ciddi pay düşmüş ve bu doğrultuda hareket etmişlerdir. Eski çağlarda kara ve deniz yolu ile yapılan ulaşımın yanında bir de 16. yüzyılda yükünü hayvanların çektiği demiryolu eklenmiştir. Fakat daha sonra buharlı lokomotifin icat edilmesi ile hayvan gücünün yerini makine almış ve bu ulaşımında insanlık için bir devrim olmuştur.

Sömürgeleri sayesinde ekonomik olarak güçlenen Avrupa devletleri bu durumu avantaja çevirmiştir. Önce kendi ülkelerinde demiryolu ulaşımını yaygınlaştırmış daha sonra diğer dünya devletlerine de taşımak ve pay almak için girişimlere başlamışlardır. Bu devletlerin başında ise geniş topraklara sahip olan ancak dağılma dönemine giren Osmanlı Devleti gelmektedir. 19 yüzyıla gelindiğinde sanayileşen ve zenginleşen Avrupa devletlerine karşı dağılan ve çöküşe giden bir Osmanlı Devleti vardır. 19 yüzyıl boyunca Balkanlarda, Kafkaslarda, Karadeniz ve Kuzey Afrika’da çeşitli devletlerle savaşmak zorunda kalmıştır. Bu savaşlardaki kaybın en önemli sebepleri ise merkeze uzak olması ve direk ulaşım bağlantısı olmamasıdır.

Ulaşımın savaşlara etkisinin önemini öğrenen bir diğer devlette Çarlık Rusya’dır. Özellikle Kırım Savaşı’ndaki yenilginin sebebinin merkeze uzak olması ve ulaşımından kaynaklı cephe gerisindeki lojistik desteğin yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Çarlık Rusya’da bu savaştan sonra demiryolu yapımına ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştır. Ayrıca topraklarına kattığı en ücra köşeleri dahi demiryolu ağı ile merkezine bağlamıştır. Kafkas ticaret yollarında gözü olan Rusya 19 yüzyıl boyunca bu uğurda Osmanlı Devleti ve İran ile savaşmış ve bu amacına da ulaşmıştır. 1878 yılında Kars’ı da topraklarına katarak burayı da demiryolu ağına bağlamış ve daha sonra bu demiryolu sayesinde de amaçlarına bir kez daha ulaşmıştır. Kars’a uzattığı demiryolu sayesinde bölgenin tarım ve hayvan zenginliğinden yararlanmış, Kafkasya da ki askeri gücünü gıda ihtiyacını Kars platosundaki arpa, buğday gibi tarım ürünleri ile karşılamıştır. Asıl amacı savaşta

Osmanlı Devleti'ne karşı ulaşım sayesinde lojistik desteği kolaylaştırmak isteyen Rusya bu amacına da I. Dünya Savaşı'nda ulaşmış, demiryolunu Erzurum ve hatta Erzincan'a kadar dekovil hattı olarak uzatmış, savaşta demiryolu sayesinde Anadolu içlerine kadar ilerleme imkânı bulmuştur. Bu şekilde demiryolu ulaşımının önemi bir kez daha kanıtlanmıştır. Nitekim Kars'ın 1878 yılında elden çıkmasının sebebi de yine Ankara'nın doğusunda demiryolu ulaşımının bulunmamasına bağlanmıştır. I. Dünya Savaşı'ndan ayrılan Rusya Gümrü Antlaşması ile Kars'ı ve dolayısıyla demiryolunu Osmanlı Devleti'ne iade etmiştir. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti idaresine geçen Kars demiryolu sayesinde Kafkasya ile bağlantı kesilmemiş, ithalat, ihracat veya yolcu taşımacılığı gibi hizmetlere devam etmiştir. 1939 yılında Ankara ile Erzurum'un bir birine bağlanmasıyla dolaylı olarak Kars'ta Ankara'ya bağlanmış, daha önce Sovyet Rusya'ya kolaylıkla taşınan bölgedeki ürünler Batı Anadolu'ya da rahatlıkla ulaşma imkânı bulmuştur. Bunların yanı sıra ülkenin doğusu ve batısı arasında ulaşım kolaylığı ile insanlar arası etkileşimde daha kolay olmuştur.

KAYNAKÇA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi

BOA, HR.SFR.1, K-113/G-22.

BOA, HRT.h. K/2364

BOA, K-326/G-33/25.

BOA, Y.A.HUS, K-299/G-20.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi

BCA, 030.18.1.2. K-37/G-.45/S-8.

BCA, 30-18-1-2, 77, 69

BCA, 30-18-1-2, K-77/G-69/S-14.

BCA, HR.SFR.1., K-171/G-47.

BCA, HR.SFR.1., K-151/G-38.

BCA, K-149/G-62/S-4.

BCA, K-152/G-77/S-20.

BCA, K-47/G-55/S-7.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi

TDA, 35451, 139430, 55

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

TBMMZC, IV/15, 20.05.1933, s.212-125, Düstur, Üçüncü Tertip, XIV

Dergiler

Bayındırılık İşleri Dergisi, Cilt: III, Sayı: 3

Demiryollar Dergisi, Ağustos Eylül 1935, Cilt: 11, Sayı: 126-127

Demiryollar Dergisi, Aralık 1930, Cilt:6, Sayı: 66-70

Demiryollar Dergisi, Aralık 1935, Cilt: 11, Sayı:130

Demiryollar Dergisi, Ekim-Aralık 1945, Cilt: 21, Sayı: 248-249-50

Demiryollar Dergisi, Haziran 1950, Cilt:24, Sayı: 294-296

Demiryollar Dergisi, Mart 1950, Cilt: 24, Sayı: 291-293

Demiryollar Dergisi, Mayıs 1936, Cilt: 12, Sayı:135-136

Demiryollar Dergisi, Ocak 1937, Cilt: 12, Sayı: 143

Demiryollar Dergisi, Şubat 1936, Cilt: 11, Sayı: 132

Demiryollar Mecmuası, Aralık 1930, Cilt: 6, Sayı:66-70

Demiryollar Mecmuası, Ekim 1929, Sayı:56

Demiryollar Mecmuası, Ekim 1939, Cilt: 15, Sayı: 176-177

Demiryollar Mecmuası, Mart 1929, Cilt: 5, Sayı: 49

Demiryollar Mecmuası, Temmuz 1933, Cilt: 9, Sayı:103

Demiryolları Mecmuası, Mayıs 1931

TBMM Kanunlar Dergisi, Cilt: XXI

TBMM Tutanak Dergisi, Şubat 1952, Cilt 13, Sayı: 28

Kitap ve Makaleler

Akbulut, G. (2010). **Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı**, Anı Yayıncılık, Ankara.

Akbulut, G. (2012). “Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Gerçekleşmeyen Demiryolu Projeleri ve Etkileri (1876-1939)”, **Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi**, Cilt: 1, Sayı: 1.

Akpolat, M. S. (2004). “Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarlığından Bir Kesit: Adana-Mersin Demiryolu İstasyon Binaları”, **Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi**, Cilt: 21, Sayı:1.

- Alp, A. (2012). “Kars Tarihi Bakımından Bir Kaynak Olarak Vilayet Gazetesi “Kars””, **Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi**, Cilt: 161, Sayı:161.
- Alperen, A. (2018). “Bağdat Demiryolu: Siyasal Sonuçları Olan Bir Türk-Alman Demiryolu Projesi”, **21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum**, Cilt: 7, Sayı: 19.
- Altındirek, H. *Türkiyede Demiryollarımızın Geçmişi, Bugünkü Durumu ve Geliştirilmesiyle, Trafik Kazalarının Azaltılmasına İlişkin Araştırma*, **Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi)**.
- Arslan Çinko, M., Eres, M. (2019). “Yeni Demiryolu Projeleri Bağlamında Kars Demiryolu Mirasının Değerlendirilmesi”, **Mimarlar Odası**.
- As, E. (2006). *Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1926)*, **Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkıpları Tarihi Enstitüsü (Doktora Tezi)**, İzmir.
- As, E. (2015). **Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960)**, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.
- Aslan, Z., Usta, Y. (2017). “Dış Basın ve Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Brest Litovsk’tan İngiliz İşgaline “Batumi” (Haziran 1918- Ocak 1919), **Karadeniz İncelemeleri Dergisi**, Cilt: 11, Sayı: 22.
- Atam, Ş. (2015). *Osmanlı Devleti’nde Nafiâ Nezâreti*, **Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi)**, Niğde, 2015.
- Ateş, S. (2013). “Birinci Dünya Savaşı ve Kafkasya”, **21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum**, Cilt:2, Sayı: 5.
- Avcı, M. (2014). “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası”, **Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi**, Cilt: 14, Sayı: 54.
- Aydın, N. (2006). **Her Yönüyle Sarıkamış**, Okyanus Matbaası, Erzurum.
- Badem, C. (2010) **Çarlık Rusya’sı Yönetiminde Kars Vilayeti**, Bir Zamanlar Yayıncılık, İstanbul.
- Badem, C. (2018). **Çarlık Yönetiminde Kars, Ardahan, Artvin 1878-1918**, Aras Yayıncılık, İstanbul.

- Badem, C., Mirzoyan, S. (2013). “Tiflis-Gümrü-Kars Demiryolunun İnşası (1895-1899)”, **IHJR, The Hague**.
- Bakırcı, M. (2013). “Türkiye’nin Uluslararası Ulaşımında Demiryolu Sınır Kapılarının Yeri ve Etkinliği”, **Marmara Coğrafya Dergisi**, Sayı: 28.
- Borovskaya, E. N. Ermakov, K. A. (1917). **Istoriya Zheleznodorozhnogo Transporta V Rossii**.
- Çağlıyan, A., Bozkurt Yıldız, A. (2013). “Türkiye’de Demiryolu Güzergâhları ve Jeomorfoloji İlişkisi”, **Marmara Coğrafya Dergisi**, Sayı:28.
- Çapar, O. (2020). “Sultan II. Abdülhamid Dönemi Fransız Demir yolu Yatırımları”, **Hirstory Studies İnternational Journal Of History**, Cilt:12, Sayı:3.
- Çetin, B. vd., (2011). “Türkiye’de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış”, **Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi**, Cilt: 1, Sayı: 1.
- Çetin, E. (2009). *Türk Basınında Hicaz Demiryolu (1900-1918) (İkdam, Sabah, Saadet, Sebilür Reşad, Servet-i Fünun, Şura-yı Ümmet, Takvim-i Vekâyi, Tanin, Tercuman-ı Hakikat Adlı Gazete ve Dergilere Göre)*, **Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Kayseri.
- Çetin, E. (2010). “Türk Basınına Göre Hicaz Demiryolu (1900-1918), **İnternational Journal Of History**, Cilt: 2, Sayı: Özel.
- Dayı, E. (1997). **Erzurum Kongresi ve Elviye-i Selase Meselesi**, Atatürk Üniversitesi Araştırma Yayınları, Erzurum.
- Deniz, T. (2016). “Türkiye’de Ulaşım Sektöründe Yaşanan Değişimler ve Mevcut Durum”, **Doğu Coğrafya Dergisi**, Sayı:36.
- Durak, G. (2015). “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Kafkas Siyaseti Ve Sarıkamış Harekâtı”, **Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi**, Yıl: 3, Sayı: 9.
- Erhan, Ç. (2002). “Türkiye-ABD İlişkilerine Genel Bir Bakış (1919-2002)”, **Türkler Ansiklopedisi**, Cilt: 17.

- Ezer, F. (2017). “Mütareke Dönemi Türkiye’nin Ulaşım Durumu”, **Belgi Dergisi**, Cilt: 13, Sayı: 13.
- Fedoseyeva, L.D. “Interesy Rossii İ Turtsii Na Severo-Zapadnom Kavkaze V Pervoy Polovine XIX. Veka”, s.1.
- Firdevs Temizgüney, *Erzurum’a Demiryolu’nun Gelişi*, **Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Erzurum 2008.
- Gafarov, V. “Territorial'noy Tselostnosti Azerbaydzhana Na Turetsko-Rossiyskikh Peregovorakh 1921 Goda”. (Moskovskaya I Karsskaya Konferentsii)
- Gaidamakin, A.V., Chetvergova, V.A. (2012). **Rusya Demiryolu Ulaşım Tarihi**, Moskova.
- Gök, Y., Tozlu, S. (2008). “Erzurum-Kars Topyolu”, **Doğu Coğrafya Dergisi**, Cilt: 13, Sayı: 20.
- Gümüş, M. (2011). “1893’ten 1923 Chester Projesi’ne Türk Topraklarında Demiryolu İmtiyaz Mücadeleleri ve Büyük Güçler”, **Tarih Okulu**, Sayı: X.
- Güneş, H. (2019). *Malatya’ya Demiryolunun Gelişi*, **İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yüksek Lisans Tezi)**, Malatya.
- Hakan, E. (2012). **Kars Tarihi**, İstanbul.
- Haydaroglu, İ., Pehlivan, İ. (2004). “Rus Sermayedarların Osmanlı Devleti Üzerine Bazı Yazışmaları”, **Tarih Araştırmaları Dergisi**, Cilt: 23, Sayı: 36.
- Haykır, Y. (2011). *Atatürk Dönemi Kara ve Demiryolu İnşa Çalışmaları (1923-1938)*, **Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Doktora Tezi)**, Elazığ.
- Haykır, Y. (2016). “Demiryolunun Elâzığ’a Gelişi”, **Tarih Okulu Dergisi**, Yıl: 9, Sayı: 27.
- Hut, D. (2016). “Bağdat Demiryolu ve Petrol Mücadelesi”, **VERLAG DR. KOVAĞ GmVH**, Hamburg.

- Ismailova A. M. (2013). “Znachenіye Zheleznodorozhnogo Transporta V Razvıtıı Ekonomıkı Yuzhnogo Kavkaza Na Rubezhe Vekov (XIX – Nachalo XX V.)” Vestnik Chelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta. No: 18.
- İrgin Uzun, T., El Abidin, M. Z. (2017). Hicaz Demiryolu Genel Müdürlük Binası/ Hicaz Demiryolu Mudiriyet-i Umûmiyyesi Binası Özgün Çizimleri Üzerinde Bir Okuma, **MEGARON**, Cilt: 4, Sayı: 12.
- İsmail Yıldırım, **Cumhuriyet Döneminde Demiryolları**, Atatürk Araştırma Merkezi.
- Jakhieva. E.G. (2019). “Rusya İmparatorluğunun İran ile Ticaret ve Ekonomik İlişkilerinde 18. Yüzyılın İkinci Yarısında - 19. Yüzyılın İlk Üçte Birinde Doğu Kafkasya”, **Norwegian Journal Of Development Of The International Science**, No: 27.
- Kaleli, H. (2013). “19. Yüzyılda İran Transit Ticaret Yolu İçin Osmanlı-Rus Rekabeti”, **Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Cilt: 9, Sayı: 9.
- Karabayram, F. (2007). *Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası*, **Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar Arası İlişkiler Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Ankara.
- Karabekir, K. (2000). **Birinci Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik? Sarıkamış, Kars ve Ötesi Cilt 4**, Emre Yayınları, İstanbul.
- Karabekir, K. (2000). **İstiklal Harbimiz 4.Cilt**, Emre Yayınları, İstanbul.
- Karabulut, Y. (1997). “Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı”, **Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi**, Sayı: 6.
- Karadeniz, V., Akpınar, D. (2014). “Sivas-Erzurum Demiryolu’nun Yapım Süreci, Sosyo-İktisadi Geleceği ve Etkileri”, **Atatürk Dergisi**, Cilt: 3, Sayı: 1.
- Karal, E. Z. (2011). **Büyük Osmanlı Tarihi**, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
- Karalidze, J. (2009). “Batumi During The World War I”, 100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, KTÜ Matbaası, Trabzon, Cilt: I.

- Karayemiş, Ç. (2012). *Türkiye’de Demiryolunun Gelişimi ve Behiç Erkin Bey, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi)*, Eskişehir.
- Kardaş, A. (2019). “Bir Karış Fazla Şimendifer” Elazığ- Muş Demiryolu’nun Yapım Süreci”, **Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi**, Cilt: 6, Sayı: 4.
- Kardaş, A.(2016). “Uluslar Arası Bir Proje Olarak Türkiye-İran-Pakistan Demiryolunun Açılması”, **Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Sayı:17.
- Kaya, F. (2016). “Türkiye Cumhuriyeti’nde Yapılan İdari Reform Çalışmalarının Karşılaştırmalı Analizi”, **Sosyal Bilimler Dergisi**, Sayı: 48.
- Kaynar, İ. S. (2015). “Haydarpaşa-İzmit Demiryolu ve İskelelerle İlişkisi”, Ordu Üniversitesi Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu-VIII Karadeniz Limanları.
- Kazymbeyli ,F. (2019). “Nauchnyy Dialogkonomika Erivan’skoy Oblasti I Rol’ Razvitiya Transportnoy Sistemy v YeyeTransformatsii v Seredine XIX. - Nachale XX Veka”, No: 9.
- Kırzioğlu, F. (1960), **Milli Mücadelede Kars**, Isıl Matbaası, İstanbul.
- Kobro, G. (1989). *Kars ve Ardahan Bölgesi*, **Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Felsefe Fakültesi (Doktora Tezi)**
- Kömüre Giden Demiryolu.**
- Kösebay Erkan, Y., Ahunbay, Z. (2008). “Anadolu Demiryolu Mirası ve Korunması”, **İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi/A**. Cilt: 7, Sayı:2.
- Kurat, N. (1990). **Türkiye ve Rusya**, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.
- Kurat, N. (1967). **Birest Litovsk Müzakereleri ve Barışı**, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara.
- Kuytul, K. (2020). *Cumhuriyet Dönemi Kars’ta Hayvancılık Faaliyetleri*, **Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Kars.

- Küçükkuşurlu, M. (2005). “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sovyet Rusya İle Türkiye Arasında Sınır Ticareti”, **Atatürk Dergisi**, Cilt: 4, Sayı:3.
- Küçükkuşurlu, M. (2006). *Cumhuriyet Devrinde Erzurum’da Siyasi Hayat*, **Atatürk Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi)**, Erzurum.
- Küçükkuşurlu, M., Saylan, G. F. (2008). “Şimendiferin Erzurum Yolculuğu”, **A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi**, Cilt: 15, Sayı:38, 2008.
- Mertcan, H. İ. (2014). *Milli Mücadele’de Şark’ın Sesi: Varlık Gazetesi*, **Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Konya.
- Miser, S. (2019). “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Demiryolları Politikaları”, **Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Cilt: 2, Sayı: 4.
- Okur, M. (2011). “Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmaları Çerçevesinde Ermeni Sorunu Üzerine Genel bir Değerlendirme” **Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi**, Cilt: 1, Sayı: 8.
- Ortak, Ş. (1997). “Atatürk’ün Doğu Anadolu Demiryolu Politikası ve Erzurum’a Şimendiferin Gelişi”, **Atatürk Dergisi**, Cilt: 2, Sayı:1.
- Ortaylı, İ. (1978). “Çarlık Rusyası yönetiminde Kars”, **İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi**, İstanbul.
- Ortaylı, İ. (2004). “Çarlık Rusya’sı Yönetiminde Kars”, *Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleleri I*, Ankara.
- Öğün, T. (1999). **Kafkas Cephesinin I. Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği**, Atatürk Araştırma Merkezi.
- Öğün, T. (2017). “Sarıkamış’ta Soğuk Sansür”, **Yedi Kırk Tarih ve Kültür Dergisi**, Sayı: 112.
- Özdemir, M. (2001). **Mütareke ve Kurtuluş Savaşı Başlangıç Dönemlerinde Türk Demir Yolları Yapısal Ekonomik sorunlar (1918-1920)**, Aydınlar Matbaa, Ankara.

- Öztürk, C. (2016). “Haydarpaşa-İzmit Demiryolunun İnşası ve İşletilmesi: Bir İktisadi Millileşme Girişimi (1871-1888), Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu- II, (edt: Prof Dr. Haluk Selvi, vd.) Kocaeli.
- Öztürk, İ. (2009). *Osmanlı İmparatorluğundan Günümüze Demiryollarının Gelişimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Tarihi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)*, İstanbul.
- Özüçetin, Y., Altay, E. (2013). “Demiryolu İnşası Fikri ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi”, **International Journal of Social Science**, Cilt:6, Sayı: 1.
- Petrov, V.M. vd., (2008). “Yuzhno Kavkazskaya Zheleznaya Doroga: Problemy İ Puti İkh Resheniya” Transportnyye Ob. Yekty, Transport Rossiyskoy Federatsı, No: 6
- Polat, S., Yaylı, H. (2020). “Türkiye’nin Çok Partili Hayata Geçiş Yıllarında Demiryolu.
- Polatoğlu, M.G. (2021). “Demokrat Parti Dönemi Demiryolu Politikası (1950-1960)”, **Mavi Atlas**, Cilt: 9, Sayı:1.
- Politikaları”, **Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi**, Cilt: 6, Sayı: 2.
- Sadıgov, R. (2019). “Rus Kaynaklarına Göre Sarıkamış Harekâtı”, **Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi**, Cilt/Sayı: 46.
- Sarı, M. (2017). “Ermenistan İçin Karadeniz’e Bir çıkış kapısı; Batum-Kars Demiryolu Projesi (1919-1920)”, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, edit: Bünyamin Kocaoğlu, Samsun.
- Serbest,B., Demirci, N. S. (2007). “Kars ve Çevresinde Rus Yönetimi (Karskaya Oblast 1878-1917)”, ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara.
- Shaw, S.J. (2002). “Türk İstiklâl Harbi”, **Türkler Ansiklopedisi**, Cilt: 15, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları.

- Sonar, Ş. (2015). *Türkiye’de Uygulanan Demiryolu Ulaşımı Politikaları*, **Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)**, Giresun.
- Soy, H. B. (2000). “Anadolu ve Bağdat Demiryolu Çerçevesinde Osmanlı Alman Yakınlaşması”, **Yeni Türkiye**, Yıl: 6, Sayı: 31.
- Sönmez, F. Arslan Selçuk, S. () “Kayseri Tren İstasyonu ve Çevresinin Kentin Modernleşme Sürecine Katkısı Üzerine Bir Okuma”,
- Sükan Yavuz, B. (2002). “Türk Kurtuluş Savaşı Yıllarında Uluslar Arası Rekabet Alanı Olarak Transkafkasya ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri(13 Ekim 1921 Kars Antlaşması Sonrası)”, Tarih Kurumu XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara.
- Tamçelik, S. (2000). “Osmanlı Dönemi Demiryollarının Tarihi Gelişimi İçerisinde Siyasi ve İktisadi Sosyal Etki”, **Erdem İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi**, Cilt:12, Sayı:5
- Tauchelov, B.G., “Nekotoryye Aspekty Rossiysko-Turetskogo Protivostoyaniya NaKavkazskom Fronte Pervoy Mirovoy Voyny (1914-1916 Gg.)”, Severo-Osetinskiy Gosudarstvennyy Universitet G. Vladikavkaz.
- Tekir, S. (2011). “Türkiye’nin Doğu Sınırında Çözüm: Kars Konferansı ve Kars Antlaşması”, **Kafkas Üniversitesi 3. Uluslararası Kafkasya Tarih Sempozyumu (Kars Antlaşması ve Bölgesel Etkileri)**, Kars.
- Temizgüney, F. (2008). *Erzurum’a Demiryolu’nun Gelişi*, **Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Erzurum.
- Topçu, İ. (2014). *1946-1960 Yılları Arası Kars’ta Siyasi ve Sosyal Hayat*, **Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı (Doktora Tezi)**, Kars.
- Tozlu, S. (1997). *Trabzon-Erzurum-Beyazıt Yolu (1850-1900)*, **Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Doktora Tezi)**, Erzurum.

Tozlu, S. (2002). “19. Yüzyılda Sosyo-Ekonomik Bakımdan Trabzon Limanı”, Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil -Edebiyat Sempozyumu Bildirileri (3-5 Mayıs 2001), Cilt:1, Haz: M. Kerim Arslan, Hikmet Öksüz, Trabzon İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Trabzon.

Tsirkulyary Glavnago Shtaba, Rossiya, Organy Voyennogoupravleniya-1866-1917, No: 1-257, Sankt-Peterburg, 1914.

Tufan, S. (2018). “Türk-Rus İlişkilerinden Bir Kesit: Karadeniz Demiryolları Müzakereleri ve İtilafname Teşebbüsü (Nisan 1900)”, **Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi**, Cilt: 4, Sayı: 6.

Turan, R. (2019). “Sultanın Topraklarında Çarın Adamları: Rus İstihbarat Faaliyetleri Çerçevesinde Rize Rus Viskonsolosluğu (1879-1914)”, **Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi**, Cilt: 31, Sayı:31.

Turgay, A. Ü., (1982). “Trade And Merchants In The Nineteenth Century Trabzon: Elements Of Ethnic Conflict”, Christians AndJews In The Ottoman Empire: The Functioning Of A Plural Society, Vol. 1, Cntral Lands, Ed. B. Braude, B. Lewis, Holmes And Meier Publishers, Inc., New York.

Türk Kültürü Enstitüsü, Ordu Sayısı, Kars Armağanı, Türk Kültürü Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1973

Türkan, S. (2017). *Kars'ta Rus Dönemi'nde (1878-1918) İnşa edilen Yapıların Cephe Özelliklerinin Analizi*, **Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, Bursa.

Türkmen, Ç.(2020). *Çeteci (Armen garo)- Mebus-Diplomat Nir Osmanlı Ermenisi: Karakin Pastırmacıyan (1872-1923)*, **Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı)**

Uçarol, R. (2006). **Siyasi Tarih**, Der Yayınları, İstanbul.

Ural, S. (2012). “*Kars Belediyesi Tarihi*”, **Karadeniz İncelemeleri Dergisi**, Cilt: 12, Sayı: 12.

Vahdettin Ergin “Osmanlı Devleti'nin Demiryolu Siyaseti”, **Türkler Ansiklopedisi**, Cilt: 14, Yeni Türkiye Yayınları.

- Vasilyev, A. (2011). “XIX. YY. Sonunda ve XX. YY. Başlangıcında Kafkasya Ve Doğu Anadolu’daki Demiryolları İnşaat Projeleri Ve Rus Siyasetine Etkileri” , Cıpeo 6. Ara Dönem Sempozyumu, Uşak.
- Vsepodda Nndyshiy Otchet, (1914). **O Ddyatel’nosti Ministerstva Putvy SoobshchentyaZa 1913 God**, Tilografıya Ministerstva Putey Svobshchenıi (Touarishchestva I. N. Kushiyeıtn), Petrograd.
- Yavuz, M. Tavukçu, Y.A. (2012). “Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı Ve Mimari Yapılanması (I)”, **Edebiyat Fakültesi Dergisi**, Cilt: 29, Sayı:1.
- Yavuz, M., Tavukçu, Y. A., (2014). “Doğukapı-Akyaka-Kars-Sarıkamış-Erzurum Eski Demiryolu Hattı Ve Mimari Yapılanması (II)) Yol Yapıları”, **Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi**, Cilt: 7, Sayı: 34.
- Yavuz, N. Kara, A. (2019). “Cumhuriyet’in İlk yıllarında Samsun Sahil Demiryolunun Kuruluşu (1923-24) ve Türk Anonim Şirketi”, **Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi**, Cilt: 4, Sayı: 1.
- Yavuz, Z. (2010). *Beyrut-Şam Demiryollarının İnşası ve İşletilmesi*, **T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, (Yüksek Lisans Tezi)**, İstanbul.
- Yazıcı, M. (2010). *Mudanya-Bursa Demiryolunun Yapımı ve İşletilmesi (1873-1908)*, **Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)**, İstanbul.
- Yılmaz, İ. (2001). “Milli Mücadele’de Ulaşım”, **Atatürk Dergisi**, Cilt:1, Sayı:3, 1989.
- Yücel, M. S., Taşar, M. (2016). “Demiryolunun Stratejik Önemi ve Erken Cumhuriyet Döneminde Demiryolu Siyaseti”, **VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi**, Sayı:1, No:1.
- Zarakolu, A. (1950). “Memleketimizde Demiryolu Politikası”, **Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, Cilt: 7, Sayı: 3-4.

Yıllıklar

Kars İl Yıllığı, 2009,

İnternet Kaynaklar

http://wowturkey.com/t.php?p=/tr407/sguner_Sarikamis_istasyonu_copy.jpg, (erişim tarihi: 22.10.2020.)

<http://yerelfikralar.blogspot.com/2008/12/karsa.html> (Erişim tarihi: 22.10.2020)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Adana-Mersin_demiryolu_#Hatt%C4%B1n_K%C4%B1s%C4%B1mlar%C4%B1_ve_A%C3%A7%C4%B1lma_Tarihleri, (erişim tarihi: 19.04.2021)

https://www.İlim_ve_medeniyet.com/osmanli-doneminde-yapilan-demiryolu-hatti-yafa-kudus.html#prettyPhoto (erişim tarihi: 11.11.2020)

https://tr.Wikipedia.Org/wiki/Hav%C3%A2%C3%AE-yi_%C5%9Earkiye_Demiryollar%C4%B1 (erişim tarihi: 19.04.2021)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fukap%C4%B1_Tren_%C4%B0stasyonu (Erişim tarihi:04.12.2020)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kars_Gar%C4%B1 (erişim tarih: 15.10.2020)

https://Tr.Wikipedia.Org/Wiki/Kars-G%C3%Bcmr%C3%Bc-Tiflis_Demiryolu, (Erişim Tarihi: 21.09.2020)

<https://www.milliyet.com.tr/galeri/karsta-kartpostallik-manzaralar-6151641/11> (erişim tarihi: 21.12.2020)

<https://www.neredekal.com/akyaka-tren-gari/> (Erişim Tarihi: 22.10.2020)


EKLER

EK-1: Acilen Nakledilecek Askeri Mühimmat İçin Erzurum-Kars-Sarıkamış Demiryolları İdaresi'nce Tedarikine Lüzum Görülen Mazot Ve Gres Yağının Rusya'dan Satın Alınması.

[illegible]

KAYNAK: BCA


EK-2: Rusların Tiflis-Kars Demiryolunu Tamamladıkları Hakkında



BEO.001358.101812.001

KAYNAK: BOA

EK-3: Rusya'nın Aleksandropol Demiryolunun Kars'a Kadar Yapılmasına Karar Verdiği.




Y.A.HUS.00301.00114.001


KAYNAK: BOA

KAYNAK: BOA

EK-6: Kars Demiryolu'nun Proje Çizimlerine Dair Belge




EK-7: Batum-Kars Arası Demiryolu İnşası Hakkında Batum Şehir Meclisinin Askeri Valiye Gönderdiği Rapor



KAYNAK: BOA


FOTOĞRAFLAR

EK-8: Sarıkamış- Erzurum Dekovil Hattından



KAYNAK: <https://www.koleksiyonevi.net/urun/250380/demiryolu-tarihi-sarikamis-erzurum-ekovil-hatti> erişim tarihi 19.12.2020.

EK-9 : Sarıkamış Cer Atölyeleri




KAYNAK:<https://www.facebook.com/sarikamiskulturvetanitim/photos/a.866034030155325/3683492348409465/?type=3>

EK-10: Kars Demiryolu Üzerindeki Sivil Mimari Örneği



КАУНАК: Тбилиси-Карсская Жел Дорога Постройка, Эпизод V, Гражданскія Постройки.

EK-11: Kars Demiryolu Üzerindeki Su Kulesi



КАУНАК: Тбилиси-Карсская Жел Дорога Постройка, Эпизод V, Гражданскія Постройки.

EK-12: Kars Demiryolu İnşasından Bir Görünüm



**КАУНАК : Тбилиси-Карсская Жел Дорога Постройка, Эпизод I.
Проверено Виды Мѣкоторыхъ Сооруженій Въ Ущельяхъ Рѣкъ Дебеда-Чай
И Бамбакъ-Чай. Принесено Въ Даръ, 1957.**